

単 価 合 意 書

令和7年7月7日に契約した谷出第7砂防堰堤周辺整備工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年7月29日

発注者 住所 奈良県五條市三在町1681

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所長

竹下 航

受注者 住所 三重県伊賀市玉瀧2835番地

氏名 株式会社竹島建設

代表取締役 竹島 昌七

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤						
		式	1		63,408,199	
砂防土工						
		式	1		3,617,149	
掘削工						
		m3	1,300		1,070,818	
掘削	土砂 片切掘削					40m3
		式	1		46,280	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無					1,260m3
		式	1		680,274	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					40m3
		式	1		8,960	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.5km以下					720m3
		式	1		335,304	
掘削工(ICT)						
		m3	1,200		1,363,344	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無					1,200m3
		式	1		1,028,040	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.5km以下					720m3
		式	1		335,304	
盛土工						
		m3	200		309,096	
盛土(流用土)	2.5m未満					20m3
		式	1		116,940	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満					40m3
		式	1		31,704	
盛土(流用土)	4.0m以上					140m3
		式	1		31,136	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					220m3
		式	1		49,280	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.3km以下					220m3
		式	1		80,036	
法面整形工						
		式	1		228,191	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	70	831.5	58,205	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	410	414.6	169,986	
残土処理工						
		式	1		645,700	
整地	残土受入れ地での処理					1,100m3
		式	1		133,430	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.5km以下					1,100m3
		式	1		512,270	
地盤改良工						
		式	1		2,833,556	
表層安定処理工						
		式	1		2,833,556	
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 26t/100m2					
		m2	205	7,674	1,573,170	
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 19.5t/100m2					
		m2	13	6,197	80,561	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 13t/100m2					
		m2	48	4,036	193,728	
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 15t/100m2					
		m2	138	5,174	714,012	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり り使用量 14t/100m2	m2	55	4,947	272,085	
法面工		式	1		278,640	
植生工		式	1		278,640	
植生シート	植生シート工(標準品) 250m2以上500 m2未満	m2	270	1,032	278,640	
コンクリート堰堤工		式	1		47,544,471	
作業土工		式	1		1,840,285	
コンクリート堰堤本体工		式	1		28,475,762	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンク リート割増額無	m3	750	28,320	21,240,000	
止水板	CF300×7	m	14	5,286	74,004	
型枠	一般型枠	式	1		6,501,950	650m2
足場		式	1		659,808	232m
コンクリート副堰堤工		式	1		13,370,512	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンク リート割増額無	m3	369	28,120	10,376,280	
型枠	一般型枠	式	1		2,800,840	280m2

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場						68m
		式	1		193,392	
コンクリート側壁工						
		式	1		2,570,028	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無					
		m3	48	28,120	1,349,760	
型枠	一般型枠					120m2
		式	1		1,200,360	
足場						7m
		式	1		19,908	
流木補足工						
		式	1		1,279,592	
鋼製スリット						
		基	2	639,796	1,279,592	
現場塗装工						
		式	1		8,292	
中塗・上塗	合成樹脂調合ペイント(JIS k 5516 2種)長油性フタル酸樹脂(緑)					
		m2	6	1,382	8,292	
管理用道路工						
		式	1		1,734,955	
掘削工						
		m3	1,300		1,709,142	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					520m3
		式	1		160,420	
掘削	土砂 片切掘削					780m3
		式	1		902,460	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					790m3
		式	1		176,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.3km以下	式	1		469,302	1,290m ³
盛土工		m ³	10		25,813	
路床盛土	2.5m未満	式	1		23,760	4m ³
路床盛土	4.0m以上	式	1		2,053	6m ³
仮設工		式	1		7,399,428	
工事用道路工		式	1		1,366,326	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m ³ 未満	式	1		29,120	130m ³
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=49.5km以下	式	1		458,380	130m ³
工事用道路盛土	2.5m未満	式	1		233,880	40m ³
工事用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		15,852	20m ³
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		266,880	1,200m ³
仮設舗装	100mm 1層施工 RC-40	式	1		113,454	180m ²
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	式	1		248,760	600m ²
砂防仮締切工		式	1		390,902	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					60m3
		式	1		13,440	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=49.5km以下					60m3
		式	1		211,560	
土砂締切	設置 流用土					50m3
		式	1		13,025	
大型土のう締切	製作・設置 流用土 耐候性大型土のうφ110×110 短期仮設(1年)対応					15袋
		式	1		106,515	
土砂締切	撤去					50m3
		式	1		13,025	
大型土のう締切	撤去 耐候性大型土のうφ110×110 短期仮設(1年)対応					15袋
		式	1		11,509	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.3km以下					60m3
		式	1		21,828	
仮水路工						
		式	1		198,588	
暗渠排水管 設置・撤去	高密度ポリエチレン管φ250					39m
		式	1		184,899	
暗渠排水管 移設	高密度ポリエチレン管φ250					39m
		式	1		13,689	
作業ヤード整備工						
		式	1		2,588,104	
ヤード造成 (本堰堤作業ヤード)	4.0m以上					1,200m3
		式	1		266,880	
大型土のう	製作・設置 耐候性大型土のうφ110×110 短期仮設(1年)対応					102袋
		式	1		708,390	
大型土のう	製作・設置 耐候性大型土のうφ110×110 長期仮設(3年)対応					85袋
		式	1		631,295	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.3km以下	式	1		291,040	800m ³
ヤード撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m ³ 未満	式	1		370,200	1,200m ³
大型土のう	撤去 耐候性大型土のう φ110×110 短期仮設(1年)対応	式	1		93,228	102袋
ヤード造成 (副堰堤作業ヤード)	4.0m以上	式	1		86,736	390m ³
大型土のう	設置 耐候性大型土のう φ110×110 長期仮設(3年)対応	式	1		140,335	85袋
残土処理工		式	1		19,408	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		19,408	160m ³
交通管理工		式	1		2,836,100	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		1,535,436	84人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		1,300,664	86人日
直接工事費		式	1		63,408,199	
共通仮設費		式	1		7,342,420	
共通仮設費		式	1		1,917,564	
技術管理費		式	1		1,254,577	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
六価カド溶出試験費		検体	5	6,820	34,100	
平板載荷試験		箇所	4	169,157	676,628	
システム初期費(ICT)		式	1		543,849	
現場環境改善費(率計上)		式	1		662,987	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,424,856	
純工事費		式	1		70,750,619	
現場管理費		式	1		20,222,481	
工事原価		式	1		90,973,100	
一般管理費等		式	1		15,586,900	
工事価格		式	1		106,560,000	
消費税相当額		式	1		10,656,000	
工事費計		式	1		117,216,000	