

単 価 合 意 書

令和7年9月25日に契約した灰立川第1堰堤改築他工事における契約の変更に関する単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年10月16日

発注者 住所 奈良県五條市三在町1681

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所長

竹下 航

受注者 住所 奈良県宇陀市室生大野3256番地

氏名 株式会社ハクリュウ

代表取締役 笹尾 和志

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤 (灰立川第1堰堤)		式	1		23,352,910	
砂防土工		式	1		94,814	
掘削工(ICT)		m3	40		69,764	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無	式	1		33,592	40m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬 距離11.5km以下	式	1		33,860	20m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		2,312	20m3
埋戻し工		式	1		25,050	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	式	1		6,930	7m3
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		18,120	10m3
除石工		式	1		1,001,523	
掘削工(ICT)		m3	470		1,001,523	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3 未満	式	1		151,481	470m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬 距離10.0km以下	式	1		795,710	470m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		54,332	470m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
擁壁工		式	1		2,022,352	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		2,022,352	
もたれ式擁壁	18-8-40(高炉B)	m3	40	46,209	1,848,360	
裏込砕石	再生クラッシュ40~0	m3	26	6,692	173,992	
コンクリート堰堤工		式	1		4,050,353	
コンクリート堰堤本体工		式	1		3,946,235	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	20	47,854	957,080	
堤冠コンクリート	21-5-40(高炉B)	m3	57	33,954	1,935,378	
型枠		式	1		640,150	62m2
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.32	1,292,586	413,627	
間詰工		式	1		104,118	
間詰コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	2	31,409	62,818	
型枠		式	1		41,300	4m2
鋼製堰堤工		式	1		1,822,990	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼製堰堤本体工		式	1		1,822,990	
支給品運搬	鋼製枠	t	13.4	16,977	227,491	
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	鋼管フレーム型砂防堰堤	t	13.4	72,585	972,639	
足場	安全ネット必要	式	1		622,860	140掛m2
構造物撤去工		式	1		2,607,936	
構造物取壊し工		式	1		1,562,436	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	204	7,659	1,562,436	
運搬処理工		式	1		1,045,500	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	204	2,319	473,076	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	204	2,806	572,424	
仮設工		式	1		11,752,942	
工事用道路工		式	1		42,300	
工事用道路盛土	施工幅員4.0m以上	式	1		21,230	10m3
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		21,070	10m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防仮締切工		式	1		347,310	
大型土のう締切	耐候性1年 製作・設置 流用土	式	1		270,270	30袋
大型土のう締切	撤去	式	1		77,040	30袋
仮水路工		式	1		8,195,364	
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 φ1,100~1,500mm	式	1		8,195,364	54m
作業ヤード整備工 (設置)		式	1		1,340,226	
盛土(流用土)	施工幅員4.0m以上	式	1		420,480	180m ³
土のう	大型土のう(耐候性1年) 製作・設置 流用土	式	1		919,746	111袋
作業ヤード整備工 (撤去)		式	1		640,887	
掘削	土砂 オブカット 押土無 障害無 5,000m ³ 未満	式	1		379,260	180m ³
土のう	大型土のう 撤去	式	1		261,627	111袋
交通管理工		式	1		1,186,855	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		1,186,855	85人日
直接工事費		式	1		23,352,910	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		4,665,987	
共通仮設費		式	1		1,431,307	
技術管理費		式	1		1,052,810	
システム初期費(ICT)		式	1		1,052,810	
現場環境改善費(率計上)		式	1		378,497	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,234,680	
純工事費		式	1		28,018,897	
現場管理費		式	1		12,071,486	
工事原価		式	1		96,032,458	
一般管理費等		式	1		15,247,542	
工事価格		式	1		111,280,000	
消費税相当額		式	1		11,128,000	
工事費計		式	1		122,408,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤 (大野砂防堰堤)		式	1		15,110,345	
砂防土工		式	1		4,837	
掘削工(ICT)		m3	0.6		193	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 1,000m 3未満	式	1		193	0.6m3
盛土工		m3	0.7		4,644	
盛土(流用土)	施工幅員2.5m未満	式	1		4,644	0.7m3
取付護岸工		式	1		1,511,320	
1号取付護岸工		式	1		781,753	
かご枠	500×800	m2	29	25,043	726,247	
吸出し防止材	t=10mm	m2	58	957	55,506	
2号取付護岸工		式	1		729,567	
かご枠	500×800	m2	27	25,107	677,889	
吸出し防止材	t=10mm	m2	54	957	51,678	
護床工・根固め工		式	1		856,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
かご工						
		式	1		856,200	
かご枠	500×1000					
		m2	28	28,938	810,264	
吸出し防止材	t=10mm					
		m2	48	957	45,936	
砂防堰堤付属物設置工						
		式	1		2,602,074	
作業土工						
		式	1		49,380	
集水柵工						
		式	1		1,019,737	
現場打ち集水柵	1500×3600×1800 現場打材 24-1 2-25(高炉B)					
		箇所	1	892,408	892,408	
現場打ち集水柵	630×1000×1000 現場打材 18-8- 40(高炉B)					
		箇所	1	127,329	127,329	
場所打水路工						
		式	1		47,329	
現場打水路	300×300 18-8-40(高炉B)					
		m	1	24,574	24,574	
現場打水路	240×240 18-8-40(高炉B)					
		m	1	22,755	22,755	
階段工						
		式	1		285,928	
管理用階段	W=1000					
		m	4	71,482	285,928	
防止柵工						
		式	1		1,199,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
立入防止柵	縦格子型片開きくぐり門扉 H=1.5m ベースプレート式	m	9	133,300	1,199,700	
付帯道路工		式	1		7,894,129	
掘削工(ICT)		m3	630		2,383,606	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削 1,000m3未満	式	1		748,440	630m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬 距離2.5km以下	式	1		1,564,650	610m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		70,516	610m3
盛土工		m3	10		58,400	
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	式	1		58,400	10m3
法面整形工(ICT)		式	1		269,964	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1,000m2未満	m2	360	749.9	269,964	
植生工		式	1		2,339,270	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	440	4,897	2,154,680	
張芝	張芝工 100m2未満	m2	60	2,602	156,120	
市松芝	野芝	m2	30	949	28,470	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		713,332	
作業土工		式	1		63,379	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉B)	m3	9	72,217	649,953	
コンクリート舗装工		式	1		1,670,943	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワツァランRC-40 仕上り厚100mm	m2	204	521.9	106,467	
コンクリート舗装	曲げ4.5-2.5-40(高炉B) 舗装厚150mm	m2	204	7,669	1,564,476	
側溝工		式	1		458,614	
作業土工		式	1		62,998	
プレキャストU型側溝	250×250	m	48	8,242	395,616	
構造物撤去・復旧工		式	1		165,382	
構造物取壊し工		式	1		40,157	
既設水路撤去	U300, L=800 U240, L=450	m3	0.06	7,659	459	
碎石舗装撤去	t=15cm	m2	99	301	29,799	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	51	194.1	9,899	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護施設撤去・復旧工						
		式	1		102,154	
仮設ゲート撤去	B=11.5m H=1.4m					
		基	1	10,969	10,969	
既設フェンス復旧	H=3.0m					
		m	15	6,079	91,185	
運搬処理工						
		式	1		23,071	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		m3	3	4,534	13,602	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.06	1,974	118	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	3	2,806	8,418	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.06	2,806	168	
現場発生品運搬	仮設ゲート					
		t	0.07	10,932	765	
仮設工						
		式	1		2,076,403	
工事用道路工						
		式	1		889,548	
敷鉄板	すべり止め付 22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去					
		m2	293	3,036	889,548	
交通管理工						
		式	1		1,186,855	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					85人日
		式	1		1,186,855	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		15,110,345	
共通仮設費		式	1		2,693,125	
共通仮設費		式	1		851,167	
運搬費		式	1		638,952	
仮設材運搬費		式	1		638,952	101.1t
現場環境改善費(率計上)		式	1		212,215	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,841,958	
純工事費		式	1		17,803,470	
現場管理費		式	1		6,863,476	
工事原価		式	1		24,666,946	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤 (千城谷堰堤)		式	1		20,977,619	
砂防土工		式	1		745,431	
掘削工		m3	20		157,692	
掘削(砂防)	軟岩	式	1		30,180	20m3
土砂等運搬	軟岩 運搬距離60.0km以下	式	1		125,200	20m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		2,312	20m3
掘削工(ICT)		m3	130		319,038	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無	式	1		109,174	130m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離60.0km以下	式	1		205,240	40m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		4,624	40m3
埋戻し工		式	1		142,567	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		72,480	40m3
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	式	1		2,657	0.9m3
埋戻し	現場制約あり	式	1		67,430	10m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
盛土工						
		m3	20		81,206	
盛土(流用土)	施工幅員2.5m未満					13m3
		式	1		75,920	
盛土(流用土)	施工幅員2.5m以上4.0m未満					7m3
		式	1		5,286	
盛土工(ICT)						
		m3	5		1,154	
路体(築堤)盛土(ICT)	施工幅員4m以上					5m3
		式	1		1,154	
法面整形工(ICT)						
		式	1		43,774	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 1,000m2未満					
		m2	20	749.9	14,998	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し 1,000m2未満					
		m2	60	479.6	28,776	
除石工						
		式	1		3,103,588	
掘削工						
		m3	120		3,103,588	
掘削	土砂 ハックホリ山積0.044m3					120m3
		式	1		757,200	
掘削機械・運搬車搬入・搬出	ハックホリ山積0.044m3 不整地運搬車1t積					1回
		式	1		41,956	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 不整地運搬車1t積					120m3
		式	1		321,840	
積替	土砂 人力積込					120m3
		式	1		368,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂					120m3
		式	1		984,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬 距離60.0km以下					120m3
		式	1		615,720	
整地	残土受入れ地での処理					120m3
		式	1		13,872	
法面工						
		式	1		21,768	
植生工						
		式	1		21,768	
種子散布	肥料無し 100m2未満					
		m2	60	362.8	21,768	
コンクリート堰堤工						
		式	1		11,001,103	
コンクリート堰堤本体工						
		式	1		9,810,963	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無					
		m3	183	32,916	6,023,628	
堤冠コンクリート	21-5-40(高炉B)					
		m3	16	36,940	591,040	
止水板	CF300×7					
		m	6	5,332	31,992	
止水板	180L型					
		m	13	85,281	1,108,653	
型枠						135m2
		式	1		1,317,060	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.1	6,090,864	609,086	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	キヤットワーク					48m
		式	1		129,504	
間詰工						
		式	1		438,462	
間詰コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無					
		m3	11	31,878	350,658	
型枠						9m2
		式	1		87,804	
間詰擁壁工						
		式	1		751,678	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無					
		m3	10	31,813	318,130	
型枠						30m2
		式	1		292,680	
水抜パイプ	VUφ75 フィルター有					
		m	7	799.8	5,598	
足場	安全ネット必要					30掛m2
		式	1		135,270	
鋼製堰堤工						
		式	1		2,813,675	
鋼製堰堤本体工						
		式	1		2,813,675	
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	鋼管フレーム型砂防堰堤					
		t	3.3	852,629	2,813,675	
砂防堰堤付属物設置工						
		式	1		1,352,116	
防止柵工						
		式	1		1,352,116	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
立入防止柵	H=1.5m W=4.0m	箇所	2	676,058	1,352,116	
構造物撤去工		式	1		586,206	
防護柵撤去工		式	1		102,322	
立入防止柵	H=1.5m W=4.0m	箇所	2	51,161	102,322	
構造物取壊し工		式	1		312,291	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	29	7,659	222,111	
足場	安全柵必要	式	1		90,180	20掛m2
運搬処理工		式	1		171,593	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	29	3,651	105,879	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	29	2,266	65,714	
仮設工		式	1		1,353,732	
仮水路工		式	1		166,877	
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 φ200~400mm	式	1		166,877	19m
交通管理工		式	1		1,186,855	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					85人日
		式	1		1,186,855	
直接工事費						
		式	1		20,977,619	
共通仮設費						
		式	1		2,424,402	
共通仮設費						
		式	1		253,556	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		253,556	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		2,170,846	
純工事費						
		式	1		23,402,021	
現場管理費						
		式	1		7,873,108	
工事原価						
		式	1		31,275,129	