

積算内訳書

1. 工事名

工事名	冷水地区下部法面整備工事
工事地名	奈良県吉野郡天川村坪内地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀伊山系砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	169日間	自 令和 7年 9月12日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	冷水地区下部法面整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
斜面对策	式	1	193,102,400	
砂防土工	式	1	144,966,918	
掘削工(ICT)	m3	120	135,660	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=0.5km 以下； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
盛土工	m3	470	1,823,133	盛土(発生土) 1 式 2.5m未満； 盛土(発生土) 1 式 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=0.3km 以下； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
盛土工(ICT)	m3	13,300	12,500,219	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=0.3km 以下； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	1,913,370	法面整形(切土部)(ICT) 130 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 3,290 m2 法面締固め無し；
土質改良工	式	1	74,702,170	粒径処理 130 m3 流用土 ；土砂等運搬(砂防)、積込(ルース)(砂防)含む。 粒径処理 9,200 m3

積算内訳書

工事名	冷水地区下部法面整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				県道沿置場 ; 土砂等運搬、土砂等運搬(砂防)、積込(ルース)、積込(ルース)(砂防)含む。 粒径処理 9,000 m3 場内仮置場 ; 土砂等運搬、土砂等運搬(砂防)、積込(ルース)、積込(ルース)(砂防)含む。 土質改良 11,300 m3 ; 自走式土質改良機設置・撤去、土砂等運搬(砂防)、積込(ルース)(砂防)、整地含む。		
残土処理工	式	1	53,892,366	整地 1 式 残土受入れ地での処理; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=2.0km 以下; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=49.5km 以下;		
法面工	式	1	15,851,700			
植生工	式	1	15,851,700	植生基材吹付 3,420 m2 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上;		
排水構造物工	式	1	30,702,982			
作業土工	式	1	3,291,122	; 床掘、埋戻し、基面整正含む。		
側溝工	式	1	3,889,495	プレキャストU型側溝 42 m 300×300; 基礎碎石、敷モルタル含む。 プレキャストU型側溝 191 m (支給品) 450×450; 基礎碎石、敷モルタル含む。 プレキャストU型側溝 119 m		

積算内訳書

工事名	冷水地区下部法面整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				600×600；基礎碎石、敷モルタル含む。 側溝蓋 鋼製グレーチング W=300用 T-25 嵩上用；	18 枚
管渠工	式	1	611,875	暗渠排水管	5 m
				据付 直管 200～400mm； 鉄筋コンクリート台付管 450mm；基礎碎石、敷モルタル含む。	22 m
集水桝・マンホール工	式	1	2,363,230	現場打ち集水桝 A-4 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有；コン リート、型枠、基礎碎石、縞鋼板蓋含む。	3 箇所
				現場打ち集水桝 B-1 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有；コン リート、型枠、基礎碎石、縞鋼板蓋含む。	1 箇所
				現場打ち集水桝 B-3 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有；コン リート、型枠、基礎碎石、縞鋼板蓋含む。	1 箇所
				現場打ち集水桝 B-4 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有；コン リート、型枠、基礎碎石、縞鋼板蓋含む。	1 箇所
				現場打ち集水桝 B-5 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有；コン リート、型枠、基礎碎石、縞鋼板蓋含む。	1 箇所
				現場打ち集水桝 B-6 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有；コン リート、型枠、基礎碎石、縞鋼板蓋含む。	1 箇所
				現場打ち集水桝 B-7	1 箇所

積算内訳書

工事名	冷水地区下部法面整備工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有；コンクリート、型枠、基礎碎石、縞鋼板蓋含む。		
				現場打ち集水樹 E-1	1	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有；コンクリート、型枠、基礎碎石、縞鋼板蓋含む。		
				現場打ち集水樹 E-2	1	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有；コンクリート、型枠、基礎碎石、縞鋼板蓋含む。		
				現場打ち集水樹 G-1	1	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；コンクリート、型枠、基礎碎石、グレーチング蓋含む。		
				現場打ち集水樹 G-2	2	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；コンクリート、型枠、基礎碎石、グレーチング蓋含む。		
				現場打ち集水樹 H	1	箇所
				現場打材 24-12-25(高炉) 法面作業補正無；コンクリート、型枠、基礎碎石、鉄筋、足掛金物、足場、縞鋼板蓋含む。		
排水工	式	1	20,547,260	小段排水	644	m
				鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600；コンクリート、型枠、基礎碎石、敷モルタル含む。		
				小段排水 (支給品)	379	m
				鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300C 300×360×600；コンクリート、型枠、基礎碎石、敷モルタル含む。		
				小段排水	35	m
				鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300C 300×360×600；コンクリート、型枠、基礎碎石、敷モルタル含む。		
				小段排水	35	m
				鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600		

積算内訳書

工事名	冷水地区下部法面整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				;コンクリート、型枠、基礎砕石、敷モルタル含む。 縦排水 40 m 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 ;コンクリート、型枠、側溝蓋含む。
仮設工	式	1	1,580,800	
交通管理工	式	1	1,580,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	193,102,400	
共通仮設費	式	1	16,032,000	
共通仮設費	式	1	2,826,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,680,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,206,000	
純工事費	式	1	209,134,400	
現場管理費	式	1	49,571,000	
工事原価	式	1	258,705,400	
一般管理費等	式	1	39,004,600	
工事価格	式	1	297,710,000	