

単 価 合 意 書

令和7年9月11日に契約した冷水地区下部法面整備工事における契約の変更に関する単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7 年 10 月 6 日

発注者 住所 奈良県五條市三在町1681

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所長

竹下 航

受注者 住所 奈良県吉野郡大淀町大字桜垣本2214番地の18

氏名 株式会社大和建设

代表取締役 清水 巖一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
斜面对策						
		式	1		177,372,291	
砂防土工						
		式	1		133,152,175	
掘削工(ICT)						
		m3	120		124,608	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満					120m3
		式	1		38,676	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=0.5km以下					120m3
		式	1		72,060	
整地	残土受け入れ地での処理					120m3
		式	1		13,872	
盛土工						
		m3	470		1,674,799	
盛土(発生土)	2.5m未満					200m3
		式	1		1,168,000	
盛土(発生土)	2.5m以上4.0m未満					270m3
		式	1		203,904	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=0.3km以下					530m3
		式	1		188,044	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					530m3
		式	1		114,851	
盛土工(ICT)						
		m3	13,300		11,481,334	
路体(築堤)盛土(ICT)						13,300m3
		式	1		3,069,640	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=0.3km以下					14,730m3
		式	1		5,226,204	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					14,700m3
		式	1		3,185,490	
法面整形工(ICT)						
		式	1		1,757,484	
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	130	794.4	103,272	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	3,290	502.8	1,654,212	
土質改良工						
		式	1		68,612,170	
粒径処理 流用土						
		m3	130	1,799	233,870	
粒径処理 県道沿置場						
		m3	9,200	2,085	19,182,000	
粒径処理 場内仮置場						
		m3	9,000	2,301	20,709,000	
土質改良						
		m3	11,300	2,521	28,487,300	
残土処理工						
		式	1		49,501,780	
整地	残土受入れ地での処理					13,900m3
		式	1		1,606,840	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=2.0km以下					980m3
		式	1		588,490	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					13,900m3
		式	1		3,012,130	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=49.5km以下					12,880m3
		式	1		44,294,320	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面工		式	1		14,562,360	
植生工		式	1		14,562,360	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	3,420	4,258	14,562,360	
排水構造物工		式	1		28,205,604	
作業土工		式	1		3,023,485	
側溝工		式	1		3,573,029	
プレキャストU型側溝	300×300	m	42	8,542	358,764	
プレキャストU型側溝 (支給品)	450×450	m	191	6,152	1,175,032	
プレキャストU型側溝	600×600	m	119	14,285	1,699,915	
側溝蓋 鋼製グレーチング	W=300用 T-25 嵩上用	枚	18	18,851	339,318	
管渠工		式	1		562,104	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm	m	5	8,660	43,300	
鉄筋コンクリート台付管	450mm	m	22	23,582	518,804	
集水樹・マンホール工		式	1		2,171,042	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 A-4	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	箇所	3	81,918	245,754	
現場打ち集水桝 B-1	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	箇所	1	81,918	81,918	
現場打ち集水桝 B-3	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	箇所	1	77,444	77,444	
現場打ち集水桝 B-4	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	箇所	1	79,686	79,686	
現場打ち集水桝 B-5	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	箇所	1	81,918	81,918	
現場打ち集水桝 B-6	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	箇所	1	77,444	77,444	
現場打ち集水桝 B-7	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	箇所	1	79,686	79,686	
現場打ち集水桝 E-1	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	箇所	1	124,756	124,756	
現場打ち集水桝 E-2	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	箇所	1	118,050	118,050	
現場打ち集水桝 G-1	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	120,530	120,530	
現場打ち集水桝 G-2	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	120,530	241,060	
現場打ち集水桝 H	現場打材 24-12-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	842,796	842,796	
排水工		式	1		18,875,944	
小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	644	17,216	11,087,104	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小段排水 (支給品)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300C 300×360×600	m	379	14,790	5,605,410	
小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300C 300×360×600	m	35	17,849	624,715	
小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 4 50×450×600	m	35	18,529	648,515	
縦排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 2 40×240×600	m	40	22,755	910,200	
仮設工		式	1		1,452,152	
交通管理工		式	1		1,452,152	
交通誘導警備員		式	1		1,452,152	104人日
直接工事費		式	1		177,372,291	
共通仮設費		式	1		14,728,265	
共通仮設費		式	1		2,596,187	
技術管理費		式	1		1,052,806	
システム初期費(ICT)		式	1		1,052,806	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,543,381	
共通仮設費(率計上)		式	1		12,132,078	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費						
		式	1		192,100,556	
現場管理費						
		式	1		45,539,849	
工事原価						
		式	1		237,640,405	
一般管理費等						
		式	1		35,859,595	
工事価格						
		式	1		273,500,000	
消費税相当額						
		式	1		27,350,000	
工事費計						
		式	1		300,850,000	