

単 価 合 意 書

令和7年12月12日に契約した那智川本川上流遊砂地護岸他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年12月19日

発注者 住所 奈良県五條市三在町1681

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所長

竹下 航

受注者 住所 和歌山県田辺市南新万1番2-106号

株式会社 堀組

氏名 代表取締役 堀 光繕

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路						
		式	1		116,003,866	
砂防土工						
		式	1		5,451,334	
掘削工(ICT)						
		m3	1,200		985,560	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無					
		式	1		985,560	
盛土工						
		m3	620		2,368,884	
盛土(流用土)	2.5m未満					
		式	1		1,281,280	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		289,520	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂					
		式	1		277,200	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.5km以下					
		式	1		520,884	
盛土工(ICT)						
		m3	430		96,879	
路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 障害無					
		式	1		96,879	
法面整形工(ICT)						
		式	1		58,715	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	50	779.5	38,975	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	40	493.5	19,740	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		1,941,296	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.5km以下	式	1		1,549,296	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		392,000	
流路護岸工		式	1		56,702,851	
作業土工		式	1		2,446,567	
基礎工		式	1		8,795,330	
場所打基礎 (1)	クッシャーラン40～0 一般型枠 18-8-40 (高炉) 底幅1390mm 高さ300mm	m	25	22,416	560,400	
場所打基礎 (2)	クッシャーラン40～0 一般型枠 18-8-40 (高炉) 底幅1585mm 高さ700mm	m	125	64,010	8,001,250	
場所打基礎 (3)	クッシャーラン40～0 一般型枠 18-8-40 (高炉) 底幅1385mm 高さ700mm	m	4	58,420	233,680	
ブロック積擁壁工		式	1		967,607	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅52cm 高さ70cm	m	5	26,611	133,055	
コンクリート(間知)ブロック積	420×280×350	m ²	25	32,210	805,250	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	0.4	73,257	29,302	
アソカ付護岸工		式	1		41,636,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アカー付石積-A	自然石 φ300内外 控え900 空積	m2	146	37,153	5,424,338	
アカー付石積-B	自然石 φ300内外 控え1080 空積	m2	897	37,864	33,964,008	
アカー付石積-C	自然石 φ300内外 控え900 空積	m2	24	37,153	891,672	
現場打天端コンクリート-1	18-8-40(高炉)	m3	3	73,640	220,920	
現場打天端コンクリート-2	18-8-40(高炉)	m3	15	73,768	1,106,520	
現場打天端コンクリート-3	18-8-40(高炉)	m3	0.4	73,257	29,302	
止壁工		式	1		2,544,005	
コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	43	37,235	1,601,105	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	式	1		942,900	
小口止工		式	1		158,644	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	79,322	158,644	
横帯工		式	1		153,938	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	76,969	153,938	
擁壁工		式	1		3,572,475	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		166,275	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,406,200	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	42	81,100	3,406,200	
排水構造物工		式	1		1,543,219	
作業土工		式	1		242,872	
側溝工		式	1		1,028,642	
プレキャストU型側溝	U-300B(1種)	m	94	10,943	1,028,642	
管渠工		式	1		41,601	
暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm	m	7	5,943	41,601	
集水柵・マンホール工		式	1		230,104	
現場打ち集水柵	600×600×800 18-8-40(高炉)	箇所	2	75,382	150,764	
蓋	縞鋼板 900×900 t=3.2 33.5kg/組	枚	2	39,670	79,340	
付帯道路工		式	1		18,030	
盛土工(ICT)		m3	20		18,030	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 障害無	式	1		4,506	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂	式	1		4,620	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.5km以下	式	1		8,904	
仮設工		式	1		7,832,189	
工用道路工		式	1		848,801	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		96,692	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=3.0km以下	式	1		320,206	
工用道路盛土	施工幅員4.0m以上	式	1		85,198	
敷砂利	クラッシュラン C-40 敷厚 100mm	式	1		130,200	
工用道路盛土撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 3,000未満	式	1		216,505	
砂防仮締切工		式	1		6,066,895	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		105,100	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=3.0km以下	式	1		348,050	
大型土のう締切	耐候性1年 製作・設置 流用土	式	1		4,202,192	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型土のう締切	移設 20m以下					
		式	1		968,256	
大型土のう締切	撤去					
		式	1		443,297	
交通管理工						
		式	1		916,493	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
		式	1		916,493	
砂防土工 陰陽川						
		式	1		1,292,475	
掘削工(ICT)						
		m3	420		365,057	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無					
		式	1		238,177	
掘削(砂防)(ICT)	岩塊・玉石 3,000m3未満 障害無					
		式	1		126,880	
盛土工						
		m3	40		283,975	
盛土(流用土)	2.5m未満					
		式	1		116,480	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		14,476	
積込(ル-ス)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		48,346	
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=1.0km以下					
		式	1		104,673	
盛土工(ICT)						
		m3	160		36,048	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 障害無	式	1		36,048	
残土処理工		式	1		607,395	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=1.0km以下	式	1		576,035	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		31,360	
流路護岸工 陰陽川		式	1		27,453,604	
作業土工		式	1		775,394	
基礎工		式	1		6,617,154	
場所打基礎	一般型枠 18-8-25(高炉) 底幅950mm 高さ1500mm	m	111	59,614	6,617,154	
修景工		式	1		20,061,056	
パネ式修景	鍍御影石 t=70mm, 85mm, 100mm内外 乱積み・割肌仕上げ【支給品】	m2	636	15,393	9,789,948	
コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	266	37,235	9,904,510	
型枠	一般型枠	式	1		4,198	
型枠	内部型枠	式	1		52,480	
補強鉄筋	SD345 D13 L=1.0m	本	149	2,080	309,920	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床固め工 陰陽川		式	1		3,185,412	
浸透防止対策工		式	1		3,185,412	
鋼製半割管	φ300 t=1.6mm	m	27	6,591	177,957	
堤冠コンクリート	21-8-25(高炉)	m ³	13	38,211	496,743	
補強鉄筋	D345 D16~D22	t	0.27	152,662	41,218	
止水板	CF 300×7	m	2	5,307	10,614	
足場	安全ネット必要	式	1		2,458,880	
根固め・水制工 陰陽川		式	1		783,987	
根固めブロック工		式	1		783,987	
消波根固めブロック製作	2t用 ブロック種類(実質量) 2t	個	1	49,729	49,729	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入有【支給品】	個	79	7,020	554,580	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無	個	1	7,020	7,020	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 3個 片道運搬距離 L=0.5km以下	個	1	1,478	1,478	
吸出し防止材	不織布繊維系 t=10mm	m ²	180	951	171,180	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工 陰陽川		式	1		3,841,555	
構造物取壊し工		式	1		3,553,180	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	7	31,845	222,915	
コンクリートはつり	3cm以下	m2	620	4,824	2,990,880	
袋詰玉石撤去	2t用	袋	103	3,295	339,385	
運搬処理工		式	1		288,375	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	25	7,249	181,225	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	25	4,286	107,150	
仮設工 陰陽川		式	1		4,326,735	
工事用道路工		式	1		401,849	
工事用道路盛土	施工幅員4.0m以上	式	1		37,404	
敷砂利	クラッシュラン C-40 敷厚 100mm	式	1		130,200	
工事用道路盛土撤去	土砂 オブソカット 押土無 障害無 3,000未満	式	1		65,455	
工事用道路盛土撤去	岩塊・玉石 オブソカット 押土無 障害無 3,000未満	式	1		35,730	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		42,040	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=1.0km以下	式	1		91,020	
砂防仮締切工		式	1		2,061,227	
大型土のう締切	耐候性1年 製作・設置 流用土	式	1		1,629,136	
大型土のう締切	移設 20m以下	式	1		133,824	
大型土のう締切	撤去	式	1		171,860	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		39,938	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=1.0km以下	式	1		86,469	
仮水路工		式	1		347,016	
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 700~1000mm 【支給品】	式	1		292,700	
支給品運搬	暗渠排水管	式	1		54,316	
夕付洗浄工		式	1		463,360	
夕付洗浄		式	1		463,360	
交通管理工		式	1		1,053,283	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		1,053,283	
直接工事費		式	1		116,003,866	
共通仮設費		式	1		13,784,315	
共通仮設費		式	1		2,483,274	
技術管理費		式	1		1,045,109	
システム初期費(ICT)		式	1		1,045,109	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,438,165	
共通仮設費(率計上)		式	1		11,301,041	
純工事費		式	1		129,788,181	
現場管理費		式	1		42,293,179	
工事原価		式	1		172,081,360	
一般管理費等		式	1		27,118,640	
工事価格		式	1		199,200,000	
消費税相当額		式	1		19,920,000	

