

単 価 合 意 書

令和8年1月5日に契約した那智川本川下流右岸床固工(3号)他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年1月13日

発注者 住所 奈良県五條市三在町1681

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所長

竹下 航

受注者 住所 和歌山県田辺市南新万1番2-106号

氏名 株式会社堀組

代表取締役 堀 光繕

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤		式	1		132,445,076	
砂防土工		式	1		19,839,322	
掘削工		m3	20		139,692	
掘削	土砂 現場制約あり	式	1		68,964	
掘削	岩塊・玉石 現場制約あり	式	1		70,728	
掘削工(ICT)		m3	2,300		2,015,823	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無	式	1		1,298,233	
掘削(砂防)(ICT)	岩塊・玉石 3,000m3未満 障害無	式	1		717,590	
盛土工		m3	380		2,075,663	
盛土(流用土)	施工幅員2.5m未満	式	1		1,583,280	
盛土(流用土)	施工幅員2.5m以上4.0m未満	式	1		80,157	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=1.0km以下	式	1		41,238	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=1.5km以下	式	1		102,420	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=2.0km以下	式	1		77,077	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=60m以下	式	1		58,120	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		133,371	
盛土工(ICT)		m3	270		299,922	
路体(築堤)盛土(ICT)	施工幅員4.0m以上	式	1		61,236	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=1.0km以下	式	1		9,164	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=2.0km以下	式	1		166,012	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		63,510	
法面整形工(ICT) 蛇ノ谷川		式	1		59,905	
法面整形(切土部)(ICT)	礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	70	784.8	54,936	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	10	496.9	4,969	
残土処理工		式	1		15,248,317	
人力積込	土砂	式	1		24,760	
人力積込	岩塊・玉石	式	1		33,592	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=1.5km以下	式	1		36,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=1.0km以下	式	1		82,476	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=1.5km以下	式	1		450,648	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=2.0km以下	式	1		847,847	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=60m以下	式	1		255,728	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		129,137	
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	式	1		65,624	
ふるい分け(土砂、岩塊・玉石)		式	1		2,455,000	
転石破砕	火薬使用無	式	1		2,313,675	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		225,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=3.0km以下	式	1		1,051,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=4.0km以下	式	1		1,576,770	
残土等処分	土砂 大谷処分場	式	1		5,699,400	
流路護岸工		式	1		6,434,433	
作業土工		式	1		182,676	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アンカー付護岸工		式	1		6,251,757	
基礎	クワッチャン40～0 一般型枠 18-8-40(高炉) 底幅1390 高さ300	m	33	20,210	666,930	
アンカー付石積	自然石 φ300内外 控え900 空積	m2	143	37,500	5,362,500	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	74,109	222,327	
床固め工		式	1		35,850,879	
作業土工		式	1		229,454	
床固め本土工		式	1		14,835,603	
コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	263	36,343	9,558,209	
止水板	CF300×7	m	14	5,344	74,816	
型枠	一般型枠	式	1		306,472	
型枠	残存型枠	式	1		2,855,500	
洗出し仕上げ	平面部	m2	10	11,991	119,910	
洗出し仕上げ	側面部	m2	6	13,663	81,978	
自然石修景(床固工本体)	アンカー付石積 自然石 φ300内外 控え500 練積	m2	29	34,864	1,011,056	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
胴込・裏込コンクリート	18-8-20(高炉)	m3	6	44,396	266,376	
補強鉄筋	SD345 D13 L=1.1m	本	58	2,047	118,726	
天端保護庇	18-8-40(高炉) 幅500 高さ350	m3	6	73,760	442,560	
垂直壁工		式	1		8,845,176	
コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	167	36,343	6,069,281	
型枠	一般型枠	式	1		211,360	
型枠	残存型枠	式	1		2,398,620	
洗出し仕上げ	平面部	m2	7	11,991	83,937	
洗出し仕上げ	側面部	m2	6	13,663	81,978	
側壁工		式	1		3,474,533	
コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	34	35,158	1,195,372	
吸出し防止材	ヤシ繊維系不織布 t=50	m2	0.8	2,360	1,888	
裏込砕石	クラッシュラン C-40	m3	11	10,614	116,754	
型枠	残存型枠 水抜きパイプ有	式	1		738,048	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
洗出し仕上げ	平面部	m2	3	11,991	35,973	
自然石修景(側壁工)	アーカー付石積 自然石 φ300内外 控え500 練積	m2	26	34,864	906,464	
胴込・裏込コンクリート	18-8-20(高炉)	m3	7	44,396	310,772	
補強鉄筋	SD345 D13 L=1.1m	本	26	2,047	53,222	
足場	安全ネット必要	式	1		116,040	
水叩工		式	1		8,466,113	
コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	229	35,158	8,051,182	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10	m2	21	3,655	76,755	
型枠	一般型枠	式	1		338,176	
護床工・根固め工		式	1		13,317,085	
根固めブロック工		式	1		13,317,085	
根固めブロック据付	鉄筋ブロック 種類(実質量) 2t ブロック購入有	個	40	81,005	3,240,200	
根固めブロック据付	鉄筋ブロック 種類(実質量) 3t ブロック購入有	個	55	173,911	9,565,105	
調整コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	2	45,350	90,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
吸出し防止材	t=10					
		m2	440	957	421,080	
流路護岸工 蛇ノ谷川						
		式	1		19,330,236	
作業土工						
		式	1		192,848	
アンカー付護岸工						
		式	1		18,110,631	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 40 c m 高さ 25 c m					
		m	127	5,883	747,141	
アンカー付石積	自然石 φ200~400 控え500 空積					
		m2	435	33,625	14,626,875	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	15	74,137	1,112,055	
足場	安全ネット必要					
		式	1		1,624,560	
コンクリートフロック工(コンクリートフロック積)						
		式	1		1,026,757	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m					
		m	4	12,148	48,592	
現場打横帯(隔壁)コンクリート 横帯工-1,2	18-8-40(高炉)					
		m3	3	77,497	232,491	
コンクリート(間知)フロック積	420×280×350					
		m2	17	31,807	540,719	
胴込・裏込材(砕石)	砕石 C-40					
		m3	9	10,899	98,091	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	0.4	73,760	29,504	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	安全ネット必要	式	1		77,360	
床固め工 蛇ノ谷川		式	1		1,404,211	
作業土工		式	1		51,615	
帯工		式	1		1,352,596	
コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	17	37,647	639,999	
型枠	一般型枠	式	1		644,648	
洗出し仕上げ	側面部	m2	3	13,663	40,989	
足場	安全ネット必要	式	1		26,960	
護床工 蛇ノ谷川		式	1		2,312,262	
作業土工		式	1		70,739	
底張工		式	1		1,972,900	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	44	37,490	1,649,560	
基礎砕石	C-40 t=150	m2	170	1,902	323,340	
かご工		式	1		268,623	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
かご枠	φ 4.0 13×50×120cm					
		m	12	13,222	158,664	
コンクリート	18-8-20(高炉)					
		m3	1	45,350	45,350	
型枠						
		式	1		56,964	
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満					
		式	1		2,524	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=1.5km以下					
		式	1		5,121	
法面工						
蛇ノ谷川						
		式	1		481,140	
植生工						
		式	1		481,140	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2未満					
		m2	70	6,496	454,720	
張芝	張芝工 100m2未満					
		m2	10	2,642	26,420	
排水構造物工						
蛇ノ谷川						
		式	1		412,926	
吐口工						
		式	1		132,577	
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)					
吐口工-1		m3	0.7	95,495	66,846	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)					
吐口工-2		m3	0.9	73,035	65,731	
管渠工						
		式	1		164,378	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ヒューム管(B形管)	φ400 外圧管1種	m	2	23,625	47,250	
ヒューム管(B形管)	φ500 外圧管1種	m	4	29,282	117,128	
集水桝・マンホール工		式	1		115,971	
現場打ち集水桝	700×700×1000 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	115,971	115,971	
流路護岸工 尻剣谷川		式	1		6,870,155	
作業土工		式	1		271,861	
石積工		式	1		6,598,294	
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	式	1		5,048	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=1.0km以下	式	1		9,164	
基礎	クラッシュラン40~0 一般型枠 18-8-40(高炉) 底幅1000 高さ550	m	15	25,388	380,820	
石積	自然石 φ300内外	m2	99	12,001	1,188,099	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	94	44,396	4,173,224	
裏込材	クラッシュラン C-40	m3	71	10,807	767,297	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	74,642	74,642	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
護床工 尻剣谷川		式	1		1,727,185	
かご工		式	1		1,727,185	
かご枠	φ5 0.5m×1.0m	m	83	20,467	1,698,761	
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	式	1		10,096	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=1.0km以下	式	1		18,328	
構造物撤去工		式	1		5,177,301	
構造物取壊し工		式	1		3,571,248	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	303	9,971	3,021,213	
石積撤去	控え350	m2	153	3,595	550,035	
運搬処理工		式	1		1,606,053	
殻運搬 本川・蛇ノ谷川	コンクリート殻(無筋)	m3	290	2,627	761,830	
殻運搬 尻剣谷川	コンクリート殻(無筋)	m3	13	2,627	34,151	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=1.5km以下	式	1		25,605	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	303	2,589	784,467	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		14,982,410	
作業土工						
		式	1		402,350	
工事用道路工						
		式	1		649,559	
河川内進入路盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満					
		式	1		43,722	
工事用道路盛土	施工幅員4.0m以上					
		式	1		62,760	
河川内進入路・工事用道路撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	1		105,048	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		84,680	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=1.5km以下					
		式	1		353,349	
砂防仮締切工						
		式	1		4,364,828	
土砂締切	設置					
		式	1		267,630	
土砂締切	撤去					
		式	1		413,610	
大型土のう締切	耐候性1年 製作・設置 流用土					
		式	1		1,703,680	
大型土のう締切	移設(撤去・再設置)					
		式	1		457,444	
大型土のう締切	撤去					
		式	1		179,733	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		275,210	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=2.0km以下	式	1		752,983	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	式	1		214,170	
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	式	1		10,096	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=2.0km以下	式	1		23,716	
袋詰玉石撤去	2t用	式	1		42,840	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=2.0km以下	式	1		23,716	
水替工		式	1		2,367,470	
ポンプ排水	設置・撤去 120以上450(m3/h)未 満 10m 作業時排水	式	1		247,671	
ポンプ排水	ポンプ 運転 120以上450(m3/h)未 満 10m 作業時排水	式	1		2,119,799	
仮水路工		式	1		5,435,259	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ1500 タプル	式	1		1,649,880	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ1650 タプル	式	1		3,682,848	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管	式	1		102,531	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		1,762,944	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
		式	1		1,762,944	
仮設工						
尻剣谷川						
		式	1		4,305,531	
工事用道路工						
		式	1		2,707,684	
工事用道路盛土	施工幅員4.0m以上					
		式	1		271,960	
工事用道路撤去	土砂 オブカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	1		408,520	
土のう	仕拵・積立・撤去					
		式	1		10,384	
土のう	大型土のう(耐候性1年) 製作・設置 流用土					
		式	1		543,678	
土のう	大型土のう撤去					
		式	1		69,820	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		317,550	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=1.0km以下					
		式	1		384,888	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=1.5km以下					
		式	1		307,260	
敷砂利	t=100 RC-40					
		式	1		393,624	
砂防仮締切工						
		式	1		801,508	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂締切	設置					
		式	1		28,730	
土砂締切	撤去					
		式	1		18,410	
大型土のう締切	耐候性1年 製作 流用土					
		式	1		294,736	
大型土のう締切	設置					
		式	1		97,240	
大型土のう締切	撤去					
		式	1		49,348	
土のう積	仕拵・積立・撤去					
		式	1		272,850	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		12,702	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=1.0km以下					
		式	1		27,492	
仮水路工						
		式	1		191,002	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ600 シングル					
		式	1		40,723	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ1000 ダブル					
		式	1		120,581	
現場発成品運搬	高密度ポリエチレン管					
		式	1		29,698	
根固めブロック工						
		式	1		13,098	
根固めブロック撤去	4t型					
		式	1		5,026	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
根固めブロック据付	鉄筋ブロック種類(実質量) 4 t ブロック購入無	式	1		8,072	
交通管理工		式	1		592,239	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		592,239	
直接工事費		式	1		132,445,076	
共通仮設費		式	1		12,633,809	
共通仮設費		式	1		2,316,672	
技術管理費		式	1		1,052,281	
システム初期費(ICT)		式	1		1,052,281	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,264,391	
共通仮設費(率計上)		式	1		10,317,137	
純工事費		式	1		145,078,885	
現場管理費		式	1		38,581,833	
工事原価		式	1		183,660,718	
一般管理費等		式	1		28,439,282	

