

積算内訳書

1. 工事名

工事名	坂ノ下第2砂防堰堤他整備工事
工事地名	三重県名張市安部田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀伊山系砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	346日間	自 令和 7年 3月19日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	坂ノ下第2砂防堰堤他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	118,122,402	
砂防土工	式	1	7,328,406	
掘削工	m3	870	1,717,918	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 掘削 土砂 片切掘削； 掘削(砂防) 土砂 3,000m3未満 障害無； 掘削 軟岩 片切掘削； 掘削(砂防) 軟岩； 土砂等運搬(砂防) 標準 軟岩 運搬距離0.5km以下； 整地 残土受入れ地での処理； 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 積込(ルーズ) 破碎岩 土量50,000m3未満； 積込(ルーズ)(砂防) 標準 破碎岩； </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 </div> </div>
掘削工(ICT)	m3	390	463,584	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 掘削(ICT) 土砂 片切掘削； 掘削(砂防)(ICT) 土砂 3,000m3未満 障害無； 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 1 式 1 式 1 式 </div> </div>
埋戻し工	式	1	566,786	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 埋戻し 最大埋戻幅4m以上 流用土； 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 流用土； 埋戻し 最大埋戻幅1m未満 流用土； </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 1 式 1 式 1 式 </div> </div>

積算内訳書

工事名	坂ノ下第2砂防堰堤他整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
盛土工	m3	70	87,544	土砂等運搬 軟岩 運搬距離0.3km以下； 積込(ルース) 破碎岩 土量50,000m3未満；	1	式
				盛土(流用土) 施工幅員2.5m未満；	1	式
				盛土(流用土) 施工幅員2.5m以上4.0m未満；	1	式
				盛土(流用土) 施工幅員4.0m以上；	1	式
				土砂等運搬 軟岩 運搬距離0.3km以下； 積込(ルース) 破碎岩 土量50,000m3未満；	1	式
				土砂等運搬 軟岩 運搬距離0.3km以下； 積込(ルース) 破碎岩 土量50,000m3未満；	1	式
法面整形工	式	1	565,681	法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	110	m2
				法面整形(切土部) 現場制約無 軟岩I；	50	m2
				法面整形(切土部) 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；	90	m2
				法面整形(盛土部)	150	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
残土処理工	式	1	3,926,893	整地 残土受入れ地での処理；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離49.5km以下；	1	式
				土砂等運搬 軟岩 運搬距離49.5km以下；	1	式
コンクリート堰堤工	式	1	43,113,660			
コンクリート堰堤本体工	式	1	40,746,220	コンクリート 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無； 岩盤清掃、基面整正含む。	1,043	m3

積算内訳書

工事名	坂ノ下第2砂防堰堤他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				堤冠コンクリート 21-5-40(高炉B) ; 28 m3
				止水板 CF300×7 ; 15 m
				型枠 残存型枠及び残存化粧型枠 ; 1 式
				型枠 一般型枠 ; 1 式
				足場 キャットウォーク ; 1 式
間詰工	式	1	2,367,440	間詰コンクリート 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 ; 1 式
				型枠 一般型枠 ; 1 式
鋼製堰堤工	式	1	8,193,150	
鋼製堰堤本体工	式	1	8,193,150	鋼製枠(鋼管フレーム型・バットレス型) 鋼管フレーム型砂防堰堤 ; アンカー設置、鋼製部材組立 ・据付け、本締め、現場塗装含む。 9.9 t
				足場 安全ネット必要 ; 1 式
護床工・根固め工	式	1	6,231,250	
かご工	式	1	6,231,250	大型かご枠 1000×1500×2000 ; 上蓋、吸出し防止材設置含 む。 74 m2
				かご枠 500×1000×2000 ; 上蓋、吸出し防止材設置含 む。 27 m2
管理用道路工	式	1	37,062,159	
掘削工	m3	2,100	1,871,090	掘削 土砂 片切掘削 ; 1 式
				掘削 1 式

積算内訳書

工事名	坂ノ下第2砂防堰堤他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
掘削工(ICT)	m3	2,100	2,083,360	掘削(ICT) 1 式 土砂 片切掘削； 掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
盛土工	m3	90	396,361	路体(築堤)盛土 1 式 施工幅員2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 施工幅員2.5m以上4.0m未満； 路床盛土 1 式 施工幅員2.5m未満； 路床盛土 1 式 施工幅員2.5m以上4.0m未満； 路床盛土 1 式 施工幅員4.0m以上；
法面整形工	式	1	2,347,258	法面整形(切土部) 2,530 m2 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 200 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	16,480,380	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離49.5km以下；
法面吹付工	式	1	9,888,084	モルタル吹付 1,284 m2 厚8cm；法面清掃、ラス・アンカーピン等設置含む。
側溝工	式	1	3,186,216	作業土工 1 式 ；床掘り、基面整正、埋戻し、整地、土砂等運搬含む。 プレキャストU型側溝 70 m

積算内訳書

工事名	坂ノ下第2砂防堰堤他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B1200×W600；基礎砕石、基礎コンクリート、敷モルタル含む。 暗渠排水管 38 m 据付 波状管 200～400mm；
構造物取壊し工	式	1	146,035	舗装版破碎 120 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む。 舗装版破碎 530 m2 コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m；積込含む。 暗渠排水管 20 m 撤去・復旧（流用品） 据付・撤去 波状管 200～400mm；
運搬処理工	式	1	663,375	殻運搬 6 m3 アスファルト殻； 殻運搬 79 m3 コンクリート殻（無筋）； 殻処分 6 m3 アスファルト殻； 殻処分 79 m3 コンクリート殻（無筋）；
仮設工	式	1	16,193,777	
工事用道路工	式	1	5,136,796	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離49.5km以下； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離0.3km以下； 整地 1 式 残土受入れ地での処理； 路体(築堤)盛土 1 式 施工幅員2.5m未満； 路床盛土 1 式

積算内訳書

工事名	坂ノ下第2砂防堰堤他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				施工幅員2.5m未満； 路床盛土 1 式 施工幅員2.5m以上4.0m未満； 下層路盤(車道・路肩部) 1 式 クラッシュラン C-30 仕上り厚10cm； コンクリート舗装 1 式 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚15cm； 土のう 1 式 製作・設置 流用土 耐候性1年対応；
砂防仮締切工	式	1	56,870	土砂締切 1 式 設置 流用土；土砂等運搬、積込(ルース)含む。 土砂締切 1 式 撤去；土砂等運搬、整地含む。 大型土のう締切 1 式 製作・設置 流用土 耐候性1年対応；土砂等 運搬、積込(ルース)含む。 大型土のう締切 1 式 撤去；土砂等運搬、整地含む。
仮水路工	式	1	807,083	暗渠排水管 1 式 設置・撤去 新規転流 高密度ポリエチレン管φ450； 暗渠排水管 1 式 移設 一次・二次転流 流用品 高密度ポリエチレン管φ4 50； 足場 1 式 安全ネット必要；
運搬処理工	式	1	10,098	現場発生品運搬 1 式 高密度ポリエチレン管φ450；積込み・荷卸し含む。
交通管理工	式	1	10,182,930	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B；

