

積算内訳書

1. 工事名

工事名	栗平川3号地盤改良他工事
工事地名	奈良県吉野郡十津川村内原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀伊山系砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	409日間	自 令和 7年 1月15日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	栗平川3号地盤改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	140,781,834	
砂防土工	式	1	26,580,525	
掘削工	m3	13,600	3,771,280	掘削(砂防) 1 式 土砂 3,000m3以上 障害無；積込(ルース)含む
掘削工(ICT)	m3	13,700	6,273,230	掘削(砂防)(ICT) 1 式 土砂 3,000m3以上 障害無；積込(ルース)含む
残土処理工	式	1	16,536,015	整地 1 式 残土受け入れ地での処理；
				土砂等運搬(砂防) 1 式 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 L =0.5km以下；
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 L=0.3k m以下；
地盤改良工	式	1	108,553,769	
ソイルメント置換工	式	1	77,454,169	砂防ソイルメント(粒径処理) 15,091 m3 80を超え100%以下；
				砂防ソイルメント(攪拌混合) 11,318 m3 添加量100kg/m3；セメント系固化材含む
				砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入) 12,580 m3 運搬距離 L=0.5km以下；土砂等運搬含む
				砂防ソイルメント(敷均し・締固め) 11,318 m3 4.5m以上；打継面の処理(清掃)、シート養生含む
水抜暗渠工	式	1	31,099,600	水抜暗渠 360 m ；ラフレンスクレーン賃料含む
				ふとんかご 80 m 高さ50cm×幅120cm 階段式；割栗石含む
仮設工	式	1	5,647,540	
掘削工	式	1	644,380	；掘削、積込(ルース)含む

積算内訳書

工事名	栗平川3号地盤改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	5,003,160	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	140,781,834	
共通仮設費	式	1	15,609,017	
共通仮設費	式	1	2,094,017	
技術管理費	式	1	799,017	六価カド溶出試験費 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,295,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,515,000	
純工事費	式	1	156,390,851	
現場管理費	式	1	39,779,000	
工事原価	式	1	196,169,851	
一般管理費等	式	1	30,740,149	
工事価格	式	1	226,910,000	