

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	那智川本川下流右岸床固工(6号)他工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市野々地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	紀伊山系砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	434日間	自 令和 6年10月19日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	那智川本川下流右岸床固工(6号)他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	153,080,076	
砂防土工	式	1	44,911,354	
掘削工	m3	5,000	4,381,768	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">                     掘削(砂防) 土砂 3,000m3以上 障害無； 掘削(砂防) 岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無； 掘削(砂防) 軟岩；積込み含む 土砂等運搬(砂防) 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.5km以下； 土砂等運搬(砂防) 標準 軟岩 片道運搬距離L=0.5km以下； 整地 残土受入れ地での処理； 積込(ルース)(砂防) 標準 土砂；                 </div> <div style="width: 15%; text-align: right;">                     1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式                 </div> </div>
掘削工(ICT)	m3	4,100	2,737,500	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">                     掘削(砂防)(ICT) 土砂 3,000m3以上 障害無； 掘削(砂防)(ICT) 岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無； 土砂等運搬(砂防) 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.5km以下； 整地 残土受入れ地での処理；                 </div> <div style="width: 15%; text-align: right;">                     1 式 1 式 1 式 1 式                 </div> </div>
盛土工	m3	60	418,472	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">                     盛土(流用土) 2.5m未満； 土砂等運搬(砂防) 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.5km以下； 積込(ルース)(砂防)                 </div> <div style="width: 15%; text-align: right;">                     1 式 1 式 1 式                 </div> </div>

# 積算内訳書

工事名	那智川本川下流右岸床固工(6号)他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				標準 土砂；
法面整形工	式	1	11,070	法面整形(切土部) 10 m2 現場制約無 軟岩I；
法面整形工(ICT)	式	1	10,200	法面整形(切土部)(ICT) 10 m2 軟岩I；
残土処理工	式	1	37,352,344	転石破碎 1 式 火薬使用無； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=4.0km以下； 土砂等運搬 1 式 軟岩 片道運搬距離L=4.0km以下； 積込(ルース)(砂防) 1 式 標準 岩塊・玉石； 積込(ルース)(砂防) 1 式 標準 土砂； 残土等処分 1 式 土砂； 残土等処分 1 式 硬岩； 残土等処分 1 式 軟岩；
流路護岸工	式	1	8,526,628	
作業土工	式	1	666,408	；床堀、転石破碎、埋戻し、基面整正、積込、土砂等運搬、整地、残土等処分含む
アンカー付護岸工	式	1	7,860,220	基礎工 34 m クラッシュン40～0 一般型枠 18-8-40(高炉B) 底幅1390 高さ300；基礎碎石、型枠、コンクリート、目地板含む アンカー付石積 173 m2 自然石 φ300内外 控え900 空積；自在アンカー、アンカー側シャフト、背面シャフト、背面金網、割栗石、石

## 積算内訳書

工事名	那智川本川下流右岸床固工(6号)他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				材採取、吸出し防止材設置含む 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；型枠、目地板含む 4 m3
床固め工	式	1	75,231,528	
作業土工	式	1	428,768	；埋戻し、基面整正、積込、土砂等運搬含む
床固め本土工	式	1	35,476,524	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉B) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； 岩盤清掃含む 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無； 止水板 CF300×7； 型枠 一般型枠； 型枠 残存型枠；組立部材含む 洗出し仕上げ 平面部； 洗出し仕上げ 壁面部； 自然石修景(床固工本体) アンカー付石積 自然石 φ300内外 控え500 練積； 自在アンカー、ステンスワイヤ、背面金網、石材採取含む 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 天端保護庇 18-8-40(高炉B) 幅500 高さ350；型枠含む 補強鉄筋 SD345 D13 L=1.1m；ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔含む 足場 安全ネット必要 修景部； 622 m3 42 m3 21 m 1 式 1 式 9 m2 6 m2 98 m2 25 m3 11 m3 196 本 1 式

# 積算内訳書

工事名	那智川本川下流右岸床固工(6号)他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
垂直壁工	式	1	14,972,460	コンクリート	292	m3
				18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無； 岩盤清掃含む		
				間詰コンクリート	13	m3
				18-8-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				残存型枠；組立部材含む		
洗出し仕上げ	6	m2				
平面部；						
洗出し仕上げ	6	m2				
壁面部；						
側壁工	式	1	2,805,501	コンクリート	35	m3
				18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無； 岩盤清掃含む		
				型枠	1	式
				残存型枠 水抜きパイプ有；組立部材含む		
				吸出し防止材	0.3	m2
				ヤシ繊維系不織布 t=50；		
				裏込碎石	13	m3
				クラッシュラン C-40；		
				自然石修景(側壁工)	10	m2
				アンカー付石積 自然石 φ300内外 控え500 練積； 自在アンカー、ステンスライヤ、背面金網、石材採取含む		
				洗出し仕上げ	4	m2
				平面部；		
				胴込・裏込コンクリート	3	m3
18-8-40(高炉)；						
補強鉄筋	10	本				
SD345 D13 L=1.1m；コンクリート削孔含む						
足場	1	式				
安全ネット必要 修景部；						

# 積算内訳書

工事名	那智川本川下流右岸床固工(6号)他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
水叩工	式	1	21,548,275	コンクリート 18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	649	m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	65	m2
				型枠 一般型枠；	1	式
護床工・根固め工	式	1	16,350,070			
根固めブロック工	式	1	16,350,070	根固めブロック据付 鉄筋ブロック 種類(実質量) 2t ブロック購入 無；根固めブロック製作、鉄筋含む	92	個
				根固めブロック据付 鉄筋ブロック 種類(実質量) 4t ブロック購入 有；根固めブロック製品含む	54	個
				調整コンクリート 18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	4	m3
				吸出し防止材 t=10mm；	570	m2
構造物撤去工	式	1	4,201,800			
構造物取壊し工	式	1	4,201,800	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；構造物取壊し、コンクリート殻運 搬、コンクリート処分費含む	298	m3
仮設工	式	1	3,858,696			
工事用道路工	式	1	1,474,936	工事用道路盛土 4.0m以上；	1	式
				大型土のう 製作・設置 耐候性1年対応；	1	式
				工事用道路盛土撤去	1	式
交通管理工	式	1	2,383,760	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	153,080,076			

# 積算内訳書

工事名	那智川本川下流右岸床固工(6号)他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	12,143,424	
共通仮設費	式	1	1,869,424	
技術管理費	式	1	624,424	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,245,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	10,274,000	
純工事費	式	1	165,223,500	
現場管理費	式	1	38,631,000	
工事原価	式	1	203,854,500	
一般管理費等	式	1	29,815,500	
工事価格	式	1	233,670,000	