

単 価 合 意 書

令和7年3月24日に契約した那智川金山谷川左岸護岸工他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年1月28日

発注者 住所 奈良県五條市三在町1681

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所長

竹下 航

受注者 住所 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字勝浦78番地2

氏名 井筒建設株式会社

代表取締役 井筒 千津留

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路						
		式	1		78,994,749	
砂防土工						
		式	1		11,643,387	
掘削工						
		m3	0		0	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無					
		式	0		0	
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=3.0km以下					
		式	0		0	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.5km以下					
		式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	0		0	
掘削工(ICT)						
		m3	5,900		2,678,590	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無					
		式	1		1,646,190	
掘削(砂防)(ICT)	岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無					
		式	1		1,032,400	
盛土工						
		m3	0		0	
盛土(流用土)	2.5m未満					
		式	0		0	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満					
		式	0		0	
盛土(流用土)	4.0m以上					
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂					
		式	0		0	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.5km以下					
		式	0		0	
盛土工						
		m3	790		794,234	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		29,556	
盛土(流用土)	4.0m以上					
		式	1		159,150	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂					
		式	1		206,976	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.5km以下					
		式	1		398,552	
法面整形工						
		式	0		0	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	0	821.1	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	0	404.7	0	
法面整形工(ICT)						
		式	1		187,109	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	370	505.7	187,109	
残土処理工						
		式	1		7,983,454	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.5km以下					
		式	1		3,564,323	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ふるい分け	土砂、岩塊・玉石	式	1		4,179,700	
転石破碎(1次)	火薬使用無	式	1		29,500	
積込(ルース)(砂防)	標準 破碎岩	式	1		3,525	
土砂等運搬	硬岩 片道運搬距離L=3.0km以下	式	1		10,020	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂	式	1		2,352	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=3.0km以下	式	1		7,079	
転石破碎(2次)	火薬使用無	式	1		29,500	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m ³ 未満	式	1		2,652	
土砂等運搬	硬岩 片道運搬距離L=0.3km以下	式	1		5,015	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=2.5km以下	式	1		100,080	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		10,278	
残土等処分		式	0		0	
残土等処分	土砂	式	1		16,500	
残土等処分	軟岩	式	1		22,930	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路護岸工		式	1		45,608,203	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		2,002,254	
コンクリート擁壁工		式	1		43,605,949	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	661	34,859	23,041,799	
均しコンクリート	18-8-40 (高炉) 一般養生	m3	16	45,548	728,768	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	81	3,607	292,167	
型枠	普通型枠	式	0		0	
型枠	普通型枠	式	1		5,898,960	
型枠	修景型枠	式	1		10,600,040	
型枠	一般型枠	式	1		49,460	
水抜パイプ	VP φ75 フィルター有	m	0	980	0	
水抜パイプ	VP φ75 フィルター有	m	193	975	188,175	
裏込材	クラッシュラン C-40	m3	0	10,822	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
裏込材	再生クラッシュラン RC-40	m3	283	8,112	2,295,696	
足場	キャットウォーク	式	1		510,884	
流路付属物設置工		式	1		5,275,896	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		21,637	
階段工		式	1		1,053,265	
擬木階段	プラスチック製 階段幅1000	段	95	11,087	1,053,265	
防止柵工		式	1		4,200,994	
金網・支柱(立入防止柵)	柵高1.8m 支柱間隔2m	m	0	10,631	0	
金網・支柱(立入防止柵)	柵高1.8m 支柱間隔2m	m	349	10,676	3,725,924	
車止めポスト	可動型 ポスト径114.3mm H=980	箇所	2	237,535	475,070	
管理用道路		式	1		11,745,036	
コンクリート舗装工		式	1		7,114,924	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	737	584.9	431,071	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート舗装	各種 18-8-40(高炉) 舗装厚 150 mm	m ²	737	9,069	6,683,853	
路側防護柵工		式	1		4,630,112	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部 補正無	m	563	8,224	4,630,112	
排水構造物工		式	1		2,549,106	
作業土工		式	1		135,342	
側溝工		式	1		1,821,075	
プレキャストU型側溝	PU1-B450-H450	m	9	12,171	109,539	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	181	9,456	1,711,536	
管渠工		式	1		241,683	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ600 シングル	m	13	18,591	241,683	
集水柵・マンホール工		式	1		351,006	
現場打ち集水柵	G2-B500-L500-H700 18-8-40(高炉)	箇所	3	61,994	185,982	
現場打ち集水柵	G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	1	67,341	67,341	
現場打ち集水柵	G2-B700-L700-H1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	97,683	97,683	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		540,737	
構造物取壊し工		式	1		322,938	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	6	10,071	60,426	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	480	546.9	262,512	
運搬処理工		式	1		217,799	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	式	1		10,074	
殻運搬	舗装版破碎	式	1		53,688	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	式	1		25,859	
殻処分	アスファルト殻	式	1		128,178	
仮設工		式	1		1,632,384	
交通管理工		式	1		1,632,384	
交通誘導警備員		式	1		1,632,384	
直接工事費		式	1		78,994,749	
共通仮設費		式	1		7,365,227	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		797,976	
現場環境改善費(率計上)		式	1		797,976	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,567,251	
純工事費		式	1		86,359,976	
現場管理費		式	1		24,478,603	
工事原価		式	1		110,838,579	
一般管理費等		式	1		18,561,421	
工事価格		式	1		129,400,000	
消費税相当額		式	1		12,940,000	
工事費計		式	1		142,340,000	