

単 価 合 意 書

令和7年3月19日に契約した熊野地区場内整備工事(変更)における契約の変更に関する単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年7月14日

発注者 住所 奈良県五條市三在町1681

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所長

竹下 航

受注者 住所 和歌山県田辺市南新万1番2-106号

氏名 株式会社堀組

代表取締役 堀 光繕

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路						
		式	1		91,420,958	
砂防土工						
		式	1		10,100,595	
掘削工						
		m3	380		668,592	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					70m3
		式	1		20,538	
掘削	土砂 片切掘削					90m3
		式	1		104,130	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無					170m3
		式	1		86,768	
掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3未満 障害無					50m3
		式	1		30,180	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離1.0km以下					710m3
		式	1		327,026	
整地	残土受け入れ地での処理					710m3
		式	1		80,798	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					90m3
		式	1		19,152	
掘削工(ICT)						
		m3	380		351,491	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					70m3
		式	1		26,712	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					90m3
		式	1		113,130	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無					170m3
		式	1		142,647	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削(砂防)(ICT)	岩塊・玉石 3,000m3未満 障害無					50m3
		式	1		49,850	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					90m3
		式	1		19,152	
盛土工(ICT)						
		m3	9,300		9,080,512	
路体(築堤)盛土(ICT)	施工幅員4.0m以上					9,300m3
		式	1		2,135,280	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離1.0km以下					10,320m3
		式	1		4,753,392	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					10,300m3
		式	1		2,191,840	
法面工						
		式	1		6,980,070	
植生工						
		式	1		6,281,140	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満					
		m2	530	4,670	2,475,100	
植生マット	植生マット工 1000m2以上					
		m2	1,610	2,364	3,806,040	
かご工						
		式	1		698,930	
じゃかご	鉄線じゃかご(径45cm) 詰石(現地採取)					
		m	121	5,250	635,250	
裏込砕石	裏込砕石(現地採取)					
		m3	8	7,960	63,680	
床固め工						
		式	1		25,489,481	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側壁工						
		式	1		19,559,821	
均しコンクリート	18-8-40(高炉B) 敷厚10cm コンクリート遠距離割増有	m2	86	8,239	708,554	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート遠距離割増有	m3	324	29,276	9,485,424	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	119	3,608	429,352	
水抜パイプ	VPφ75 フィルター有	m	69	851.2	58,732	
型枠	一般型枠					160m2
		式	1		1,539,520	
洗出し仕上げ	天端部					
		m2	18	13,556	244,008	
巨石張(練)	40cm以上60cm未満 遮水シート無 止水シート無 コンクリート遠距離割増有	m2	181	13,191	2,387,571	
巨石採取						
		個	834	3,960	3,302,640	
足場	単管足場 安全ネット必要					160掛m2
		式	1		715,520	
足場	単管傾斜足場 安全ネット必要					180掛m2
		式	1		688,500	
水叩工						
		式	1		5,929,660	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート遠距離割増有	m3	186	30,910	5,749,260	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	50	3,608	180,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
擁壁工						
		式	1		21,227,376	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		19,841,249	
重力式擁壁	2m以上5m以下 各種 コンクリート遠距離割増有					
		m3	241	65,117	15,693,197	
砂防ソイルメント(粒径処理)	粒径処理率80を超え100%以下					
		m3	278	1,962	545,436	
砂防ソイルメント(攪拌混合)	セメント使用量7.9tを超え8.7t以下/100m3					
		m3	209	3,369	704,121	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	施工幅員4.5m未満					
		m3	209	1,590	332,310	
洗出し仕上げ	天端部					
		m2	36	11,557	416,052	
洗出し仕上げ	前面部					
		m2	163	13,191	2,150,133	
場所打擁壁工						
		式	1		1,386,127	
コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 1.2m 各種 一般養生 コンクリート遠距離割増有					
		m3	18	28,893	520,074	
型枠	一般型枠					34m2
		式	1		327,148	
足場	単管足場 安全ネット必要					20掛m2
		式	1		89,440	
足場	単管傾斜足場 安全ネット必要					20掛m2
		式	1		76,500	
水抜パイプ	VP φ75 フィルター有					
		m	10	840	8,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
洗出し仕上げ	天端部					
		m2	11	11,557	127,127	
洗出し仕上げ	前面部					
		m2	18	13,191	237,438	
落石雪害防止工						
		式	1		1,615,278	
落石防護柵工 (H=2.0m)						
		式	1		1,337,117	
支給品運搬	中間支柱 端末支柱					
		t	1.76	9,126	16,061	
ロープ・金網	柵高2.00m 厚メッキ無					
		m	54	19,298	1,042,092	
支柱	中間支柱 柵高2.00m メッキ					
		本	18	9,978	179,604	
支柱	端末支柱 柵高2.00m メッキ					
		本	6	16,560	99,360	
落石防護柵工 (L=1.0m)						
		式	1		278,161	
ロープ・金網	開口部(3BL~2BL)					
		箇所	1	131,458	131,458	
ロープ・金網	開口部(4-1BL~3BL)					
		箇所	1	146,703	146,703	
山腹水路工						
		式	1		2,906,477	
山腹暗渠工						
		式	1		2,906,477	
山腹暗渠	高密度ポリエチレン管(シングル構造)φ200 内面平滑管					
		m	10	9,886	98,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
山腹暗渠 (最下段部、堅部)	高密度ポリエチレン管(シングル構造)φ200 内面平滑管	m	79	13,903	1,098,337	
山腹暗渠 (小段部)	高密度ポリエチレン管(シングル構造)φ200 内面平滑管	m	36	47,480	1,709,280	
排水構造物工		式	1		12,707,157	
作業土工		式	1		1,129,233	
側溝工		式	1		7,524,541	
プレキャストU型側溝 (D区間)	300 30×30×60(ケット付)	m	6	24,009	144,054	
プレキャストU型側溝 (F区間)	B900×H800 L=2000	m	56	46,147	2,584,232	
プレキャストU型側溝 (F区間)	B900×H1000 L=2000	m	35	56,326	1,971,410	
自由勾配側溝 (F区間)	縦断用 900×1100×2000	m	4	91,381	365,524	
自由勾配側溝 (F区間)	縦断用 900×1200×2000	m	4	104,253	417,012	
自由勾配側溝 (F区間)	横断用 900×1000×2000	m	4	156,289	625,156	
自由勾配側溝 (F区間)	横断用 900×1100×2000	m	4	159,484	637,936	
自由勾配側溝 (F区間)	斜角用 900×900×2065/1911	m	2	150,903	301,806	
プレキャストU型側溝 (G区間)	300B 300×300×600	m	43	8,817	379,131	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストU型側溝 (G区間)	300A 300×300×2000 蓋付き	m	7	14,040	98,280	
管渠工		式	1		160,485	
暗渠排水管 (C区間)	据付 直管 接着受口付 VUφ600	m	5	32,097	160,485	
集水桝・マンホール工		式	1		1,104,847	
現場打ち集水桝 (A区間)	800×800×800 現場打材 各種 コンクリート遠距離割増有	箇所	2	77,578	155,156	
現場打ち集水桝 (B区間)	500×500×600 現場打材 各種 コンクリート遠距離割増有	箇所	1	50,282	50,282	
現場打ち集水桝 (C区間)	700×1800×2340(1640) 現場打材 各種 コンクリート遠距離割増有	箇所	1	477,631	477,631	
現場打ち集水桝 (D区間)	500×500×600 現場打材 各種 コンクリート遠距離割増有	箇所	1	50,282	50,282	
現場打ち集水桝 (D区間)	500×500×500 現場打材 各種 コンクリート遠距離割増有	箇所	1	48,055	48,055	
現場打ち集水桝 (E区間)	500×500×500 現場打材 各種 コンクリート遠距離割増有	箇所	1	48,055	48,055	
現場打ち集水桝 (F区間)	1000×1000×1500 現場打材 各種 コンクリート遠距離割増有	箇所	1	204,490	204,490	
現場打ち集水桝 (G区間)	800×800×600 現場打材 各種 コンクリート遠距離割増有	箇所	1	70,896	70,896	
場所打水路工		式	1		2,788,051	
現場打水路 (A区間)	600×600 各種 コンクリート遠距離割増有	m	9	40,688	366,192	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打水路 (A区間)	600×600 各種 コンクリート遠距離割増有	m	0.5	50,428	25,214	
現場打水路 (A区間)	600×600～840 各種 コンクリート遠距離割増有	m	24	42,760	1,026,240	
現場打水路 (B区間)	300×360 各種 コンクリート遠距離割増有	m	4	24,228	96,912	
現場打水路 (B区間)	300×360～520 各種 コンクリート遠距離割増有	m	16	48,128	770,048	
現場打水路 (C区間)	700×700 各種 コンクリート遠距離割増有	m	2	52,272	104,544	
現場打水路 (D区間)	300×400 各種 コンクリート遠距離割増有	m	2	25,953	51,906	
現場打水路 (D区間)	300×340 各種 コンクリート遠距離割増有	m	5	24,228	121,140	
現場打水路 (E区間)	300×340～430 各種 コンクリート遠距離割増有	m	9	25,095	225,855	
排水路閉塞防止工		式	1		1,203,994	
排水施設清掃工		式	1		109,402	
柵清掃 1	土砂 人力	箇所	1	54,701	54,701	
柵清掃 2	土砂 人力	箇所	1	54,701	54,701	
かご工		式	1		1,094,592	
かごマット(多段積型)	亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石(現地採取)	m ²	48	22,804	1,094,592	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路付属物設置工		式	1		1,323,425	
階段工		式	1		837,680	
点検用階段	W=1000mm	m	8	104,710	837,680	
防止柵工		式	1		428,973	
門扉	両開き W=4000	基	1	428,973	428,973	
付属物設置工		式	1		56,772	
車止めポスト	φ101.6mm L=1.1m	本	3	18,924	56,772	
構造物撤去工		式	1		3,287,208	
構造物取壊し工		式	1		2,817,890	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	4	11,603	46,412	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	26	1,165	30,290	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm	m2	74	193.9	14,348	
護岸コンクリート切断	ワイヤーソーイング	m2	10	272,684	2,726,840	
かご撤去工		式	1		18,907	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ふとんかご撤去	スロー式 高さ50cm×幅120cm					
		m	7	2,701	18,907	
大型土のう工						
		式	1		354,246	
土のう	撤去					
		袋	302	1,173	354,246	
運搬処理工						
		式	1		96,165	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	15	3,623	54,345	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	15	2,788	41,820	
仮設工						
		式	1		4,579,897	
工事用道路工 (設置)						
		式	1		237,727	
掘削	土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土					90m3
		式	1		26,631	
工事用道路盛土	施工幅員4.0m以上					160m3
		式	1		33,792	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離1.0km以下					80m3
		式	1		36,848	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					80m3
		式	1		17,024	
仮設舗装	RC-40 仕上り厚150mm					185m2
		式	1		123,432	
工事用道路工 (撤去)						
		式	1		156,204	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		52,812	180m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離1.0km以下	式	1		82,908	180m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		20,484	180m3
砂防仮締切工		式	1		812,152	
土砂締切	設置 流用土	式	1		202,180	220m3
土砂締切	撤去	式	1		180,312	220m3
大型土のう締切	製作・設置 流用土	式	1		345,642	66袋
大型土のう締切	撤去	式	1		84,018	66袋
仮水路工		式	1		564,769	
支給品運搬	高密度ポリエチレン管 φ1650	t	6.5	9,126	59,319	
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 φ1650	m	50	5,759	287,950	
暗渠排水管	撤去 波状管及び網状管 φ1650	m	50	4,350	217,500	
運搬処理工		式	1		59,319	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管 φ1650	t	6.5	9,126	59,319	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		2,749,726	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					197人日
		式	1		2,749,726	
直接工事費						
		式	1		91,420,958	
共通仮設費						
		式	1		12,942,031	
共通仮設費						
		式	1		2,473,753	
運搬費						
		式	1		390,266	
重建設機械分解組立輸送費						1回
		式	1		390,266	
技術管理費						
		式	1		1,090,247	
六価加ム溶出試験費						
		検体	1	6,664	6,664	
保守管理(ICT)						
		式	1		37,395	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,046,188	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		993,240	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		10,468,278	
純工事費						
		式	1		104,362,989	

