

単 価 合 意 書

令和7年3月11日に契約した北股地区遊砂地他整備工事における契約の変更に関する単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年7月4日

発注者 住所 奈良県五條市三在町1681

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所長

竹下 航

受注者 住所 奈良県五條市今井5丁目4番23号

氏名 株式会社オーテック

代表取締役 太田 隆好

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路						
		式	1		144,356,802	
砂防土工						
		式	1		11,815,607	
掘削工						
		m3	4,200		1,547,700	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無					4,200m3
		式	1		1,157,100	
押土(ルース)	土砂					2,100m3
		式	1		390,600	
掘削工(ICT)						
		m3	4,200		2,260,020	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無					4,200m3
		式	1		1,869,420	
押土(ルース)	土砂					2,100m3
		式	1		390,600	
埋戻し工						
		式	1		3,040,020	
埋戻し						3,100m3
		式	1		1,499,780	
埋戻し	最大埋戻し幅 1m以上 4m未満 流用土					410m3
		式	1		783,920	
埋戻し	最大埋戻し幅 1m未満 流用土					10m3
		式	1		30,920	
押土(ルース)	土砂					3,900m3
		式	1		725,400	
盛土工						
		m3	340		311,488	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
盛土(流用土)	2.5m未満					20m3
		式	1		122,720	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満					80m3
		式	1		63,752	
盛土(流用土)	4.0m以上					240m3
		式	1		54,336	
押土(ルース)	土砂					380m3
		式	1		70,680	
法面整形工						
		式	1		142,099	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	100	864.2	86,420	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	130	428.3	55,679	
残土処理工						
		式	1		4,514,280	
整地	残土受入れ地での処理					4,200m3
		式	1		517,020	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=4.0km以下					4,190m3
		式	1		3,997,260	
地盤改良工						
		式	1		10,408,384	
表層安定処理工						
		式	1		1,673,848	
安定処理 コンクリート擁壁工	1m以下 固化材100m2あたり使用量 8t/100m2					
		m2	235	2,590	608,650	
安定処理 河床張コンクリート	1m以下 固化材100m2あたり使用量 4t/100m2					
		m2	257	1,858	477,506	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安定処理 渡河工	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり り使用量 11.2t/100m2	m2	151	3,892	587,692	
固結工		式	1		8,734,536	
中層混合処理 床固め工 本川	改良深度 6.1m 施工規模 758m3	m3	758	5,306	4,021,948	
中層混合処理 床固め工 本川	改良深度 5m以下 施工規模 116m3	m3	116	5,238	607,608	
中層混合処理 床固め工 左支溪	改良深度 5.2m 施工規模 183m3	m3	183	5,078	929,274	
中層混合処理 床固め工 左支溪	改良深度 5m以下 施工規模 634m3	m3	634	5,009	3,175,706	
流路護岸工		式	1		39,629,318	
コンクリート擁壁工		式	1		13,874,392	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	218	63,644	13,874,392	
布製型枠護岸工		式	1		22,131,120	
布製型枠敷設	平均厚350mm 水抜無	m2	913	24,240	22,131,120	
河床張コンクリート		式	1		3,623,806	
河床張コンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 20cm	m2	487	7,100	3,457,700	
目地板	瀝青質目地板 t=20	m2	11	7,758	85,338	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	均しコンクリート型枠					16m2
		式	1		80,768	
床固め工						
		式	1		63,795,806	
作業土工						
		式	1		476,815	
床掘り						210m3
		式	1		49,560	
埋戻し	最大埋戻し幅 1m以上 4m未満 流 用土					50m3
		式	1		95,600	
基面整正						400m2
		式	1		184,280	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離 L=4.0km以下					150m3
		式	1		128,910	
整地	残土受入れ地での処理					150m3
		式	1		18,465	
床固め本土工						
本川						
		式	1		14,973,054	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無					
		m3	374	30,875	11,547,250	
止水板	CF300×7					
		m	5	5,545	27,725	
型枠	外部型枠、内部型枠					290m2
		式	1		3,134,610	
足場	キャットウォーク					93m
		式	1		263,469	
鋼製流木捕捉工						
本川						
		式	1		17,678,936	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート 調整コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	8	33,412	267,296	
型枠 調整コンクリート		式	1		626,922	58m2
鋼製枠	張出型 H=2.0m	t	18.3	861,248	15,760,838	
足場	安全ネット必要	式	1		1,023,880	220掛m2
床固め本体工 左支浜		式	1		8,010,996	
コンクリート 調整コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	187	30,875	5,773,625	
止水板	CF300×7	m	4	5,545	22,180	
型枠	外部型枠、内部型枠	式	1		2,053,710	190m2
足場	キャットウォーク	式	1		161,481	57m
鋼製流木捕捉工 左支浜		式	1		11,557,800	
コンクリート 調整コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	5	33,412	167,060	
型枠 調整コンクリート		式	1		389,124	36m2
コンクリート 二次コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	6	33,412	200,472	
型枠 二次コンクリート		式	1		389,124	36m2

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼製枠	張出型 H=2.0m	t	11.3	859,639	9,713,920	
足場	安全ネット必要	式	1		698,100	150掛m2
床固め本体工 左支浜小口止		式	1		6,121,557	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	141	30,875	4,353,375	
止水板	CF300×7	m	4	5,545	22,180	
型枠	外部型枠、内部型枠	式	1		1,621,350	150m2
足場	キャットウォーク	式	1		124,652	44m
暗渠排水管設置工		式	1		4,976,648	
暗渠排水管	耐圧ホ ^レ ポリエレンパイプ ^レ 管 R30型 φ1000	m	46	108,188	4,976,648	
渡河工		式	1		13,946,270	
渡河工		式	1		13,946,270	
プレキャストボックス	内幅 2.3m 内高 2.3m	m	16.5	443,260	7,313,790	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	156	30,421	4,745,676	
型枠	一般型枠	式	1		562,704	57m2

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打地覆	B500×H500	m	36	21,845	786,420	
足場	安全ネット必要	式	1		537,680	110掛m2
構造物撤去工		式	1		1,204,541	
構造物取壊し工		式	1		107,058	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	14	7,647	107,058	
排水構造物撤去工		式	1		426,600	
暗渠排水管撤去	φ1100	m	72	5,925	426,600	
運搬処理工		式	1		132,908	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	14	4,456	62,384	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	14	1,334	18,676	
現場発生品運搬	高耐圧ポリエチレン管φ1100 片道運搬 距離 L=4.0km以下	式	1		51,848	4.52t
復旧工		式	1		537,975	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	12	33,412	400,944	
型枠		式	1		97,281	9m2

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	安全ネット必要					10掛m2
		式	1		39,750	
管理用道路工						
		式	1		1,385,568	
掘削工						
		m3	1,100		1,308,360	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					1,100m3
		式	1		345,510	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=4.0km以下					980m3
		式	1		842,212	
整地	残土受入れ地での処理					980m3
		式	1		120,638	
盛土工						
		m3	80		77,208	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					10m3
		式	1		61,360	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					70m3
		式	1		15,848	
仮設工						
		式	1		2,171,308	
交通管理工						
		式	1		2,171,308	
交通誘導警備員						148人日
		式	1		2,171,308	
直接工事費						
		式	1		144,356,802	
共通仮設費						
		式	1		16,085,811	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		4,125,449	
運搬費		式	1		2,360,646	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,360,646	2回
技術管理費		式	1		619,501	
六価 γ 線溶出試験費		式	1		27,636	4検体
保守管理(ICT)		式	1		25,840	
システム初期費(ICT)		式	1		566,025	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,145,302	
共通仮設費(率計上)		式	1		11,960,362	
純工事費		式	1		160,442,613	
現場管理費		式	1		35,639,722	
工事原価		式	1		196,082,335	
一般管理費等		式	1		30,507,665	
工事価格		式	1		226,590,000	

