

単 価 合 意 書

令和7年3月3日に契約した坂ノ下第2砂防堰堤他整備工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7 年 7 月 4 日

発注者 住所 奈良県五條市三在町1681

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所長

竹下 航

受注者 住所 奈良県吉野郡大淀町大字桜垣本2214番地の18

氏名 株式会社大和建设

代表取締役 清水 巖一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤						
		式	1		110,368,212	
砂防土工						
		式	1		6,937,769	
掘削工						
		m3	870		1,626,653	
掘削	土砂 片切掘削					150m3
		式	1		177,900	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無					240m3
		式	1		132,384	
掘削	軟岩 片切掘削					80m3
		式	1		280,560	
掘削(砂防)	軟岩					400m3
		式	1		631,200	
土砂等運搬(砂防)	標準 軟岩 運搬距離0.5km以下					280m3
		式	1		161,560	
整地	残土受入れ地での処理					280m3
		式	1		34,692	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					150m3
		式	1		34,125	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満					80m3
		式	1		22,512	
積込(ルース)(砂防)	標準 破碎岩					400m3
		式	1		151,720	
掘削工(ICT)						
		m3	390		437,565	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					150m3
		式	1		192,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無					240m3
		式	1		210,840	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					150m3
		式	1		34,125	
埋戻し工						
		式	1		539,413	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上 流用土					190m3
		式	1		196,080	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満 流用土					80m3
		式	1		150,640	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満 流用土					8m3
		式	1		24,264	
土砂等運搬	軟岩 運搬距離0.3km以下					230m3
		式	1		103,707	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満					230m3
		式	1		64,722	
盛土工						
		m3	70		83,241	
盛土(流用土)	施工幅員2.5m未満					5m3
		式	1		30,070	
盛土(流用土)	施工幅員2.5m以上4.0m未満					3m3
		式	1		2,439	
盛土(流用土)	施工幅員4.0m以上					62m3
		式	1		14,117	
土砂等運搬	軟岩 運搬距離0.3km以下					50m3
		式	1		22,545	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満					50m3
		式	1		14,070	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工		式	1		541,314	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	110	852.9	93,819	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	50	1,107	55,350	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	90	3,649	328,410	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	150	424.9	63,735	
残土処理工		式	1		3,709,583	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		120,183	970m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離49.5km以下	式	1		2,758,910	770m3
土砂等運搬	軟岩 運搬距離49.5km以下	式	1		830,490	190m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1		39,912,397	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工		式	1		37,694,955	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	1,043	28,538	29,765,134	
堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40(高炉B)	m3	28	33,437	936,236	
止水板	CF300×7	m	15	5,383	80,745	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	残存型枠及び残存化粧型枠	式	1		4,734,400	440m ²
型枠	一般型枠	式	1		1,946,740	190m ²
足場	キャットウォーク	式	1		231,700	50m
間詰工		式	1		2,217,442	
間詰コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	式	1		1,192,842	42m ³
型枠	一般型枠	式	1		1,024,600	100m ²
鋼製堰堤工		式	1		7,563,811	
鋼製堰堤本体工		式	1		7,563,811	
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	鋼管フレーム型砂防堰堤	t	9.9	694,983	6,880,331	
足場	安全ネット必要	式	1		683,480	140掛m ²
護床工・根固め工		式	1		5,784,066	
かご工		式	1		5,784,066	
大型かご枠	1000×1500×2000	m ²	74	64,728	4,789,872	
かご枠	500×1000×2000	m ²	27	36,822	994,194	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管理用道路工						
		式	1		34,720,581	
掘削工						
		m3	2,100		1,780,660	
掘削	土砂 片切掘削					1,000m3
		式	1		1,186,000	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					1,100m3
		式	1		344,410	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					1,100m3
		式	1		250,250	
掘削工(ICT)						
		m3	2,100		1,974,910	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					1,000m3
		式	1		1,284,000	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					1,100m3
		式	1		440,660	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					1,100m3
		式	1		250,250	
盛土工						
		m3	90		379,452	
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満					30m3
		式	1		180,420	
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満					2m3
		式	1		1,626	
路床盛土	施工幅員2.5m未満					29m3
		式	1		177,161	
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満					20m3
		式	1		17,092	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路床盛土	施工幅員4.0m以上					9m3
		式	1		3,153	
法面整形工						
		式	1		2,242,817	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	2,530	852.9	2,157,837	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	200	424.9	84,980	
残土処理工						
		式	1		15,568,980	
整地	残土受入れ地での処理					4,200m3
		式	1		520,380	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離49.5km以下					4,200m3
		式	1		15,048,600	
法面吹付工						
		式	1		9,070,176	
モルタル吹付	厚8cm					
		m2	1,284	7,064	9,070,176	
側溝工						
		式	1		2,944,195	
作業土工						
		式	1		287,701	
プレキャストU型側溝	B1200×W600					
		m	70	35,519	2,486,330	
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm					
		m	38	4,478	170,164	
構造物取壊し工						
		式	1		139,246	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	120	202	24,240	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	530	202	107,060	
暗渠排水管 撤去・復旧(流用品)	据付・撤去 波状管 200～400mm	m	20	397.3	7,946	
運搬処理工		式	1		620,145	
殻運搬	アスファルト殻	m3	6	4,725	28,350	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	79	4,725	373,275	
殻処分	アスファルト殻	m3	6	2,371	14,226	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	79	2,586	204,294	
仮設工		式	1		15,449,588	
工事用道路工 (設置)		式	1		4,809,453	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		78,275	250m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離49.5km以下	式	1		35,830	10m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離0.3km以下	式	1		2,587	7m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,239	10m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満					50m3
		式	1		300,700	
路床盛土	施工幅員2.5m未満					80m3
		式	1		488,720	
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満					70m3
		式	1		59,822	
下層路盤(車道・路肩部)	クワッチャン C-30 仕上り厚10cm					420m2
		式	1		361,620	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚15cm					420m2
		式	1		3,273,900	
土のう	製作・設置 流用土 耐候性1年 対応					30袋
		式	1		206,760	
砂防仮締切工						
		式	1		53,653	
土砂締切	設置 流用土					6m3
		式	1		5,179	
土砂締切	撤去					6m3
		式	1		23,838	
大型土のう締切	製作・設置 流用土 耐候性1年 対応					2袋
		式	1		15,646	
大型土のう締切	撤去					2袋
		式	1		8,990	
仮水路工						
		式	1		744,192	
暗渠排水管	新規転流 高密度ポリエチレン管 φ450					50m
設置・撤去						
		式	1		695,350	
暗渠排水管	一次・二次転流 流用品 高密度 ポリエチレン管 φ450					34m
移設						
		式	1		24,432	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	安全ネット必要					5掛m2
		式	1		24,410	
運搬処理工						
		式	1		9,626	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管 φ450					0.44t
		式	1		9,626	
交通管理工						
		式	1		9,832,664	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A					197人日
		式	1		3,702,812	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					394人日
		式	1		6,129,852	
直接工事費						
		式	1		110,368,212	
共通仮設費						
		式	1		9,090,921	
共通仮設費						
		式	1		997,157	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		997,157	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		8,093,764	
純工事費						
		式	1		119,459,133	
現場管理費						
		式	1		30,274,331	
工事原価						
		式	1		149,733,464	

