

# 単 価 合 意 書

令和6年10月21日に契約した那智川本川上流護岸工(左岸)他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年10月28日

発注者 住所 奈良県五條市三在町1681

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所長

竹下 航

受注者 住所 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字勝浦78番地2

氏名 井筒建設株式会社

代表取締役 井筒 千津留

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路						
		式	1		152,950,138	
砂防土工						
		式	1		26,547,706	
掘削工						
		m3	3,200		2,983,025	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無					2,160m3
		式	1		536,760	
掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無					900m3
		式	1		273,240	
掘削(砂防)	軟岩					140m3
		式	1		233,240	
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=3.0km以下					2,390m3
		式	1		1,646,949	
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=3.0km以下					140m3
		式	1		117,712	
整地	残土受入れ地での処理					1,300m3
		式	1		143,260	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂					140m3
		式	1		31,864	
掘削工(ICT)						
		m3	3,000		2,282,826	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無					2,090m3
		式	1		868,186	
掘削(砂防)(ICT)	岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無					910m3
		式	1		462,371	
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=3.0km以下					1,190m3
		式	1		820,029	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理	式	1		132,240	1,200m <sup>3</sup>
盛土工		m <sup>3</sup>	330		1,609,643	
盛土(流用土)	2.5m未満	式	1		1,185,660	210m <sup>3</sup>
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	式	1		84,804	120m <sup>3</sup>
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=3.0km以下	式	1		254,967	370m <sup>3</sup>
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂	式	1		84,212	370m <sup>3</sup>
盛土工(ICT)		m <sup>3</sup>	180		224,110	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		40,770	180m <sup>3</sup>
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=3.0km以下	式	1		137,820	200m <sup>3</sup>
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂	式	1		45,520	200m <sup>3</sup>
法面整形工		式	1		101,907	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m <sup>2</sup>	130	783.9	101,907	
法面整形工(ICT)		式	1		101,374	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m <sup>2</sup>	130	779.8	101,374	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工						
		式	1		19,244,821	
転石破砕	火薬使用無					1,950m <sup>3</sup>
		式	1		5,487,300	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=5.5km以下					2,920m <sup>3</sup>
		式	1		2,785,680	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=2.0km以下					1,810m <sup>3</sup>
		式	1		1,055,411	
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=2.0km以下					140m <sup>3</sup>
		式	1		99,596	
積込(ルース)(砂防)	標準 岩塊・玉石					1,800m <sup>3</sup>
		式	1		491,400	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂					140m <sup>3</sup>
		式	1		31,864	
残土等処分	土砂					2,920m <sup>3</sup>
		式	1		4,841,360	
残土等処分	硬岩					1,810m <sup>3</sup>
		式	1		4,168,430	
残土等処分	軟岩					140m <sup>3</sup>
		式	1		283,780	
流路護岸工						
		式	1		62,630,667	
作業土工						
		式	1		3,370,452	
アソカ付護岸工						
		式	1		58,210,376	
基礎工	クラッシュラン40~0 一般型枠 18-8-40(高炉B) 底幅1390 高さ300					
1		m	66	19,313	1,274,658	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎工 2	クワッシュラン40～0 一般型枠 18-8-40(高炉B) 底幅1130 高さ300	m	30	15,894	476,820	
基礎工 3	クワッシュラン40～0 一般型枠 18-8-40(高炉B) 底幅1130 高さ300	m	31	16,696	517,576	
基礎工 C	クワッシュラン40～0 一般型枠 18-8-40(高炉B) 底幅1585 高さ700	m	61	57,157	3,486,577	
アカー付石積 A	自然石 φ300内外 控え900 空積	m <sup>2</sup>	406	41,004	16,647,624	
アカー付石積 B	自然石 φ300内外 控え500 空積	m <sup>2</sup>	308	40,285	12,407,780	
アカー付石積 C	自然石 φ300内外 控え1073 空積	m <sup>2</sup>	447	39,336	17,583,192	
天端コンクリート 1	18-8-40(高炉B)	m <sup>3</sup>	7	68,002	476,014	
天端コンクリート 2	18-8-40(高炉B)	m <sup>3</sup>	3	68,002	204,006	
天端コンクリート C	18-8-40(高炉B)	m <sup>3</sup>	8	67,956	543,648	
植石張	空石 石材径 20 c m	m <sup>2</sup>	91	29,071	2,645,461	
現場打階段	18-8-40(高炉) クワッシュラン40～0	箇所	1	1,947,020	1,947,020	
止壁工		式	1		1,049,839	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m <sup>3</sup>	21	32,499	682,479	
型枠	一般型枠	式	1		367,360	40m <sup>2</sup>

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床固め工		式	1		44,532,052	
作業土工		式	1		106,381	
床固め本体工		式	1		28,211,394	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	501	29,421	14,739,921	
堤冠コンクリート	21-5-40(高炉B)	m3	20	35,660	713,200	
鉄筋マット	SD345 D22 SD345 D16	kg	848	163.8	138,902	
止水板	CF300×7	m	14	5,243	73,402	
型枠	残存型枠 水抜きパイプ 無	式	1		3,747,450	350m2
自然石修景(床固め本体工)	アンカー付石積 自然石 φ300内 外 控え500 練積	m2	149	43,003	6,407,447	
間詰コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	11	30,223	332,453	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	33	38,848	1,281,984	
補強鉄筋	SD345 D13 L=1.1m	本	297	761.4	226,135	
足場	安全ネット必要	式	1		550,500	150掛m2
垂直壁工		式	1		4,611,330	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	99	31,320	3,100,680	
型枠	一般型枠	式	1		1,510,650	150m2
側壁工		式	1		6,332,628	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	86	29,421	2,530,206	
吸出し防止材	ヤ織維系不織布 t=50	m2	2	2,294	4,588	
型枠	残存型枠 水抜きパイプ有	式	1		1,523,480	140m2
自然石修景(側壁工)	アンカー付石積 自然石 φ300内 外 控え500 練積	m2	35	43,003	1,505,105	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	14	38,848	543,872	
補強鉄筋	SD345 D13 L=1.1m	本	55	761.4	41,877	
足場	安全ネット必要	式	1		183,500	50掛m2
水叩工		式	1		5,270,319	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	174	29,421	5,119,254	
型枠	一般型枠	式	1		151,065	15m2
構造物撤去工		式	1		10,888,890	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		10,888,890	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	734	9,610	7,053,740	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	式	1		1,928,218	734m3
殻処分	コンクリート殻(無筋)	式	1		1,906,932	734m3
仮設工		式	1		8,350,823	
工事用道路工		式	1		1,869,735	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		226,967	790m3
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		122,100	600m3
工事用道路盛土撤去		式	1		172,380	600m3
大型土のう	製作・設置 採取土 短期仮設(1年)	袋	142	6,926	983,492	
大型土のう撤去		袋	142	658.5	93,507	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		79,344	720m3
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	式	1		191,945	65m2
土留・仮締切工		式	1		4,311,204	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型土のう	製作・設置 流用土 短期仮設(1年)	袋	441	6,926	3,054,366	
大型土のう撤去		袋	441	658.5	290,398	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=5.5km以下	式	1		352,980	370m3
残土等処分	土砂	式	1		613,460	370m3
交通管理工		式	1		2,169,884	
交通誘導警備員		式	1		2,169,884	164人日
直接工事費		式	1		152,950,138	
共通仮設費		式	1		12,914,147	
共通仮設費		式	1		2,484,273	
運搬費		式	1		127,145	
仮設材運搬費		式	1		127,145	
技術管理費		式	1		1,092,901	
保守管理(ICT)		式	1		36,922	
システム初期費(ICT)		式	1		1,055,979	

