

単 価 合 意 書



令和6年10月18日に契約した那智川本川下流右岸床固工(6号)他工事における契約の変更を用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。


令和6年10月29日

発注者 住所 奈良県五條市三在町1681

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局紀伊田系砂防事務所長


竹下 航



受注者 住所 和歌山県新宮市三輪崎1-13-22

氏名 株式会社夏山組

代表取締役 夏山 晃



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤		式	1		140,608,881	
砂防土工		式	1		41,246,821	
掘削工		m3	5,000		4,023,864	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	式	1		723,284	2,920m3
掘削(砂防)	岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無	式	1		363,120	1,200m3
掘削(砂防)	軟岩	式	1		1,461,680	880m3
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.5km以下	式	1		562,560	1,280m3
土砂等運搬(砂防)	標準 軟岩 片道運搬距離L=0.5km 以下	式	1		471,768	880m3
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		241,780	2,200m3
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂	式	1		199,672	880m3
掘削工(ICT)		m3	4,100		2,514,240	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	式	1		1,200,890	2,900m3
掘削(砂防)(ICT)	岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無	式	1		607,920	1,200m3
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.5km以下	式	1		562,560	1,280m3

単 価 表

(合意条件)	事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
	整地	残土受入れ地での処理	式	1		142,870	1,300m ³
	盛土工		m ³	60		384,388	
	盛土(流用土)	2.5m未満	式	1		337,740	60m ³
	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.5km以下	式	1		30,765	70m ³
	積込(ルース)(砂防)	標準 土砂	式	1		15,883	70m ³
	法面整形工		式	1		10,160	
	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m ²	10	1,016	10,160	
	法面整形工(ICT)		式	1		9,360	
	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m ²	10	936	9,360	
	残土処理工		式	1		34,304,809	
	転石破碎	火薬使用無	式	1		9,379,920	3,344m ³
	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道 運搬距離L=4.0km以下	式	1		6,428,797	8,110m ³
	土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=4.0km以下	式	1		850,960	880m ³
	積込(ルース)(砂防)	標準 岩塊・玉石	式	1		680,250	2,500m ³

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂	式	1		199,672	880m3
残土等処分	土砂	式	1		9,339,450	5,650m3
残土等処分	硬岩	式	1		5,648,160	2,460m3
残土等処分	軟岩	式	1		1,777,600	880m3
流路護岸工		式	1		7,832,442	
作業土工		式	1		612,164	
アーカー付護岸工		式	1		7,220,278	
基礎工	クッション40~0 一般型枠 18-8-40(高炉B) 底幅1390 高さ300	m	34	18,280	621,520	
アーカー付石積	自然石 φ300内外 控え900 空積	m2	173	36,578	6,327,994	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4	67,691	270,764	
床固め工		式	1		69,106,230	
作業土工		式	1		393,867	
床固め本体内		式	1		32,588,231	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	622	30,644	19,060,568	

単 価 表

事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
間詰コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	42	30,130	1,265,460	
止水板	CF300×7	m	21	5,226	109,746	
型枠	一般型枠	式	1		481,920	48m2
型枠	残存型枠	式	1		5,337,000	500m2
洗出し仕上げ	平面部	m2	9	10,049	90,441	
洗出し仕上げ	壁面部	m2	6	11,556	69,336	
自然石修景(床固工本体)	アンカー付石積 自然石 φ300内外 控え500 練積	m2	98	40,299	3,949,302	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	25	38,728	968,200	
天端保護庇	18-8-40(高炉B) 幅500 高さ350	m3	11	67,425	741,675	
補強鉄筋	SD345 D13 L=1.1m	本	196	759.1	148,783	
足場	安全ネット必要 修景部	式	1		365,800	100掛m2
垂直壁工		式	1		13,753,493	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	292	31,682	9,251,144	
間詰コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	13	31,223	405,899	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		230,920	23m ²
型枠	残存型枠	式	1		3,735,900	350m ²
洗出し仕上げ	平面部	m ²	6	10,049	60,294	
洗出し仕上げ	壁面部	m ²	6	11,556	69,336	
側壁工		式	1		2,577,019	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m ³	35	30,506	1,067,710	
型枠	残存型枠 水抜きパイプ有	式	1		696,150	65m ²
吸出し防止材	ポリエステル系不織布 t=50	m ²	0.3	2,288	686	
裏込砕石	クランシアン C-40	m ³	13	10,444	135,772	
自然石修景(側壁工)	アーカー付石積 自然石 φ300内外 控え500 練積	m ²	10	40,299	402,990	
洗出し仕上げ	平面部	m ²	4	10,049	40,196	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	3	38,728	116,184	
補強鉄筋	SD345 D13 L=1.1m	本	10	759.1	7,591	
足場	安全ネット必要 修景部	式	1		109,740	30掛m ²

単 価 表

要(合意条件)	事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
	叩工		式	1		19,793,620	
	コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	649	29,330	19,035,170	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	65	3,482	226,330	
	型枠	一般型枠	式	1		532,120	53m2
	工・根固め工		式	1		15,019,146	
	固めブロック工		式	1		15,019,146	
	根固めブロック据付	鉄筋ブロックブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入無	個	92	45,149	4,153,708	
	根固めブロック据付	鉄筋ブロックブロック種類(実質量) 4 t ブロック購入有	個	54	189,048	10,208,592	
	調整コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	4	32,399	129,596	
	吸出し防止材	t=10mm	m2	570	925	527,250	
	物撤去工		式	1		3,859,696	
	造物取壊し工		式	1		3,859,696	
	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	298	12,952	3,859,696	
2	工		式	1		3,544,546	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)	事区
工事用道路工		式	1		1,354,840		費
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		113,624	560m3	管理
大型土のう	製作・設置 耐候性1年対応	式	1		1,104,800	160袋	価
工事用道路盛土撤去		式	1		136,416	560m3	管理
交通管理工		式	1		2,189,706		格
交通誘導警備員		式	1		2,189,706	166人日	相当
直接工事費		式	1		140,608,881		計
共通仮設費		式	1		11,154,985		
共通仮設費		式	1		1,717,257		
技術管理費		式	1		573,597		
保守管理(ICT)		式	1		24,273		
システム初期費(ICT)		式	1		549,324		
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,143,660		
共通仮設費(率計上)		式	1		9,437,728		

