

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 神末川遊砂地設計他業務
履行場所	奈良県五條市三在町地先

2. 業務内容

- | | | |
|---------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 紀伊山系砂防事務所 | 工務課 |
| 2) 履行期間 | 234 日間 | 自 令和 8年 1月10日
至 令和 8年 8月31日 |

3) 設計説明

本業務は、神末川遊砂地（H15-2-Y1）の詳細設計及び詳細設計に必要となる地質調査を実施するとともに、広瀬堰堤管理用道路の詳細設計の一部を見直すための予備・詳細設計、坂ノ下第2堰堤（下流）の施工計画の見直しを行い、工事に必要な構造諸元を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・数量・施工計画の作成及びその成果に基づいた概算工事費の算出を行うことを目的とする。

4) 業務内容

- 1) 遊砂地詳細設計 神末川遊砂地 1 基
- 2) 道路予備設計 広瀬堰堤 L=0.30km 3) 道路詳細設計 広瀬堰堤 L=0.30km
- 4) 砂防堰堤及び床固工詳細設計 坂ノ下第2堰堤（施工計画の見直し）1 基
- 5) 地質調査 神末川遊砂地 1 式

積算内訳書

業務名	R 7 神末川遊砂地設計他業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	7,898,819		
直接調査費	式	1	5,044,080		
機械ボーリング	式	1	3,118,800	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 24 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 36 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 36 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,520,400	標準貫入試験 24 回	
				砂・砂質土 標準貫入試験 36 回	
				礫混じり土砂 標準貫入試験 36 回	
				軟岩	
総合解析	式	1	262,880	解析等調査 1 式	
電子成果品作成費	式	1	118,000	電子成果品作成費 1 式	
検定費等	式	1	24,000	検定費等 12 本	
間接調査費	式	1	2,854,739		
運搬費	式	1	413,010	運搬費	

積算内訳書

業務名	R 7 神末川遊砂地設計他業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
					1 式
準備費	式	1	691,160	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
					1 式
仮設費	式	1	1,608,000	足場仮設	1 式
					1 式
旅費交通費	式	1	107,429	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
					1 式
施工管理費	式	1	35,140	施工管理費	1 式
					1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	7,898,819		
間接費	式	1	5,381,181		
諸経費	式	1	5,381,181		
一般調査業務費	式	1	13,280,000		
解析等調査	式	1	901,646		
直接業務費	式	1	901,646		
解析等調査	式	1	901,646	解析等調査	1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	901,646		

積算内訳書

業務名	R 7 神末川遊砂地設計他業務			業種	地質調査
				項目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
その他原価	式	1	485,536		
一般管理費等	式	1	742,818		
解析等調査業務費	式	1	2,130,000		
調査業務価格	式	1	15,410,000		
道路設計	式	1	2,475,444		
道路設計	式	1	2,475,444		
道路予備設計（A）	式	1	546,919	道路予備設計（A）	(0.3)1 (km)式
				縮尺1/1,000	
道路詳細設計	式	1	1,928,525	道路詳細設計（B）	(0.3)1 (km)式
				縮尺1/1,000	
砂防構造物設計	式	1	6,154,170		
砂防構造物設計	式	1	6,154,170		
砂防堰堤及び床固工の設計	式	1	750,900	砂防堰堤及び床固工詳細設計	1 式
				重力式、堰堤高1.5m未満	
遊砂地詳細設計	式	1	5,403,270	遊砂地詳細設計	1 式
共通	式	1	839,070		
共通（設計業務）	式	1	839,070		

積算内訳書

業務名	R 7 神末川遊砂地設計他業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
その他	式	1	91,150	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	482,346		
直接経費	式	1	482,346		
旅費交通費	式	1	59,346	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	423,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	9,951,030		
その他原価	式	1	5,072,751		
一般管理費等	式	1	8,086,219		
業務価格	式	1	23,110,000		
業務価格	式	1	38,520,000		