

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	熊野川水系中谷沢他土石流対策施設設計業務
履行場所	奈良県五條市三在町地先

## 2. 業務内容

1) 事務所名	紀伊山系砂防事務所 調査課
2) 履行期間	273 日間 自 令和 6年10月26日 至 令和 7年 7月25日
3) 設計説明	
4) 業務内容	

# 積算内訳書

業務名	熊野川水系中谷沢他土石流対策施設設計業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	2,825,372		
直接調査費	式	1	1,514,256		
機械ボーリング	式	1	824,400	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 28 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 12 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	428,640	標準貫入試験 28 回	
				粘性土・シルト 標準貫入試験 12 回	
				軟岩	
総合解析	式	1	179,216	解析等調査 1 式	
電子成果品作成費	式	1	74,000	電子成果品作成費 1 式	
検定費等	式	1	8,000	検定費等 4 本	
間接調査費	式	1	1,311,116		
運搬費	式	1	213,780	運搬費 1 式	
準備費	式	1	394,560	準備及び跡片付け 1 式	
				調査孔閉塞 1 式	
				給水費(ポンプ運転)	

# 積算内訳書

業務名	熊野川水系中谷沢他土石流対策施設設計業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
					1 式
仮設費	式	1	660,000	足場仮設	
					1 式
旅費交通費	式	1	32,233	旅費（率計上・宿泊無）	
					1 式
施工管理費	式	1	10,543	施工管理費	
					1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	2,825,372		
間接費	式	1	2,114,628		
諸経費	式	1	2,114,628		
一般調査業務費	式	1	4,940,000		
解析等調査	式	1	673,902		
直接業務費	式	1	673,902		
解析等調査	式	1	673,902	解析等調査	
					1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	673,902		
その他原価	式	1	362,896		
一般管理費等	式	1	553,202		
解析等調査業務費	式	1	1,590,000		
調査業務価格	式	1	6,530,000		
砂防構造物設計	式	1	8,514,180		

# 積算内訳書

業務名	熊野川水系中谷沢他土石流対策施設設計業務			業種	設計業務
				項目	砂防構造物設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
砂防構造物設計	式	1	8,514,180		
砂防堰堤及び床固工の設計	式	1	8,514,180	砂防堰堤及び床固工予備設計	1 式
				堰堤高1.5m未満 砂防堰堤及び床固工予備設計	1 式
				堰堤高1.5m未満 砂防堰堤及び床固工詳細設計	1 式
				重力式、堰堤高1.5m未満	
生産性向上設計留意書作成	式	1	89,400		
生産性向上設計留意書作成	式	1	89,400		
生産性向上設計留意書作成	式	1	89,400	生産性向上設計留意書作成	1 業務
共通	式	1	807,100		
共通（設計業務）	式	1	807,100		
打合せ等	式	1	591,500	打合せ	1 式
その他	式	1	88,400	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	482,287		

