

積算内訳書

1. 工事名

工事名	那智川金山谷川 2号床固 (左岸) 工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀伊山系砂防事務所 工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事
3) 工 期	273日間 自 令和 6年 6月 1日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	那智川金山谷川2号床固（左岸）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	87,114,540	
砂防土工	式	1	20,703,061	
掘削工 (ICT)	m3	3,200	2,380,000	掘削(砂防) (ICT) 1 式 土砂 3,000m3以上 障害無； 掘削(砂防) (ICT) 1 式 岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無； 積込(ルース) (砂防) 1 式 ふるい分け 標準 土砂；
盛土工	m3	30	23,136	盛土(流用土) 1 式 2.5m以上4.0m未満；
法面整形工	式	1	34,288	法面整形(切土部) 40 m2 現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	18,265,637	積込(ルース) (砂防) 1 式 標準 土砂； 土砂等運搬(砂防) 1 式 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離 L=0.5km以下； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 標準 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬 距離L=3.0km以下； 残土等処分 1 式 土砂； 積込(ルース) (砂防) 1 式 標準 岩塊・玉石； 土砂等運搬(砂防) 1 式 標準 硬岩 片道運搬距離L=3.0km以下； 転石破碎 1 式 火薬使用無； 積込(ルース) 1 式

積算内訳書

工事名	那智川金山谷川2号床固（左岸）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				破碎岩 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 標準 硬岩 片道運搬距離L=0.3km以下； 残土等処分 1 式 硬岩；
床固め工	式	1	46,255,944	
作業土工	式	1	298,610	；床掘り（掘削(砂防))、埋戻し、基面整正含
床固め本體工	式	1	45,957,334	コンクリート 800 m3 18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無； 修景型枠内部コンクリート含む コンクリート 285 m3 (堤冠部) 21-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無； 止水板 15 m CF300×7； 型枠 1 式 残存型枠；組立部材含む 型枠 1 式 修景型枠；修景型枠材料費含む 足場 233 m キャットウォーク 安全ネット有り； 水抜き管渠 26 m HP Φ600 ヒューム管 (B形管) 外圧管 1種；
流路護岸工	式	1	5,146,879	
作業土工	式	1	202,412	；床掘り（掘削(砂防))、埋戻し、基面整正含
護岸工(2号床固(1)～3号床固)	式	1	4,944,467	コンクリート 68 m3 18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無； 修景型枠内部コンクリート含む 目地板 12 m2 瀝青繊維質目地板t=10；

積算内訳書

工事名	那智川金山谷川2号床固（左岸）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				型枠 残存型枠；組立部材含む	1 式
				型枠 修景型枠；修景型枠材料費含む	1 式
				水抜きパイプ VP-75；吸出し防止材含む	22 m
				裏込材 クラッシュラン C-40；	30 m ³
				足場 キャットウォーク 安全ネット有り；	22 m
側壁工（2号床固(1)～2号床固(2)）	式	1	4,988,408		
作業土工	式	1	203,002	；床掘り（掘削(砂防)）、埋戻し、基面整正含	
側壁本体工	式	1	4,785,406	コンクリート 18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	65 m ³
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	29 m ²
				型枠 残存型枠；組立部材含む	1 式
				型枠 修景型枠；修景型枠材料費含む	1 式
				水抜きパイプ VP-75；吸出し防止材含む	20 m
				裏込材 クラッシュラン C-40；	28 m ³
				足場 キャットウォーク 安全ネット有り；	27 m
仮設工	式	1	10,020,248		
タイヤ洗浄工	式	1	8,759,618	敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料、整備 費含む	1 式
				タイヤ洗浄	1 式

積算内訳書

工事名	那智川金山谷川2号床固（左岸）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				高圧洗浄機[工事用・ガソリン駆動] (吐出量 35～70L/min, 圧力14.7MPa) ; 散水車 散水車(トラック架装型)3800L ;
交通管理工	式	1	1,260,630	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	87,114,540	
共通仮設費	式	1	8,501,765	
共通仮設費	式	1	1,503,765	
運搬費	式	1	59,136	仮設材運搬費 1 式 往復；積込、取卸し含む
技術管理費	式	1	619,629	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	825,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,998,000	
純工事費	式	1	95,616,305	
現場管理費	式	1	26,228,000	
工事原価	式	1	121,844,305	
一般管理費等	式	1	19,715,695	
工事価格	式	1	141,560,000	