

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	冷水地区下部法面整備他工事
工事地名	奈良県吉野郡天川村坪内地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	紀伊山系砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	165日間	自 令和 6年 9月17日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	冷水地区下部法面整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
斜面对策	式	1	155,301,633	
砂防土工	式	1	112,963,156	
掘削工	m3	13,300	13,111,618	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=2.0km以下； 整地 1 式 残土受け入れ地での処理；
掘削工(ICT)	m3	13,300	14,109,118	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=2.0km以下； 整地 1 式 残土受け入れ地での処理；
盛土工	m3	7,200	8,632,800	盛土(発生土) 1 式 4.0m以上；積込(ルーズ)、土砂等運搬含む。
盛土工(ICT)	m3	7,200	8,805,600	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 ；積込(ルーズ)、土砂等運搬含む。
法面整形工	式	1	3,758,566	法面整形(切土部) 70 m2 現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 8,680 m2 法面締固め無 現場制約無；
土質改良工	式	1	63,796,290	粒径処理(関電仮置土) 14,900 m3 ；積込(ルーズ)、土砂等運搬含む。 粒径処理(流用土) 4,970 m3 土質改良 16,600 m3 ；自走式土質改良機設置・撤去含む。

# 積算内訳書

工事名	冷水地区下部法面整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	749,164	整地	1	式
				残土受入れ地での処理； 土砂等運搬	1	式
法面工	式	1	19,970,440	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.3km以下；積込（ルーズ）含む。		
植生工	式	1	19,970,440	植生基材吹付	4,430	m2
排水構造物工	式	1	18,628,237	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上；		
作業土工	式	1	2,623,302	；床堀り、埋戻し、基面整正、積込（ルーズ）、土砂等運搬、土砂等運搬、整地含む		
側溝工	式	1	2,202,230	プレキャストU型側溝	191	m
排水工	式	1	12,585,890	小段排水	298	m
				鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600；コンクリート、型枠、基礎砕石、敷モルタル含む。		
排水工	式	1	12,585,890	小段排水	379	m
				鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300C 300×360×600；コンクリート、型枠、基礎砕石、敷モルタル含む。		
管渠工	式	1	572,535	鉄筋コンクリート台付管	22	m
				450mm；基礎砕石、敷モルタル含む。		
管渠工	式	1	572,535	暗渠排水管	5	m
				据付 直管 200～400mm；		
集水桝・マンホール工	式	1	644,280	現場打ち集水桝	3	箇所
				A-4 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有；コンクリート、型枠、基礎砕石、縞鋼板蓋含む。		
				現場打ち集水桝	1	箇所
集水桝・マンホール工	式	1	644,280	G-1 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；コンクリート、型枠、基礎砕石、グレーチング 蓋含む。		
				現場打ち集水桝	2	箇所

# 積算内訳書

工事名	冷水地区下部法面整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				G-2 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；コン リート、型枠、基礎砕石、グレーチング 含む。
仮設工	式	1	3,739,800	
防護施設工	式	1	1,975,680	仮囲い 設置・撤去 丸パイプ土中打込式 高さ 3m；賃 料含む。
交通管理工	式	1	1,764,120	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	155,301,633	
共通仮設費	式	1	17,175,123	
共通仮設費	式	1	2,624,123	
技術管理費	式	1	1,227,123	保守管理(ICT) ；掘削、路体(築堤)盛土 システム初期費(ICT) ；バックホ、ブルドーザ
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,397,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,551,000	
純工事費	式	1	172,476,756	
現場管理費	式	1	43,015,000	
工事原価	式	1	215,491,756	
一般管理費等	式	1	33,348,244	
工事価格	式	1	248,840,000	