

積算内訳書

1. 工事名

工事名	清水地区法面保護他整備工事
工事地名	(自)奈良県五條市大塔町清水地先 (至)奈良県五條市大塔町赤谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀伊山系砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	147日間	自 令和 6年10月 5日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	清水地区法面保護他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
斜面对策	式	1	50,398,370	
法面工	式	1	49,791,050	
植生工	式	1	49,791,050	植生基材吹付 5,150 m2 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上 法面垂直高 4 5m以下；法面清掃、ラス張り、アンカーピソ、残土積 込、運搬含む 植生基材吹付 3,300 m2 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上 法面垂直高 4 5m超え；法面清掃、ラス張り、アンカーピソ、残土積 込、運搬含む
仮設工	式	1	607,320	
交通管理工	式	1	607,320	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	50,398,370	
共通仮設費	式	1	5,316,000	
共通仮設費	式	1	569,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	569,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,747,000	
純工事費	式	1	55,714,370	
現場管理費	式	1	17,577,000	
工事原価	式	1	113,325,258	
一般管理費等	式	1	18,354,742	

積算内訳書

工事名	清水地区法面保護他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	131,680,000	

積算内訳書

工事名	清水地区法面保護他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	25,127,007	
砂防土工	式	1	5,769,792	
掘削工	m3	2,800	759,920	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；
掘削工(ICT)	m3	2,800	1,004,080	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；
盛土工	m3	570	1,455,856	盛土(流用土) 1 式 2.5m未満； 盛土(流用土) 1 式 2.5m以上4.0m未満；
盛土工(ICT)	m3	3,600	901,440	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式
法面整形工(ICT)	式	1	984,840	法面整形(切土部)(ICT) 530 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 980 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	663,656	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)、片道運搬距離L=1.5km以下；
法面工	式	1	12,055,500	
法面吹付工	式	1	12,055,500	コンクリート吹付 1,500 m2 高炉セメント 厚10cm；法面清掃、ラス張り、アンカーピン、残土積込、運搬含む
水路工	式	1	6,028,860	
作業土工	式	1	137,020	；床掘り、埋戻し、基面整正含む

積算内訳書

工事名	清水地区法面保護他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
集水桝工	式	1	322,900	現場打ち集水桝 1,000×3,300 H=1,100 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、コンクリート含む	1 箇所
場所打水路工	式	1	270,100	現場打水路 W=900 H(平均高)=908 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、コンクリート含む	5 m
素掘水路工	式	1	5,298,840	素掘水路 (モルタル吹付部) W=2,100 H=600 t=80mm；	198 m
				素掘水路 (フロックマット部) W=3,000 H=900 t=55mm；固定用アンカー含む	36 m
構造物撤去工	式	1	42,687		
構造物取壊し工	式	1	24,186	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	3 m3
運搬処理工	式	1	18,501	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	3 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	3 m3
付帯道路工	式	1	492,708		
舗装工	式	1	492,708	敷砂利 C-40 t=100mm；	760 m2
仮設工	式	1	737,460		
交通管理工	式	1	737,460	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	25,127,007		
共通仮設費	式	1	4,303,881		
共通仮設費	式	1	1,509,881		

積算内訳書

工事名	清水地区法面保護他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	1,183,881	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	326,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,794,000	
純工事費	式	1	29,430,888	
現場管理費	式	1	10,603,000	
工事原価	式	1	40,033,888	