

単 価 合 意 書

令和6年5月31日に契約した那智川金山谷川2号床固（左岸）工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年2月26日

発注者 住所 奈良県五條市三在町1681

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所長

竹下 航

受注者 住所 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字勝浦78番地2

氏名 井筒建設株式会社

代表取締役 井筒 千津留

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路						
		式	1		88,320,269	
砂防土工						
		式	1		3,457,907	
掘削工(ICT)						
		m3	0		0	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無					
		式	0		0	
掘削(砂防)(ICT)	岩塊・玉石 3,000m3未満 障害無					
		式	0		0	
積込(ルース)(砂防) ふるい分け	標準 土砂					
		式	0		0	
掘削工(ICT)						
		m3	1,800		1,832,175	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無					1,350m3
		式	1		1,153,980	
掘削(砂防)(ICT)	岩塊・玉石 3,000m3未満 障害無					450m3
		式	1		456,750	
積込(ルース)(砂防) ふるい分け	標準 土砂					950m3
		式	1		221,445	
盛土工						
		m3	90		65,376	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満					90m3
		式	1		65,376	
残土処理工						
		式	1		1,560,356	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂					2,100m3
		式	1		475,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.5km以下	式	1		904,176	2,080m ³
積込(ルース)	土砂 土量50,000m ³ 未満	式	0		0	
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=3.0km以下	式	0		0	
残土等処分	土砂	式	0		0	
積込(ルース)(砂防)	標準 岩塊・玉石	式	0		0	
土砂等運搬(砂防)	標準 硬岩 片道運搬距離L=3.0km 以下	式	0		0	
転石破碎	火薬使用無	式	0		0	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m ³ 未満	式	0		0	
土砂等運搬	標準 硬岩 片道運搬距離L=0.3km 以下	式	0		0	
残土等処分	硬岩	式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		180,320	1,600m ³
床固め工 (2号床固(1))		式	1		42,909,096	
作業土工		式	1		326,481	
床掘り(掘削(砂防))	土砂	式	1		172,788	340m ³

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し						150m3
		式	1		61,755	
基面整正						210m2
		式	1		91,938	
床固め本体工						
		式	1		42,582,615	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無					
		m3	800	29,979	23,983,200	
コンクリート (堤冠部)	21-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無					
		m3	285	30,736	8,759,760	
コンクリート(均し)	18-8-40(高炉B) 一般養生					
		m3	13	40,967	532,571	
止水板	CF300×7					
		m	15	5,218	78,270	
型枠	残存型枠					380m2
		式	1		4,051,560	
型枠	修景型枠					160m2
		式	1		3,911,520	
型枠(均し)	一般型枠 均しコンクリート					20m2
		式	1		96,960	
足場	キャットウォーク 安全ネット有り					
		m	233	2,604	606,732	
水抜き管渠	HP Φ600 ヒューム管(B形管)外圧 管1種					
		m	26	21,617	562,042	
流路護岸工						
		式	1		4,582,482	
作業土工						
		式	1		326,092	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り(掘削(砂防))	土砂					30m3
		式	1		15,246	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満					170m3
		式	1		302,090	
基面整正						20m2
		式	1		8,756	
護岸工(2号床固(1)～3号床固)						
		式	1		4,256,390	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無					
		m3	63	29,979	1,888,677	
コンクリート(均し)	18-8-40(高炉B) 一般養生					
		m3	2	40,967	81,934	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	12	3,380	40,560	
型枠	残存型枠					73m2
		式	1		735,678	
型枠	修景型枠					55m2
		式	1		1,271,244	
型枠(均し)	一般型枠 均しコンクリート					2m2
		式	1		9,696	
水抜きパイプ	VP-75					
		m	21	911.8	19,147	
裏込材	クラッシュラン RC-40					
		m3	30	5,159	154,770	
足場	キャットウォーク 安全ネット有り					
		m	21	2,604	54,684	
側壁工(2号床固(1)～2号床固(2))						
		式	1		4,966,705	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		90,704	
床掘り(掘削(砂防))	土砂					30m3
		式	1		15,246	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満					40m3
		式	1		71,080	
基面整正						10m2
		式	1		4,378	
側壁本体工						
		式	1		4,339,611	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無					
		m3	65	29,979	1,948,635	
コンクリート(均し)	18-8-40(高炉B) 一般養生					
		m3	1	40,967	40,967	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	29	3,380	98,020	
型枠	残存型枠					72m2
		式	1		767,664	
型枠	修景型枠					51m2
		式	1		1,246,797	
型枠(均し)	一般型枠 均しコンクリート					1m2
		式	1		4,848	
水抜きパイプ	VP-75					
		m	20	896	17,920	
裏込材	クラッシュストーン RC-40					
		m3	28	5,159	144,452	
足場	キャットウォーク 安全ネット有り					
		m	27	2,604	70,308	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
産廃処理工 (修景型枠材)		式	1		536,390	
運搬	廃プラスチック類(発泡スチロール)	式	1		326,055	15回
処分	廃プラスチック類(発泡スチロール)	式	1		210,335	0.7t
水叩工(2号床固(1)~2号床固(2))		式	1		14,490,341	
作業土工		式	1		301,158	
床掘り(掘削(砂防))	土砂	式	1		182,952	360m3
基面整正		式	1		118,206	270m2
水叩本土工		式	1		14,189,183	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	443	30,843	13,663,449	
コンクリート(均し)	18-8-40(高炉B) 一般養生	m3	4	40,967	163,868	
型枠		式	1		342,474	33m2
型枠(均し)	一般型枠 均しコンクリート	式	1		19,392	4m2
仮設工		式	1		17,626,343	
汚水処理施設工		式	1		1,257,095	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型土のう	短期仮設(1年)対応					
		袋	62	7,088	439,456	
汚水処理フィルター設置	φ300 L=2000					
		箇所	1	724,155	724,155	
運搬	混合廃棄物					1回
		式	1		10,854	
処分	混合廃棄物					1.6t
		式	1		82,630	
水替工						
		式	1		2,072,070	
ポンプ排水	40以上120(m3/h)未満 常時排水					99日
		式	1		2,072,070	
暗渠排水管設置・撤去工						
		式	1		151,272	
暗渠排水管設置	高密度ポリエチレン管 φ1000 L5000 (支給品)					
		m	15	5,151	77,265	
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ1000 L5000					
		m	15	4,107	61,605	
現場発生産品運搬	高密度ポリエチレン管 φ1000 L5000					
		t	1.3	9,540	12,402	
捨石工						
		式	1		1,820,250	
捨石						
		m3	450	3,127	1,407,150	
積込(ルース)(砂防)	標準 岩塊・玉石					450m3
		式	1		126,225	
土砂等運搬(砂防)	標準 硬岩					450m3
		式	1		286,875	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
タイヤ洗浄工		式	1		10,196,109	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	式	0		0	28m2
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	式	1		60,144	28m2
タイヤ洗浄	高圧洗浄機[工事用・ガソリン駆動] (吐出量35~70L/min, 圧力14.7MPa)	式	1		5,203,236	87日
散水車	散水車(トラック架装型)3800L	式	1		4,932,729	87日
交通管理工		式	1		2,129,547	
交通誘導警備員		式	1		2,129,547	161人日
尻剣谷川合流部緊急補修		式	1		287,395	
緊急護岸補修工		式	1		287,395	
尻剣谷川合流部護岸		式	1		287,395	
直接工事費		式	1		88,320,269	
共通仮設費		式	1		12,608,680	
共通仮設費		式	1		3,710,730	
運搬費		式	1		53,980	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費	往復					9.6t
		式	1		53,980	
技術管理費						
		式	1		2,079,985	
施工調査費						
		式	1		31,550	
施工調査費						
		式	1		47,325	
諸経費動向調査	諸経費動向調査					
		式	1		112,679	
ICT活用効果等調査費用	ICT活用効果等調査費用					
		式	1		15,775	
保守管理(ICT)						
		式	0		0	
保守管理(ICT)						
		式	1		21,542	
システム初期費(ICT)						
		式	1		545,906	
3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)						
		式	1		1,305,208	
営繕費						
		式	1		680,022	
快適化						
		式	1		680,022	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		896,743	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		8,897,950	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費						
		式	1		100,928,949	
現場管理費						
		式	1		31,562,560	
工事原価						
		式	1		132,491,509	
一般管理費等						
		式	1		21,778,491	
工事価格						
		式	1		154,270,000	
消費税相当額						
		式	1		15,427,000	
工事費計						
		式	1		169,697,000	