

単 価 合 意 書

令和6年9月9日に契約した栗平地区右岸管理用道路工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年9月11日

発注者 住所 奈良県五條市三在町1681

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所長
竹下 航

受注者 住所 奈良県五條市五條1丁目4-19

氏名 株式会社キタムラ 代表取締役社長
北村 宏人

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		115,659,523	
道路土工						
		式	1		69,014,436	
ソイルメント盛土工						
		式	1		62,121,850	
発牛土(粒径処理)	粒径処理率80を超え100%以下					
		m3	12,298	1,173	14,425,554	
ソイルメント(攪拌混合)	添加量50kg/m3					
		m3	11,068	2,277	25,201,836	
ソイルメント(敷均し・締固め)	施工幅員4.5m以上					
		m3	11,068	1,237	13,691,116	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬 距離1.0km以下					13,160m3
		式	1		5,993,064	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					13,200m3
		式	1		2,810,280	
路体盛土工						
		m3	3,900		5,880,044	
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上					3,150m3
		式	1		655,515	
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満					390m3
		式	1		285,441	
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満					360m3
		式	1		2,008,440	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬 距離1.5km以下					1,320m3
		式	1		671,748	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬 距離1.0km以下					2,950m3
		式	1		1,343,430	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					4,300m3
		式	1		915,470	
路床盛土工						
		m3	550		867,650	
路床盛土	施工幅員4.0m以上					420m3
		式	1		134,568	
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満					90m3
		式	1		69,183	
路床盛土	施工幅員2.5m未満					40m3
		式	1		226,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬 距離1.5km以下					590m3
		式	1		300,251	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬 距離1.0km以下					20m3
		式	1		9,108	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					600m3
		式	1		127,740	
法面整形工						
		式	1		144,892	
法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無					
		m2	370	391.6	144,892	
法面工						
		式	1		34,341,331	
植生工						
		式	1		104,044	
種子散布	肥料有り 250m2以上500m2未満					
		m2	370	281.2	104,044	
法面吹付工						
		式	1		34,237,287	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート吹付	普通セメント 厚15cm					
		m2	3,717	9,211	34,237,287	
擁壁工						
		式	1		4,518,780	
プレキャスト擁壁工						
		式	1		4,518,780	
プレキャスト擁壁	幅 150 c m 0.5m以上1.0m以下					
		m	98	46,110	4,518,780	
排水構造物工						
		式	1		3,811,074	
作業土工						
		式	1		274,351	
側溝工						
		式	1		1,453,025	
プレキャストU型側溝	300×300					
		m	161	9,025	1,453,025	
管渠工						
		式	1		337,820	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ600					
		m	10	33,782	337,820	
集水樹・マンホール工						
		式	1		186,978	
現場打ち集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
		箇所	2	93,489	186,978	
地下排水工						
		式	1		1,558,900	
地下排水	波状管 φ200					
		m	340	4,585	1,558,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		3,973,902	
路側防護柵工		式	1		3,973,902	
ガードレール (重力式擁壁天端)	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部 補正無	m	25	9,054	226,350	
ガードレール (補強土壁天端)	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部 補正無	m	138	9,054	1,249,452	
ガードレール (直線部)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部 補正無	m	220	7,947	1,748,340	
ガードレール (曲線部)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部 補正有	m	88	8,520	749,760	
直接工事費		式	1		115,659,523	
共通仮設費		式	1		12,491,875	
共通仮設費		式	1		1,086,569	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,086,569	
共通仮設費(率計上)		式	1		11,405,306	
純工事費		式	1		128,151,398	
現場管理費		式	1		33,412,481	
工事原価		式	1		161,563,879	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		25,736,121	
工事価格		式	1		187,300,000	
消費税相当額		式	1		18,730,000	
工事費計		式	1		206,030,000	