

# 単 価 合 意 書

令和6年9月9日に契約した栗平地区右岸管理用道路工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年 1月29日

発注者 住所 奈良県五條市三在町1681

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所長

竹下 航

受注者 住所 奈良県五條市五條1丁目4-19

氏名 株式会社キタムラ 代表取締役社長

北村 宏人

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		115,659,109	
道路土工						
		式	1		78,381,415	
ソイルメント盛土工						
		式	1		78,381,415	
発生土(粒径処理)	粒径処理率80を超え100%以下					
		m3	15,230	1,173	17,864,790	
ソイルメント(攪拌混合)	添加量50kg/m3					
		m3	0	2,277	0	
ソイルメント(攪拌混合)	添加量70kg/m3					
		m3	12,809	2,738	35,071,042	
ソイルメント(敷均し・締固め)	施工幅員4.5m以上					
		m3	12,493	1,237	15,453,841	
ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m未満					
		m3	316	1,545	488,220	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離1.0km以下					13,160m3
		式	1		6,480,342	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					13,200m3
		式	1		3,023,180	
路体盛土工						
		m3	0		0	
路体(築堤)盛上	施工幅員4.0m以上					3,150m3
		式	0		0	
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満					390m3
		式	0		0	
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満					360m3
		式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬 距離1.5km以下	式	0		0	1,320m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬 距離1.0km以下	式	0		0	2,950m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	4,300m3
路床盛上工		m3	0		0	
路床盛上	施工幅員1.0m以上	式	0		0	420m3
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	式	0		0	90m3
路床盛土	施工幅員2.5m未満	式	0		0	40m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬 距離1.5km以下	式	0		0	590m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬 距離1.0km以下	式	0		0	20m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	600m3
法面整形工		式	0		0	
法面整形(盛上部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0	391.6	0	
法面工		式	1		32,758,914	
作業土工		式	1		2,199,640	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	m3	4,000	217.6	870,400	
埋戻し		m3	760	1,749	1,329,240	
植生工		式	0		0	
種子散布	肥料有り 250m2以上500m2未満	m2	0	281.2	0	
法面吹付工		式	1		30,559,274	
コンクリート吹付	普通セメント 厚15cm	m2	1,094	9,211	10,076,834	
モルタル吹付	普通セメント 厚8cm	m2	2,893	7,080	20,482,440	
擁壁工		式	1		4,518,780	
プレキャスト擁壁工		式	1		4,518,780	
プレキャスト擁壁	幅 150 c m 0.5m以上1.0m以下	m	98	46,110	4,518,780	
排水構造物工		式	0		0	
作業上工		式	0		0	
側溝工		式	0		0	
プレキャストU型側溝	300×300	m	0	9,025	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管渠工						
		式	0		0	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ600					
		m	0	33,782	0	
集水桝・マンホール工						
		式	0		0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無					
		箇所	0	93,489	0	
地下排水工						
		式	0		0	
地下排水	波状管 φ200					
		m	0	4,585	0	
防護柵工						
		式	0		0	
路側防護柵工						
		式	0		0	
ガードレール (重力式擁壁天端)	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部 補正無					
		m	0	9,054	0	
ガードレール (補強土壁天端)	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部 補正無					
		m	0	9,054	0	
ガードレール (直線部)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部 補正無					
		m	0	7,947	0	
ガードレール (曲線部)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部 補正有					
		m	0	8,520	0	
直接工事費						
		式	1		115,659,109	
共通仮設費						
		式	1		12,493,565	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
		式	1		1,086,796	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,086,796	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		11,406,769	
純工事費						
		式	1		128,152,674	
現場管理費						
		式	1		33,417,623	
工事原価						
		式	1		161,570,297	
一般管理費等						
		式	1		25,729,703	
工事価格						
		式	1		187,300,000	
消費税相当額						
		式	1		18,730,000	
工事費計						
		式	1		206,030,000	