

# 単 価 合 意 書

令和6年9月24日に契約した清水地区法面保護他整備工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年10月8日

発注者 住所 奈良県五條市三在町1681

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所長

竹下 航

受注者 住所 大阪府吹田市江坂町1丁目16番8号

氏名 ライト工業株式会社 西日本支社

取締役支社長 和平 好伸

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
斜面对策						
【清水地区】		式	1		45,857,436	
法面工		式	1		45,304,800	
植生工		式	1		45,304,800	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上 法面垂直高 45m以下	m2	5,150	5,160	26,574,000	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上 法面垂直高 45m超え	m2	3,300	5,676	18,730,800	
仮設工		式	1		552,636	
交通管理工		式	1		552,636	
交通誘導警備員		式	1		552,636	42人日
直接工事費		式	1		45,857,436	
共通仮設費		式	1		4,837,495	
共通仮設費		式	1		517,783	
現場環境改善費(率計上)		式	1		517,783	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,319,712	
純工事費		式	1		50,694,931	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		15,994,856	
工事原価		式	1		103,178,700	
一般管理費等		式	1		16,721,300	
工事価格		式	1		119,900,000	
消費税相当額		式	1		11,990,000	
工事費計		式	1		131,890,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤 【赤谷地区】		式	1		22,903,813	
砂防土工		式	1		5,258,747	
掘削工		m3	2,800		693,280	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	式	1		693,280	2,800m3
掘削工(ICT)		m3	2,800		915,600	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	式	1		915,600	2,800m3
盛土工		m3	570		1,325,060	
盛土(流用土)	2.5m未満	式	1		1,049,370	190m3
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	式	1		275,690	380m3
盛土工(ICT)		m3	3,600		821,880	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		821,880	3,600m3
法面整形工(ICT)		式	1		897,679	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	530	780.3	413,559	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	980	494	484,120	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		605,248	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		110,446	980m <sup>3</sup>
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)、片道運搬距離L=1.5km以下	式	1		494,802	980m <sup>3</sup>
法面工		式	1		10,969,500	
法面吹付工		式	1		10,969,500	
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	m <sup>2</sup>	1,500	7,313	10,969,500	
水路工		式	1		5,486,202	
作業土工		式	1		124,823	
集水樹工		式	1		293,835	
現場打ち集水樹	1,000×3,300 H=1,100 18-8-40(高炉)	箇所	1	293,835	293,835	
場所打水路工		式	1		245,830	
現場打水路	W=900 H(平均高)=908 18-8-40(高炉)	m	5	49,166	245,830	
素掘水路工		式	1		4,821,714	
素掘水路 (セメント吹付部)	W=2,100 H=600 t=80mm	m	198	19,837	3,927,726	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
素掘水路 (ブロックマット部)	W=3,000 H=900 t=55mm	m	36	24,833	893,988	
構造物撤去工		式	1		38,898	
構造物取壊し工		式	1		22,041	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	3	7,347	22,041	
運搬処理工		式	1		16,857	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	3	4,123	12,369	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	3	1,496	4,488	
付帯道路工		式	1		479,408	
舗装工		式	1		479,408	
敷砂利	C-40 t=100mm	m <sup>2</sup>	760	630.8	479,408	
仮設工		式	1		671,058	
交通管理工		式	1		671,058	
交通誘導警備員		式	1		671,058	51人日
直接工事費		式	1		22,903,813	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		3,921,939	
共通仮設費		式	1		1,374,883	
技術管理費		式	1		1,077,317	
保守管理(ICT)		式	1		34,471	
システム初期費(ICT)		式	1		1,042,846	
現場環境改善費(率計上)		式	1		297,566	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,547,056	
純工事費		式	1		26,825,752	
現場管理費		式	1		9,663,161	
工事原価		式	1		36,488,913	