

積算内訳書

1. 業務名

業務名	紀伊山系砂防事務所管内測量業務
履行場所	(自) 三重県名張市安部田地先 (至) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市野々地先

2. 業務内容

1) 事務所名	紀伊山系砂防事務所 工務課		
2) 履行期間	328 日間	自 令和 7年 5月 8日	
		至 令和 8年 3月31日	
3) 設計説明	本業務は、事業を円滑かつ速やかに執行するための測量作業を行うことを目的とする業務である。		
4) 業務内容	基準点測量：一式、地形測量：一式、応用測量：一式、用地測量：一式、打合せ：一式		

積算内訳書

業務名	紀伊山系砂防事務所管内測量業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基準点測量	式	1	1,453,840		
基準点測量	式	1	1,453,840		
3級基準点測量	式	1	263,200	3級基準点測量	2 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない 変化率1.00	
4級基準点測量	式	1	1,190,640	4級基準点測量	33 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない 変化率1.00	
地形測量	式	1	1,163,143		
現地測量	式	1	1,163,143		
現地測量	式	1	1,163,143	現地測量（作業計画）	2 回・業務
				縮尺1/500	
				変化率1.00	
				現地測量	(0.05)1 (km2)式
				縮尺1/500	
				変化率1.00	
応用測量	式	1	5,686,800		
路線測量	式	1	5,686,800		
路線測量	式	1	5,686,800	作業計画	6 回・業務

積算内訳書

業務名	紀伊山系砂防事務所管内測量業務			業 種	測量業務
				項 目	応用測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現地踏査	
				変化率1.00	4.1 km
				伐採	
				変化率1.00	0.5 km
				線形決定	
				変化率1.00	0.5 km
				I P 設置	
				変化率1.00	0.4 km
				中心線測量	
				変化率1.00	0.4 km
				工量間隔20m	
				仮BM設置測量	
				変化率1.00	0.4 km
				縦断測量	
				変化率1.00	0.4 km
				横断測量	
				変化率1.00	0.4 km
				工量間隔20m、測量幅45m～75m未満	
				詳細測量（縦断測量）	
					0.5 km
				変化率1.00	

積算内訳書

業務名	紀伊山系砂防事務所管内測量業務			業 種	測量業務
				項 目	応用測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				詳細測量（横断測量）	0.5 km
				変化率1.00 用地幅杭設置測量	3.2 km
				変化率1.00	
用地測量	式	1	6,887,950		
用地測量	式	1	6,887,950		
作業計画	式	1	936,300	作業計画	3 回・業務
				現地踏査	3 回・業務
				変化率1.00	
資料調査	式	1	264,332	公図等の転写	2,200 m2
				変化率1.00 地積測量図転写	1,100 m2
				変化率1.00 土地の登記記録調査	1,000 m2
				変化率1.00 建物の登記記録調査	10 戸
				権利者確認調査（当初）	1,000 m2
				変化率1.00 権利者確認調査（追跡）	10 人
				公図等転写連続図作成	

積算内訳書

業務名	紀伊山系砂防事務所管内測量業務			業 種	測量業務
				項 目	用地測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					1, 000 m2
境界確認	式	1	611, 241	復元測量	15, 000 m2
				変化率1. 00 境界確認	1, 300 m2
				変化率1. 00 土地境界確認書作成	1, 000 m2
				変化率1. 00	
境界測量	式	1	2, 368, 486	補助基準点の設置	60, 000 m2
				変化率1. 00 境界測量	3, 100 m2
				変化率1. 00 用地境界仮杭設置	10, 000 m2
				変化率1. 00 用地境界杭設置	42 本
境界点間測量	式	1	73, 491	境界点間測量	3, 300 m2
				変化率1. 00	
面積計算	式	1	573, 800	面積計算	19, 000 m2
				変化率1. 00	
用地実測図原図等の作成	式	1	615, 550	用地実測図原図作成	19, 000 m2
				変化率1. 00 用地現況測量（建物等）	1, 000 m2

積算内訳書

業務名	紀伊山系砂防事務所管内測量業務			業 種	測量業務
				項 目	用地測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				用地平面図作成	19,000 m2
				変化率1.00 土地調書作成	1,000 m2
				変化率1.00	
公共用地境界確定協議	式	1	1,444,750	公共用地管理者との打合せ	1 回・業務
				現況実測平面図作成	1,000 m2
				変化率1.00 横断面図作成	1 km
				変化率1.00 依頼書作成	1 km
				協議書作成	1 km
共通	式	1	468,850		
共通	式	1	468,850		
打合せ等	式	1	468,850	打合せ	1 式
				業務着手時、業務完了時 打合せ	7 回
				業務指示時	
直接経費	式	1	233,345		
直接経費	式	1	233,345		

積算内訳書

業務名	紀伊山系砂防事務所管内測量業務				業 種	測量業務
					項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
旅費交通費		式	1	79,345	旅費（率計上・宿泊無） 1 式	
電子成果品作成費		式	1	154,000	電子成果品作成費 1 式	
直接測量費		式	1	15,893,928		
間接測量費		式	1	11,386,072		
諸経費		式	1	11,386,072		
測量業務価格		式	1	27,280,000		