積算内訳書

１．業務名

業務名	Ｒ８紀伊山系砂防事務所管内地質調査業務
履行場所	自）和歌山県新宮市南檜杖地先 至）和歌山県西牟婁郡白浜町日置地先

２．業務内容

１）事務所名　　紀伊山系砂防事務所　調査課

２）履行期間　　112 日間　　自　令和　8年 9月 5日
至　令和　8年12月25日

３）設計説明

本業務は、土の河川砂防堰堤、日置第２砂防堰堤および日置第３砂防堰堤において、機械ボーリング、サウンディング及び原位置試験を実施し、砂防堰堤詳細設計、砂防堰堤修正予備設計を行うための基礎資料とすることを目的とする業務である。

４）業務内容

・機械ボーリング　１２本

積算内訳書

業務名	Ｒ８紀伊山系砂防事務所管内地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	10,231,472	
直接調査費	式	1	6,188,560	
機械ボーリング	式	1	3,866,400	土質ボーリング(オールコアボーリング) 48 m 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 36 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 36 m 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,892,400	標準貫入試験 48 回 砂・砂質土 標準貫入試験 36 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 36 回 軟岩
総合解析	式	1	277,760	解析等調査 1 式
電子成果品作成費	式	1	128,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等	式	1	24,000	検定費等 12 本
間接調査費	式	1	4,042,912	
運搬費	式	1	678,880	運搬費

積算内訳書

業務名	Ｒ８紀伊山系砂防事務所管内地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 式 運搬費 1 式
準備費	式	1	740,960	準備及び跡片付け 1 式 調査孔閉塞 1 式 給水費(ポンプ運転) 1 式
仮設費	式	1	2,448,000	足場仮設 1 式
旅費交通費	式	1	131,921	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	43,151	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	10,231,472	
間接費	式	1	6,818,528	
諸経費	式	1	6,818,528	
一般調査業務費	式	1	17,050,000	
解析等調査	式	1	1,439,884	
直接業務費	式	1	1,439,884	
解析等調査	式	1	1,439,884	計画準備 1 業務 解析等調査 1 式
共通	式	1	313,800	

積算内訳書

業務名	Ｒ８紀伊山系砂防事務所管内地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	共通

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通	式	1	313,800	
打合せ等	式	1	313,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,753,684	
その他原価	式	1	944,358	
一般管理費等	式	1	1,451,958	
解析等調査業務費	式	1	4,150,000	
調査業務価格	式	1	21,200,000	