１．業務名

| | |
|---|---|
| 業務名 | Ｒ８坂之下第５砂防堰堤他用地測量等業務 |
| 履行場所 | 三重県名張市安部田地先　～　奈良県宇陀市榛原萩原地先 |

２．業務内容

１）　事務所名　紀伊山系砂防事務所

２）　履行期間　　172 日間　　自 令和8年9月8日
至 令和9年2月26日

３）　設計説明　本業務は、紀伊山系砂防事務所における砂防堰堤の整備事業等に必要な土地等の取得及びこれに伴う損失の補償に関する用地調査等を行い、当該事業の用地取得の早期進捗を図ることを目的とする業務である。

主な数量　境界確認　19,300㎡　境界測量 19,300㎡　面積計算　59,500㎡
用地平面図作成（1/500）　59,500㎡

４）　業務内容　用地測量　一式

# 積　算　内　訳　書

| 項目／工種／種別 | 単位 | 数量 | 金　額 | 細　別　内　訳 |
|---|---|---|---|---|
| Ｒ８坂之下第５砂防堰堤他用地測量等業務 | | | | |
| 用地測量業務 | 式 | 1 | 20,420,000 | |
| 直接測量費 | 式 | 1 | 11,773,024 | |
| 直接人件費等 | 式 | 1 | 11,576,453 | |
| 用地測量 | 式 | 1 | 11,576,453 | |
| | 回 | 1 | | 打合せ　業務着手時 |
| | 回 | 3 | | 打合せ　中間打合せ |
| | 回 | 1 | | 打合せ　成果物納入時 |
| | 業務 | 1 | | 作業計画 |
| | 業務 | 1 | | 現地踏査 |

# 積　算　内　訳　書

| 項目／工種／種別 | 単位 | 数量 | 金　額 | 細　別　内　訳 |
|---|---|---|---|---|
| 用地測量 | 10,000㎡ | 7.77 | | 公図等の転写 |
| | 10,000㎡ | 7.77 | | 土地の登記記録<br>調査 |
| | 10,000㎡ | 7.77 | | 権利者確認<br>調査　　当初 |
| | 10,000㎡ | 7.77 | | 公図等<br>転写連続図作成 |
| | 10,000㎡ | 1.7 | | 復元測量 |
| | 10,000㎡ | 1.93 | | 境界確認 |
| | 10,000㎡ | 1.91 | | 土地境界<br>確認書作成 |
| | 10,000㎡ | 3.63 | | 補助基準点<br>の設置 |
| | 10,000㎡ | 1.93 | | 境界測量 |
| | 10,000㎡ | 3.05 | | 用地境界<br>仮杭設置 |

# 積　算　内　訳　書

| 項目／工種／種別 | 単位 | 数量 | 金　額 | 細　別　内　訳 |
|---|---|---|---|---|
| 用地測量 | 10,000㎡ | 3.15 | | 境界点間<br>測量 |
| | 10,000㎡ | 5.95 | | 面積計算 |
| | 10,000㎡ | 5.95 | | 用地実測図<br>原図作成　　１／５００ |
| | 10,000㎡ | 5.95 | | 用地平面図<br>作成　　１／５００ |
| | 10,000㎡ | 1.09 | | 土地調書<br>作成 |
| | 業務 | 1 | | 公共用地管理者<br>との打合せ |
| | 10,000㎡ | 0.67 | | 現況実測<br>平面図作成　　１／５００ |
| | 1km | 0.67 | | 横断面図<br>作成 |
| | 1km | 0.67 | | 依頼書作成 |
| | 1km | 0.67 | | 協議書作成 |

# 積　算　内　訳　書

| 項目／工種／種別 | 単位 | 数量 | 金　額 | 細　別　内　訳 |
|---|---|---|---|---|
| 直接経費 | 式 | 1 | 196,571 | |
| | 式 | 1 | | 旅費交通費 |
| | 式 | 1 | | 電子成果品作成費 |
| 間接測量費・一般管理費等 | 式 | 1 | 8,646,976 | |
| 諸経費 | 式 | 1 | 8,646,976 | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 20,420,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |