

国土交通省紀南河川国道事務所	配布日時	平成23年9月7日(水)
資料配布		20時00分

件名	<p align="center">高岡地区輪中堤応急復旧工事のうち、 大型土のうによる築堤完了</p> <p align="center">～9月7日(水)5時に大型土のうによる築堤が完了しました～</p>
----	---

概要	<p>○台風12号の記録的豪雨に伴う洪水の影響により、新宮川水系相野谷川高岡地区における輪中堤の一部が転倒していることが確認されています。</p> <p>○輪中堤が転倒した箇所において、9月5日(月)23時に着手した応急復旧工事のうち、大型土のうによる築堤が7日(水)5時に完了しました。</p> <p>○引き続き、応急復旧工事として二重締め切りによる仮設堤防を施工するための準備工事を進めているところです。仮設堤防については、9月末迄に施工を完了することを目標にしています。</p>
----	--

取扱い	_____
-----	-------

配布場所	近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 新宮中央記者会 新宮記者クラブ 熊野市記者クラブ
------	---

問い合わせ先	国土交通省 近畿地方整備局 紀南河川国道事務所 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 副所長(河川) 調査第一課長 </div> <div style="text-align: center;"> <small>おおすき</small> 大杉 <small>かんむり</small> 冠 </div> <div style="text-align: center;"> <small>ひろのり</small> 広徳 <small>まさゆき</small> 雅之 </div> </div> <p style="text-align: right;">TEL 0739-22-4564 FAX 0739-26-0629</p>
--------	---

高岡地区における輪中堤の復旧状況

9月5日(月) 23時に着手した高岡地区における堤防の応急復旧工事のうち、大型土のうによる築堤が7日(水)5時に完了しました。



大型土のう設置(延長40m、高さ1.5m、設置数117個)



大型土のう築堤完了

