## 近畿自動車道紀勢線(すさみ~太地)における計画段階評価

### 1. 和歌山県南部地域の課題

### ①災害時に予想される津波被害と越波等による交通規制

○東海・東南海・南海地震(今後30年以内の発生確率※はそれぞれ88%、 70%、60%)発生時に、その地震の津波により、幹線道路である国道

42号が浸水するなど、和歌山県南部地域間の 信頼性の高い緊急輸送道路が未確保(図1)

※出典: 文部科学省 地震調査研究推進本部 地震調査委員会 (H23.1.11)

〇また、台風などによる越波や大雨による法面崩 落等によって通行規制が過去10年間で117回発生 しており、国道42号には災害に対して脆弱な 区間が存在(図2)



12回

法面等崩落

2回

越波

103回

規制回数

117回




図1 津波浸水区域

# ②第3次医療施設へのアクセス


〇和歌山南部地域では、第3次救急医療施設に60分で到達できない地域が 広く分布(図3)

60分以内の施設数



③観光客数が減少傾向

〇田辺市周辺の観光客数は平成15年 と平成22年で比較して増加してい るが、当該地域では同期間におい て減少傾向(図4)



<sub>自浜町</sub> すさみ町 <sub>串本町 那智</sub> 図4 紀南地域の観光客数

### 2. 原因分析

- ①唯一の幹線道路である国道42号が津波浸水区域を通過 防災対策が必要な急峻な法面等が存在
- 〇国道42号のすさみ~太地区間の約6割が、東海・東南海・南海地震の発生時 における津波浸水区域を通過(図5)
- 〇また、防災点検要対策箇所も数多く分布しており、災害に弱い道路(図5)



図5 津波浸水区域、防災点検要対策箇所、線形が厳しい箇所

### ②高速道路ネットワークが未整備

- ○近畿自動車道紀勢線において、南紀 田辺IC以南の高速道路が未整備であ り、また、国道42号は線形の厳しい 箇所が多数存在し、走行しづらいた め、第3次救急医療施設への速達性 の確保が困難(図5)
- ○事業中の区間(田辺~すさみ)が供用 しても、60分以内に第3次救急医療 施設に到達出来る人口は3割未満 (図6)
- 〇大阪都市圏から当該地域の主要観光 地へのアクセスは、現在の道路ネッ トワークでは3~4時間程度必要



図6 第3次救急医療施設60分圏域図(事業中箇所供用後)

南和歌山医療センターからの60分圏域				
	現 在			
	事業中の紀勢線(田辺~すさみ)供用後			

## 3. 政策目標

- ①災害時にも機能するネットワークの確保
- ②地域防災に資する「いのちの道」機能の強化
- ③高度な医療施設への速達性の向上
- ④主要な観光資源などの連絡性を高め、周遊性を確保

# 近畿自動車道紀勢線(すさみ~太地)における計画段階評価

4. 対策案の検討	it						
4. 小水未以供品	【案1】海側ルート(全線新設案)		【案2】 山側ルート (全線新設案)		【案3】現道改良案		
評価内容	津波浸水区域を概ね回避しつつ、集落へのアクセス性を優先する案		津波浸水区域を極力回避する案		現道である国道42号をできる限り活用する案		
3	80km/hで走行	さる自動車専用道路		60km/hで走行できる一般道			
	約38km		約34km		約42km		
アクセス性向上(広域) (所要時間)(全線供用時)	大阪~那智勝浦町 約75分短縮 (現況:約265分→整備後:約190分)	0	大阪〜那智勝浦町 約79分短縮 (現況:約265分→整備後:約186分)	0	大阪~那智勝浦町 約60分短縮 (現況:約265分→整備後:約205分)	Δ	
医療施設への速達性 (60分圏域人口) (全線供用時)	全線別線で救急輸送ルートを確保	0	全線別線で救急輸送ルートを確保 ただし、沿道部から離れた山間部に位置するため、迂回感は高い	0	現道を改良により走行性は向上するが、速達性は他案に劣る	Δ	
	約2.6万人増 (現況:約0.5万人→整備後:約3.1万人)		約2.6万人增 (現況:約0.5万人→整備後:約3.1万人)		約0.9万人增 (現況:約0.5万人→整備後:約1.4万人)		
日常生活の利便性 (集落〜IC間)	案②に比べ主要な集落からICまでの距離が近いためアクセス性に優れる。	0	ルートが山間部を通るため、主要な集落からICまでの距離が遠くなりアクセス性に劣る。	Δ	現道を改良するため、集落に近く、アクセス性に優れる。	0	
災害時への適応性	代替路として機能。 津波からの避難場所として機能。 工事用道路等を活用した緊急出入口の設置が容易。	0	代替路として機能。 沿道部から離れた山間部に位置するため、避難場所としての機能は困難。 アクセスは内陸部の主要路線の経由が必要。	0	現道活用区間で通行止めが発生した場合、代替路が無い。	Δ	
歴史的・文化的遺産や景観への影響	歴史的・文化的遺産に配慮 設計段階において、景観との調和に配慮	0	歴史的・文化的遺産に配慮 設計段階において、景観との調和に配慮	0	歴史的・文化的遺産に配慮 設計段階において、景観との調和に配慮	0	
生活環境への影響	全線別線で整備するため影響は少ないが、ルートが集落の近くを通るため、 案②に比べて支障となる家屋が多い。	0	全線別線で整備するため影響は少なく、ルートが山間部を通るため、支障となる家屋が最も少ない。	0	現道を改良するため、支障となる家屋が最も多い。	Δ	
自然環境への影響	猛禽類等の貴重種の生息域はルート帯の範囲内で回避	0	猛禽類等の貴重種の生息域はルート帯の範囲内で回避	0	猛禽類等の貴重種の生息域には影響しない。	0	
整備効果の発現	インターチェンジ間など部分的に供用することが可能。	0	インターチェンジ間など部分的に供用することが可能。 但し、ルートが山間部を通るため、部分的な供用効果は案①より劣る。	0	段階的に供用することが可能。 但し、支障となる家屋が最も多いため、用地買収等に関わる不確定要素 多い。	が 〇	
事業費	約1,400億円	0	約1,700億円	Δ	約1,400億円	0	
総合評価	0						



## 対応方針:案①による対策が妥当

#### 【計画概要】

・路線名:近畿自動車道紀勢線(すさみ~太地)

区間:和歌山県西牟婁郡すさみ町~東牟婁郡那智勝浦町

・概略延長:約38km・車線数:2車線・設計速度:80km/h・概ねのルート:図8の通り

### (参考)当該事業の経緯等

### 地元調整等の状況

- ・H24.6~7 アンケート、ヒアリングにて地域の課題、道路整備の必要性、 計画を検討する際の配慮事項を意見聴取
- ・H24.8 近畿地方小委員会において計画段階評価として案①のルート 帯、IC配置の考え方が了承された

#### 地域の要望等

- ・H24. 4 和歌山県知事が国土交通省大臣に早期事業化を要望
- ・H24. 6 和歌山県知事が国土交通省大臣に平成25年度新規事業化を要望
- ・H24. 7 和歌山県知事が国土交通省大臣に平成25年度新規事業化を要望
- ・H24.10 和歌山県知事が国土交通省大臣に平成25年度新規事業化を要望
- ・H25. 2 和歌山県知事が国土交通省大臣に平成25年度新規事業化を要望
- ・H25. 4 和歌山県知事が国土交通省大臣に平成25年度新規事業化を要望
- ・H25. 6 和歌山県知事が国土交通省大臣に新規事業化を要望
- ・H25. 8 和歌山県知事が国土交通省大臣に新規事業化を要望
- ・H26. 2 和歌山県知事が国土交通省大臣に平成26年度新規事業化を要望