

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道42号区画線設置工事
工事地名	(自) 三重県南牟婁郡紀宝町成川地先 (至) 和歌山県御坊市湯川町富安地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	137日間	自 令和6年10月7日 至 令和7年2月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道42号区画線設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	10,180,860	
区画線工	式	1	8,397,900	
区画線工	式	1	8,397,900	溶融式区画線 19,000 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白線 排水性舗装無； 溶融式区画線 2,000 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白線 厚1.5mm 排水性舗装無；
仮設工	式	1	1,782,960	
交通管理工	式	1	1,782,960	交通誘導警備員 24 人日 交通誘導警備員 96 人日
直接工事費	式	1	10,180,860	
共通仮設費	式	1	2,131,000	
共通仮設費	式	1	158,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	158,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,973,000	
純工事費	式	1	12,311,860	
現場管理費	式	1	7,001,000	
工事原価	式	1	19,312,860	
一般管理費等	式	1	3,987,140	
工事価格	式	1	23,300,000	