

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道42号那智勝浦町浜ノ宮地区道路改良他工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	141日間	自 令和 6年10月11日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道４２号那智勝浦町浜ノ宮地区道路改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	20,735,792		
道路土工	式	1	7,953,096		
掘削工	m3	20	6,236	掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工	m3	960	3,349,246	路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	1 式
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
路床盛土工	m3	1,100	4,243,324	路床盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路床盛土	1 式
				4.0m以上；	
				路肩盛土	1 式
				2.5m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	255,883	法面整形(切土部)	4 m2
				現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	600 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工	式	1	98,407	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面工	式	1	1,229,400		

積算内訳書

工事名	国道４２号那智勝浦町浜ノ宮地区道路改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防草シート工	式	1	1,229,400	防草シート ポリエステル製 二層構造 目付量310g/m2以上；固定 ピン、ワッシャー含む	600	m2
舗装工	式	1	107,100			
アスファルト舗装工	式	1	107,100	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 250mm； 上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm； 基層(車道・路肩部) 粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以下)；プライムコート含む 表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以下)；タックコート含む	10 10 10 10	m2 m2 m2 m2
石・ブロック積(張)工	式	1	2,567,510			
作業土工	式	1	155,500	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2,412,010	コンクリートブロック基礎 A型 底幅52cm 高さ30cm；基礎材、目地材、型枠、 コンクリート含む コンクリートブロック基礎 C型 底幅60cm 高さ40cm；基礎材、型枠、コンクリート 含む コンクリートブロック積 1号 控35cm 裏込コンクリート厚 20cm；胴込・裏込コン クリート、水抜パイプ、吸出防止材、目地材含む コンクリートブロック積 2号 控35cm 裏込コンクリート厚 10cm；胴込・裏込コン クリート、水抜パイプ、吸出防止材、目地材含む 胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40； 目地材	16 7 25 30 15 5	m m m2 m2 m3 m2

積算内訳書

工事名	国道４２号那智勝浦町浜ノ宮地区道路改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				天端コンクリート	1	m3
				A型 幅808mm 18-8-40(高炉)；型枠含む		
				天端コンクリート	0.6	m3
				C型 幅950mm 18-8-40(高炉)；型枠含む		
				現場打小口止コンクリート	2	m3
				18-8-40(高炉)；型枠含む		
排水構造物工	式	1	4,705,125			
作業土工	式	1	515,679	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	1,640,005	プレキャストU型側溝	129	m
				PU2-B300-H400；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				1号自由勾配側溝	11	m
				B300 H400～500；基礎材、敷モルタル、目地モルタル、インハートコンクリート、基礎コンクリート、基礎型枠含む		
				グレーチング 蓋	6	枚
				PU2-B300用×1000 T-2 かさ上げ型 普通目 滑止加工；		
				グレーチング 蓋	5	枚
				自由勾配側溝B300用×1000 T-25 かさ上げ型 普通目 滑止加工；		
管渠工	式	1	167,440	鉄筋コンクリート台付管	13	m
				D300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
集水桝・マンホール工	式	1	861,100	現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B500×L500×H1000 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む		
				現場打ち集水桝	5	箇所
				G2-B500×L500×H1000 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				G2-B500×L500×H1100 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物含む		
				グレーチング 蓋	1	組

積算内訳書

工事名	国道４２号那智勝浦町浜ノ宮地区道路改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				集水桝蓋 500×500用 T-25 普通目 ボルト固定； 受枠含む 縞鋼板蓋 集水桝蓋 G2 B500-L500用 HDZT77；	7 枚
地下排水工	式	1	155,061	地下排水 高密度ポリエチレン管(有孔) φ200；継手材、フィルター 材含む	27 m
場所打水路工	式	1	490,700	水路頂版修正 B300；型枠、埋設鋼板型枠、コンクリート、削孔、鉄筋含 む グレーチング 蓋 B300用×1000 T-25 普通目 ボルト固定 滑止加工 ；受枠含む	25 m 5 組
排水工	式	1	875,140	排水 鉄筋コンクリートU型 JIS A 240 240×240×600 ソケット 付；型枠、コンクリート、目地モルタル含む 縞鋼板蓋 B400×L600 t=6.0mm HDZT77 穴あき；アンカー含む	22 m 20 枚
防護柵工	式	1	626,510		
路側防護柵工	式	1	626,510	ガードレール Gr-B-4E ダークブラウン；樹脂キャップ 含む	47 m
区画線工	式	1	3,932		
区画線工	式	1	3,932	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗 装無；	11 m
道路付属施設工	式	1	636,800		
階段工	式	1	636,800	斜路付階段 長さ11.4m 幅2.4m 18-8-40(高炉)；基礎材、コン クリート、型枠、溶接金網含む	1 箇所
構造物撤去工	式	1	1,282,280		

積算内訳書

工事名	国道４２号那智勝浦町浜ノ宮地区道路改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵撤去工	式	1	77,256	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-2B；	44	m
				防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-4E；	4	m
構造物取壊し工	式	1	798,989	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	65	m3
				コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；積込含む	2	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む	0.3	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	11	m
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む	62	m2
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm；積込含む	10	m2
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) 機械積込；	65	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) 人力積込；	2	m3
運搬処理工	式	1	406,035	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 機械積込；	0.3	m3
				殻運搬 アスファルト殻(掘削) 機械積込；	4	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	67	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	0.3	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	4	m3
				現場発生品運搬 ガードレール；積込、取卸含む	1	式
仮設工	式	1	1,624,039			

積算内訳書

工事名	国道４２号那智勝浦町浜ノ宮地区道路改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮設排水工	式	1	122,889	仮設排水溝	121	m
				Ev-B；溝掘り含む		
				仮設排水溝呑口(1)	2	m2
				土のう積(側面並べ) 流用土；土のう袋、仕拵・積立含む		
仮設排水工	式	1	122,889	仮設排水溝呑口(2)	5	m2
				土のう積(側面並べ) 流用土；土のう袋、仕拵・積立、高密度ポリエチレン管含む		
交通管理工	式	1	1,501,150	交通誘導警備員	1	式
				工事用出入口；		
交通管理工	式	1	1,501,150	交通誘導警備員	1	式
				現道上施工箇所；		
道路維持	式	1	10,823,255			
道路土工	式	1	84,474			
残土処理工	式	1	84,474	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
残土処理工	式	1	84,474	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
給水管工	式	1	1,074,409			
作業土工	式	1	38,506	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
給水管据付工	式	1	1,035,903	硬質塩化ビニル管	32	m
				HIVP φ65；		
				硬質塩化ビニル管	0.5	m
				HIVP φ50；		
				硬質塩化ビニル管	5	m
				HIVP φ25；		
給水管据付工	式	1	1,035,903	硬質塩化ビニル管継手接合	41	口
				HITS継手 φ65；エルボ、チース、異径チース、異径ソケット		
				含む		
				硬質塩化ビニル管継手接合	4	口

積算内訳書

工事名		国道４２号那智勝浦町浜ノ宮地区道路改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				HITS継手 φ50；エルブ含む 硬質塩化ビニル管継手接合	8 口
				HITS継手 φ25；エルブ含む テクニカルジョイント	1 個
				テクニカルジョイント φ65； テクニカルジョイント	2 個
				テクニカルジョイント φ50； フランジ継手接合	6 口
				フランジ φ65； フランジ継手接合	3 口
				フランジ φ25； フレキシブルジョイント	2 個
				フレキシブルジョイント φ65； フレキシブルジョイント	1 個
				フレキシブルジョイント φ25； ゲート弁	3 基
				65A； 逆止弁	1 基
				65A； バルブBOX	1 箇所
				VC-5； バルブBOX	2 箇所
				VC-3； 端部バルブ	1 基
				φ25； 給水口格納BOX	1 基
				φ25 鍵付き；	
貯水タンク工	式	1	8,360,422		
作業土工	式	1	327,670	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
貯水タンク設置工	式	1	8,032,752	貯水タンク	1 組
				SS400 地下式 5m3用； 基礎コンクリート	8 m2

積算内訳書

工事名	国道 4 2 号那智勝浦町浜ノ宮地区道路改良他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					18-8-40(高炉) 敷厚 15cm ; 型枠、鉄筋金網含む		
舗装工		式	1	526, 879			
アスファルト舗装工		式	1	451, 045	下層路盤(歩道部)	49	m2
					再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;		
					上層路盤(歩道部)	49	m2
					水硬性粒度調整碎石 HMS-25 仕上り厚 100mm ;		
					基層(車道・路肩部)	49	m2
					粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; プライムコート含む		
					表層(車道・路肩部)	49	m2
					密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; タックコート含む		
コンクリート舗装工		式	1	75, 834	下層路盤(歩道部)	12	m2
					再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;		
					コンクリート舗装	12	m2
					18-8-25(高炉) 舗装厚 100mm ; 溶接金網含む		
区画線工		式	1	11, 966			
区画線工		式	1	11, 966	溶融式区画線	20	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 白色 排水性舗装無 ;		
					溶融式区画線	6	m
					溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 白色 排水性舗装無 ;		
構造物撤去工		式	1	175, 355			
構造物取壊し工		式	1	115, 212	舗装版切断	40	m
					アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
					舗装版切断	41	m
					コンクリート舗装版 15cm以下 ;		
					舗装版破碎	49	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm ; 積込含む		

積算内訳書

工事名	国道４２号那智勝浦町浜ノ宮地区道路改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm；積込含む	12	m2
排水構造物撤去復旧工	式	1	16,504	円形水路再利用撤去 φ 300；	2	m
				円形水路再設置 φ 300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	2	m
運搬処理工	式	1	43,639	殻運搬 アスファルト殻(掘削) 機械積込；	5	m3
				殻運搬 コンクリート舗装殻(無筋) 機械積込；	1	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	5	m3
				殻処分 コンクリート舗装殻(無筋)；	1	m3
仮設工	式	1	589,750			
交通管理工	式	1	589,750	交通誘導警備員 工事用出入口；	1	式
直接工事費	式	1	31,559,047			
共通仮設費	式	1	4,631,280			
共通仮設費	式	1	536,280			
準備費	式	1	89,480	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	388,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,095,000			
純工事費	式	1	36,190,327			

積算内訳書

工事名	国道 4 2 号那智勝浦町浜ノ宮地区道路改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	17,320,000	
工事原価	式	1	53,510,327	
一般管理費等	式	1	9,889,673	
工事価格	式	1	63,400,000	