

積算内訳書

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路和深 I C 交差点改良他工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡串本町和深地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	178日間	自	令和 6年 9月25日
		至	令和 7年 3月21日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路和深 I C 交差点改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	122,296,437	
道路土工	式	1	7,363,826	
掘削工 (ICT)	m3	560	201,796	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;
路体盛土工	m3	320	781,540	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 ;
路体盛土工 (ICT)	m3	13,000	3,196,700	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式
路床盛土工	m3	80	443,663	路床盛土 1 式 2.5m未満 ; 路床盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 ;
路床盛土工 (ICT)	m3	2,900	1,027,180	路床盛土 (ICT) 1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	885,246	法面整形 (切土部) (ICT) 20 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形 (盛土部) (ICT) 1,620 m2 法面締固め無し ;
防草コンクリート	式	1	827,701	張りコンクリート 161 m2 t=100mm 18-8-40 (高炉) ; 型枠、目地材、養生 含む
法面工	式	1	213,560	
植生工	式	1	213,560	種子散布 760 m2 肥料無し 500m2以上1000m2未満 ; 法面清掃含む
擁壁工	式	1	2,016,038	

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路和深 I C 交差点改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	270,280	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,745,758	重力式擁壁	24 m3
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、コンクリート、吸出し防止材、水抜きパイプ、目地材、足場含む	
				補強鉄筋	0.02 t
				SD345 D13；	
石・ブロック積(張)工	式	1	20,073,759		
作業土工	式	1	416,315	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	19,657,444	現場打基礎コンクリート	122 m
				18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm；型枠、基礎材、目地材含む	
				現場打小口止コンクリート	2 m3
				18-8-40(高炉)；型枠、基礎材含む	
				コンクリート(間知)ブロック積	527 m2
				控え350mm；胴込・裏込コンクリート、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材含む	
				胴込・裏込材(砕石)	218 m3
				再生砕石 RC-40；	
				現場打天端コンクリート	11 m3
				18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む	
排水構造物工	式	1	11,132,347		
作業土工	式	1	1,044,090	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	9,019,525	プレキャストU型側溝	215 m
				PU1-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				プレキャストU型側溝	68 m
				PU3-B300-H300(A)；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路和深 I C 交差点改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300(B) ; 敷モルタル、目地モルタル含む	104	m
				プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300(横断用) ; 基礎材、均し型枠、 均しコンクリート、敷モルタル、目地モルタル、グレーチング 蓋含 む	46	m
				管(函)渠型側溝 φ 300 ; 基礎材、均し型枠、均しコンクリート、敷モル タル、目地モルタル含む	75	m
				コンクリート蓋 PC3-B300 ;	345	枚
管渠工	式	1	184,772	暗渠排水管 据付 VU-200 ; フィルター材含む	6	m
				縦排水管 据付 VP-200 ; 取付金具、エルボ管、コンクリート削孔、アン カーボルト含む	5	m
集水桝・マンホール工	式	1	883,960	現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コ ンクリート、型枠含む	2	箇所
				現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コ ンクリート、型枠含む	6	箇所
				現場打ち街渠桝 B400-L500-H900 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンク リート、型枠含む	1	箇所
				縞鋼板蓋 B500×L500用 t=6.0mm HDZT77 ; コンクリートアンカー含 む	2	枚
				グレーチング 蓋 400×500用 T-25 普通目 ボルト固定 ;	1	枚
				グレーチング 蓋 500×500用 T-25 普通目 ボルト固定 ;	6	枚
舗装工	式	1	30,611,065			

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路和深 I C 交差点改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	29,236,603	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ; 基層(車道・路肩部) 粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プライム コート含む 表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タックコ ート含む	4,030	m2
アスファルト舗装工	式	1	544,236	下層路盤(歩道部) クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) 細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ; プラ イムコート含む	154	m2
アスファルト舗装工	式	1	112,824	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm ; 表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m 以下 ; プライムコート含む	24	m2
アスファルト舗装工	式	1	717,402	下層路盤(歩道部) クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) 細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ; プラ イムコート含む	203	m2
防護柵工	式	1	6,196,760			
路側防護柵工	式	1	4,939,000	ガードレール Gr-B-2B 塗装品(ダークブラウン) ; 支柱キャップ、充填 材含む ガードレール Gr-B-4E 塗装品(ダークブラウン) ; 支柱キャップ 含む ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装品(ダークブラウン) ; 支柱キャップ 含む	11	m
					261	m
					90	m

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路和深 I C 交差点改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防止柵工	式	1	1,257,760	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 塗装品(ダークブラウン) ;	112 m
区画線工	式	1	924,391		
区画線工	式	1	924,391	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 セヅラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	1,210 m 210 m 41 m 290 m 52 m
縁石工	式	1	1,008,602		
縁石工	式	1	1,008,602	歩車道境界ブロック (B-1) 両面R 180/230×250×600 ; 基礎材、均し型枠 、均しコンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック (B-2) 両面R 180/230×250×600 ; 基礎材、均し型枠 、均しコンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック	20 m 71 m 11 m

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路和深 I C 交差点改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(E) 片面R 180/190×100×600 ; 基礎材、均し型枠 、均しコンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック 6 m (F-2) 片面R 180/190×100×600 ; 基礎材、均し型枠 、均しコンクリート、敷モルタル、目地モルタル含む
付帯設備工	式	1	17,378,350	
作業土工	式	1	138,350	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む
情報管路柵設置工	式	1	17,240,000	情報管路柵 2300×1300×4050 ; 基礎材、調整リング、蓋、モルタル、 固定金物、FRP製蓋・手摺・梯子、ガス検知パイプ、取 付金具、BN、アンカーボルト含む 1 箇所
構造物撤去工	式	1	5,076,042	
防護柵撤去工	式	1	148,458	防護柵撤去 (ガードレール) Gr-B-4E ; 109 m
構造物取壊し工	式	1	1,796,468	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 積込含む 8 m3 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 積込含む 55 m3 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工 ; 積込含む 2 m3 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 110 m 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ; 積込含む 3,210 m2 ポリエチレンU型側溝撤去 B300-H300 ; 7 m
排水構造物撤去工	式	1	7,104	グレチング蓋撤去 B400×L1000 車道用 ; 28 枚 グレチング蓋撤去 1 枚

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路和深ⅠC交差点改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				B1100×L500；	
運搬処理工	式	1	3, 124, 012	殻運搬	8 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	55 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻運搬	2 m3
				コンクリート殻(鉄筋) 人力積込；	
				殻運搬	310 m3
				アスファルト殻(掘削)；	
				殻処分	8 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
殻処分	57 m3				
コンクリート殻(鉄筋)；					
殻処分	310 m3				
アスファルト殻(掘削)；					
現場発生品運搬	1 式				
ガードレール、ポリエチレンU型側溝、人孔蓋φ600、グレートシグ蓋；積込、取卸し含む					
仮設工	式	1	20, 301, 697		
工事用道路工	式	1	150, 174	大型土のう	1 式
製作・設置・撤去 発生土；					
土留・仮締切工	式	1	257, 626	軽量鋼矢板	1 式
				1型 H=2.5m；設置・撤去、賃料、修理費及び損 耗費含む	
				H鋼杭	1 式
				H200 H鋼長さ(杭長) 5.5m H鋼平均打込長 5.3m H型鋼平均引抜長 5.3m；設置・撤去、賃料、修 理費及び損耗費含む	
				切梁・腹起し	1 式
；設置・撤去、賃料、修理費及び損耗費含む					
横矢板	1 式				
軽量鋼矢板 横矢板厚さ 0.005m；スクラップ含む					

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路和深 I C 交差点改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮水路工	式	1	134,030	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ 300 設置・撤去；フィルター材、作業土工含む	13 m
アスファルト舗装工	式	1	11,284,187	下層路盤 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；	2,140 m2
				上層路盤 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm；	2,140 m2
				表層 粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；プライムコート含む	2,140 m2
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	20 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む	3,290 m2
				殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	164 m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	164 m3
				仮設ガードレール設置 H鋼基礎；賃料含む	141 m
				仮設ガードレール移設 H鋼基礎；引継品賃料含む	386 m
				仮設ガードレール撤去 H鋼基礎；整備費含む	303 m
区画線工	式	1	338,022	ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温；	2,670 m
運搬処理工	式	1	770	現場発生品運搬 高密度ポリエチレン管；積込、取卸し含む	1 式
交通管理工	式	1	5,803,880	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員 (夜間)	1 式
直接工事費	式	1	122,296,437		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路和深 I C 交差点改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	19,826,747	
共通仮設費	式	1	4,159,747	
運搬費	式	1	1,552,975	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 ; 積込、取卸し含む 1 1 式 式
技術管理費	式	1	1,463,772	道路施設基本データ作成費 平板載荷試験費 保守管理 (ICT) システム初期費 (ICT) 1 1 1 1 式 式 式 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,143,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	15,667,000	
純工事費	式	1	142,123,184	
現場管理費	式	1	47,969,000	
工事原価	式	1	190,092,184	
一般管理費等	式	1	29,937,816	
工事価格	式	1	220,030,000	