

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 工事名  | 国道4号堺地区越波防止対策他工事                         |
| 工事地名 | (自) 和歌山県西牟婁郡白浜町椿地先<br>(至) 和歌山県日高郡みなべ町堺地先 |

## 2. 工事内容

|          |           |                                |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 紀南河川国道事務所 | 道路管理課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事    |                                |
| 3) 工 期   | 127日間     | 自 令和 6年11月15日<br>至 令和 7年 3月21日 |
| 4) 工事概要  |           |                                |

# 積算内訳書

| 工事名          | 国道 4 2 号堺地区越波防止対策他工事 |     |     |              |                                                              |      |
|--------------|----------------------|-----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別   |                      | 単 位 | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                                                      |      |
| 道路修繕         |                      | 式   | 1   | 23, 270, 441 |                                                              |      |
| 道路附属施設工      |                      | 式   | 1   | 23, 042, 591 |                                                              |      |
| 越波防止柵工       |                      | 式   | 1   | 23, 042, 591 | 支柱建込                                                         | 15 本 |
|              |                      |     |     |              | コンクリート建込 H-294×200×8×12 L=3600；無収縮モルタル含む                     |      |
|              |                      |     |     |              | 透光パネル                                                        | 25 m |
|              |                      |     |     |              | H2900 t=8mm；取付ボルト、ナット、ワッシャー、緩衝ゴム、ボックス型受金物、押工金物、フレーム、パッキンゴム含む |      |
|              |                      |     |     |              | 蓋版撤去                                                         | 15 枚 |
|              |                      |     |     |              | 縞鋼板蓋 400×500；                                                |      |
|              |                      |     |     |              | 現場発生品運搬                                                      | 1 式  |
|              |                      |     |     |              | 縞鋼板蓋；積込、荷卸し含む                                                |      |
| 仮設工          |                      | 式   | 1   | 227, 850     |                                                              |      |
| 交通管理工        |                      | 式   | 1   | 227, 850     | 交通誘導警備員                                                      | 1 式  |
|              |                      |     |     |              | 交通誘導警備員A；                                                    |      |
|              |                      |     |     |              | 交通誘導警備員                                                      | 1 式  |
|              |                      |     |     |              | 交通誘導警備員B；                                                    |      |
| 直接工事費        |                      | 式   | 1   | 23, 270, 441 |                                                              |      |
| 共通仮設費        |                      | 式   | 1   | 3, 727, 800  |                                                              |      |
| 共通仮設費        |                      | 式   | 1   | 365, 800     |                                                              |      |
| 技術管理費        |                      | 式   | 1   | 58, 800      | 道路施設基本データ作成費用                                                | 1 式  |
| 現場環境改善費（率計上） |                      | 式   | 1   | 307, 000     |                                                              |      |
| 共通仮設費（率計上）   |                      | 式   | 1   | 3, 362, 000  |                                                              |      |
| 純工事費         |                      | 式   | 1   | 26, 998, 241 |                                                              |      |

## 積算内訳書

|            |                      |     |              |         |
|------------|----------------------|-----|--------------|---------|
| 工事名        | 国道 4 2 号堺地区越波防止対策他工事 |     |              |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳 |
| 現場管理費      | 式                    | 1   | 13, 539, 000 |         |
| 工事原価       | 式                    | 1   | 47, 998, 238 |         |
| 一般管理費等     | 式                    | 1   | 8, 631, 762  |         |
| 工事価格       | 式                    | 1   | 56, 630, 000 |         |
|            |                      |     |              |         |

## 積算内訳書

| 工事名        | 国道 4 2 号堺地区越波防止対策他工事 |     |     |           |                                                                                     |      |     |
|------------|----------------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 工事区分・工種・種別 |                      | 単 位 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                             |      |     |
| 道路修繕       |                      | 式   | 1   | 3,428,997 |                                                                                     |      |     |
| 橋梁付属物工     |                      | 式   | 1   | 273,610   |                                                                                     |      |     |
| 排水施設工      |                      | 式   | 1   | 156,050   | 地覆コンクリート撤去                                                                          | 0.04 | m3  |
|            |                      |     |     |           | ；とりこわし、破砕片除去、集積、積込含む                                                                |      |     |
|            |                      |     |     |           | 橋梁用排水桝                                                                              | 1    | 箇所  |
|            |                      |     |     |           | SUS304 150×100 L=1150 目皿付；                                                          |      |     |
|            |                      |     |     |           | 地覆コンクリート復旧                                                                          | 0.04 | m3  |
|            |                      |     |     |           | 24-12-25(20)(普通)；型枠含む                                                               |      |     |
| 橋梁用防護柵工    |                      | 式   | 1   | 117,560   | ガードレール笠木取替                                                                          | 1    | 枚   |
|            |                      |     |     |           | [-150×50×3.2 L=2155 メッキ品；ボルト・ナット含む                                                  |      |     |
|            |                      |     |     |           | ガードレール支柱補強                                                                          | 3    | 本   |
|            |                      |     |     |           | U字型補強鉄筋キットφ114.3用；笠木撤去・再設置、モルタル充填含む                                                 |      |     |
| 橋梁補修工      |                      | 式   | 1   | 2,571,240 |                                                                                     |      |     |
| ひび割れ補修工    |                      | 式   | 1   | 267,600   | 充てん工法                                                                               | 1    | 構造物 |
|            |                      |     |     |           | 可とう性エポキシ樹脂充填材 20m未満；カッター、清掃、プライマー、充填、仕上げ含む                                          |      |     |
|            |                      |     |     |           | 低圧注入工法                                                                              | 1    | 構造物 |
|            |                      |     |     |           | エポキシ樹脂注入材 3種 25m未満；清掃、シール材、注入、仕上げ、注入器具含む                                            |      |     |
| 断面修復工      |                      | 式   | 1   | 497,100   | 左官工法                                                                                | 1    | 構造物 |
|            |                      |     |     |           | (TYPE1)                                                                             |      |     |
|            |                      |     |     |           | 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 0.005m3；コンクリートはつり(カッター含む)、殻積込、鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理、仕上げ含む |      |     |
|            |                      |     |     |           | 左官工法                                                                                | 1    | 構造物 |
|            |                      |     |     |           | (TYPE2)                                                                             |      |     |
|            |                      |     |     |           | 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無 0.008m3；コンクリートはつり(カッター含む)、殻積込、仕上げ含む              |      |     |
|            |                      |     |     |           |                                                                                     |      |     |

## 積算内訳書

| 工事名          | 国道４２号堺地区越波防止対策他工事 |     |           |                                                                |               |
|--------------|-------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位               | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                        |               |
| 沓座モルタル断面修復工  | 式                 | 1   | 56,940    | 沓座モルタル断面修復<br>ポリマーセメントモルタル；はつり、殻積込、下地処理含む                      | 0.1 m3        |
| 支承金属溶射工      | 式                 | 1   | 1,749,600 | 支承金属溶射<br>鋼板支承 反力1500KN以下；沓座清掃、潤滑性防錆剤注入、素地調整、金属溶射、封孔処理、仕上げ塗装含む | 12 基          |
| 構造物撤去工       | 式                 | 1   | 2,182     |                                                                |               |
| 運搬処理工        | 式                 | 1   | 2,182     | 殻運搬                                                            | 0.2 m3        |
|              |                   |     |           | コンクリート殻（無筋）人力積込；                                               |               |
|              |                   |     |           | 殻処分<br>コンクリート殻（無筋）；<br>現場発生品運搬<br>ガードレール笠木；積込、荷卸し含む            | 0.2 m3<br>1 式 |
| 仮設工          | 式                 | 1   | 581,965   |                                                                |               |
| 足場工          | 式                 | 1   | 354,115   | 全面足場                                                           | 1 式           |
|              |                   |     |           | 吊足場；主体足場、朝顔、シート張防護含む                                           |               |
|              |                   |     |           | 片側足場<br>吊足場；主体足場、朝顔、シート張防護含む                                   | 1 式           |
| 交通管理工        | 式                 | 1   | 227,850   | 交通誘導警備員                                                        | 1 式           |
|              |                   |     |           | 交通誘導警備員A；<br>交通誘導警備員<br>交通誘導警備員B；                              | 1 式           |
| 直接工事費        | 式                 | 1   | 3,428,997 |                                                                |               |
| 共通仮設費        | 式                 | 1   | 1,043,000 |                                                                |               |
| 共通仮設費        | 式                 | 1   | 66,000    |                                                                |               |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                 | 1   | 66,000    |                                                                |               |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                 | 1   | 977,000   |                                                                |               |

## 積算内訳書

|            |                      |     |             |         |
|------------|----------------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | 国道 4 2 号堺地区越波防止対策他工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 純工事費       | 式                    | 1   | 4, 471, 997 |         |
| 現場管理費      | 式                    | 1   | 2, 989, 000 |         |
| 工事原価       | 式                    | 1   | 7, 460, 997 |         |
|            |                      |     |             |         |