

積算内訳書

1. 工事名

工事名	道の駅付属設備設置他工事
工事地名	(自) 和歌山県東牟婁郡太地町森浦地先 (至) 和歌山県日高郡印南町印南地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	126日間	自 令和 6年11月16日 至 令和 7年 3月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	道の駅付属設備設置他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	36,375,647		
道路土工		式	1	264,964		
残土処理工		式	1	264,964	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					残土等処分	1 式
給水管工		式	1	1,858,617		
作業土工		式	1	16,825	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
給水管据付工		式	1	1,841,792	水道配水用ポリエチレン管	20 m
					PEφ75 ;	
					ポリエチレン管継手	47 箇所
					PEφ75 ;	
					フランジ継手	10 口
					フランジφ75 ;	
					フランジ継手	1 口
					フランジφ25 ;	
					硬質塩化ビニル管	7 m
					HIVPφ25 ;	
					硬質塩化ビニル管継手	6 口
					HITSφ25 ;	
					ゲート弁	3 基
					80A ;	
逆止弁	1 基					
80A ;						
バルブBOX	4 箇所					
VC-5 ;						
端部バルブ	1 基					
φ25 ;						
					給水口格納BOX	1 基

積算内訳書

工事名	道の駅付属設備設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				φ25 鍵付き；	
貯水タンク工	式	1	24,938,620		
作業土工	式	1	157,564	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
貯水タンク設置工	式	1	24,500,000	貯水タンク	1 組
				SS400 地下式 20m3用；	
貯水タンク基礎工	式	1	281,056	基礎コンクリート	3 m3
				18-8-40(高炉) 敷厚15cm；基礎型枠、鉄筋金網含む	
				人孔蓋補強	0.4 m3
				18-8-40(高炉) 敷厚30cm；型枠含む	
舗装工	式	1	892,788		
アスファルト舗装工	式	1	321,928	下層路盤(歩道部)	32 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	
				上層路盤(歩道部)	12 m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	
				上層路盤(歩道部)	32 m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm；	
				基層(車道・路肩部)	44 m2
				粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；プライムコート含む	
				表層(車道・路肩部)	44 m2
				密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；タックコート含む	
アスファルト舗装工	式	1	340,384	下層路盤(歩道部)	44 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	
				上層路盤(歩道部)	44 m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm；	
				基層(車道・路肩部)	44 m2
				粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；プライムコート含む	

積算内訳書

工事名	道の駅付属設備設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	112,644	表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タックコー ト含む	44	m2
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	21	m2
				上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ;	21	m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プライム コート含む	21	m2
特殊ブロック舗装工	式	1	117,832	フィルター層	8	m2
				砂 仕上り厚 50mm ;		
				下層路盤(歩道部) クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm ;	8	m2
区画線工	式	1	5,718	特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm ; 敷砂、透水性シート、目地材含む	8	m2
区画線工	式	1	5,718	溶解式区画線 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	16	m
排水構造物工	式	1	161,292			
側溝工	式	1	161,292	自由勾配側溝 300×300 ; 基礎材、基礎コンクリート、底部コンクリート、目 地材含む	9	m
				側溝蓋 自由勾配側溝コンクリート蓋 300用 ;	4	枚
縁石工	式	1	33,182			
縁石工	式	1	33,182	歩車道境界ブロック 180/190×100×600 ; 均し基礎コンクリート、均し基礎 型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	3	m
				歩車道境界ブロック	2	m

積算内訳書

工事名	道の駅付属設備設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				180/190×100×600；基礎材、均し基礎コンクリート、 均し基礎型枠、敷モルタル、目地モルタル含む
道路付属施設工	式	1	5,818,719	
作業土工	式	1	53,690	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
道路付属物工	式	1	5,762,029	災害用緊急トイレ 1 基 6穴タイプ；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、PC鋼より線、定着具、防水材、鉄蓋、緊結ボルト、防臭蓋、防臭防虫材含む 非常用トイレシステム固定用基礎 8 箇所 基礎A(地中)；基礎材、コンクリート、型枠、P-SUSインサート含む 非常用トイレシステム固定用基礎 1 箇所 基礎B(ボックスカルバート上部)；コンクリート、型枠、P-SUSインサート含む 非常用トイレシステム固定用基礎 2 箇所 基礎C(地中)；基礎材、コンクリート、型枠、P-SUSインサート含む 非常用トイレシステム固定用基礎 1 箇所 基礎D(ボックスカルバート上部)；コンクリート、型枠、P-SUSインサート含む 非常用トイレシステム固定用基礎 1 箇所 基礎E(ボックスカルバート上部)；コンクリート、型枠、P-SUSインサート含む 非常用トイレシステム固定用基礎 1 箇所 基礎F(地中)；基礎材、コンクリート、型枠、P-SUSインサート含む 案内看板 1 基 埋込式 590×890；基礎材、コンクリート、型枠含む 看板 1 基 複柱式 500×300 再利用設置； 車線分離標 1 本 ラバーポール 本体径φ85 高さ600mm 再利用設置；

積算内訳書

工事名	道の駅付属設備設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
植生工	式	1	3,000	張芝 張芝工 100m2未満 再利用設置；	3 m2
構造物撤去工	式	1	302,467		
道路付属物撤去工	式	1	4,381	看板撤去	1 基
				複柱式 500×300 再利用撤去；	
				車線分離標撤去	1 本
植生撤去工	式	1	2,400	貼付式 10本未満 再利用撤去；	
				張芝撤去	3 m2
				再利用撤去；	
構造物取壊し工	式	1	106,783	コンクリート構造物取壊し	0.7 m3
				無筋構造物 機械施工；積込含む	
				コンクリート構造物取壊し	0.9 m3
				鉄筋構造物 機械施工；積込含む	
				舗装版切断	59 m
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版切断	18 m
				コンクリート舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	21 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む	
運搬処理工	式	1	188,903	舗装版破碎	91 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；積込含む	
				舗装版破碎	10 m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 6 c m；積込含む	
				殻運搬	20 m3
				アスファルト殻(掘削)；	
				殻運搬	0.6 m3
運搬処理工	式	1	188,903	コンクリート殻(無筋) 舗装版；	
				殻運搬	0.7 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	0.9 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分	20 m3
運搬処理工	式	1	188,903	アスファルト殻(掘削)；	

積算内訳書

工事名	道の駅付属設備設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	1 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	0.9 m3
仮設工	式	1	2,099,280		
土留・仮締切工	式	1	777,750	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9.5 m 平均鋼矢板引抜長 9.5m ; 圧入・引抜き、油 圧式杭圧入引抜機据付・解体、賃料含む	17 枚
交通管理工	式	1	1,321,530	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	36,375,647		
共通仮設費	式	1	3,831,400		
共通仮設費	式	1	627,400		
運搬費	式	1	132,600	仮設材運搬費 ; 積み込み、取卸し含む	1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	436,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,204,000		
純工事費	式	1	40,207,047		
現場管理費	式	1	15,769,000		
工事原価	式	1	65,897,267		
一般管理費等	式	1	11,512,733		

積算内訳書

工事名	道の駅付属設備設置他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	5, 250, 324		
道路土工		式	1	52, 752		
残土処理工		式	1	52, 752	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					残土等処分	1 式
給水管工		式	1	263, 642		
作業土工		式	1	11, 464	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
給水管据付工		式	1	252, 178	硬質塩化ビニル管	12 m
					HIVP φ 20 ;	
					硬質塩化ビニル管	4 m
					HIVP φ 25 ;	
					硬質塩化ビニル管継手	20 口
					HITS φ 20 ;	
					硬質塩化ビニル管継手	4 口
					HITS φ 25 ;	
					テクニカルジョイント	1 個
					φ 20 ;	
					フランジ継手	2 口
					フランジ φ 20 ;	
					フランジ継手	3 口
					フランジ φ 25 ;	
					フレキシブルジョイント	1 個
					φ 20 ;	
フレキシブルジョイント	1 個					
φ 25 ;						
ゲート弁	1 基					
20A ;						
逆止弁	1 基					

積算内訳書

工事名	道の駅付属設備設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				20A ; バルブBOX	1 箇所
				VC-3 ; 端部バルブ	1 基
				φ25 ; 給水口格納BOX	1 基
				φ25 鍵付き ;	
貯水タンク工	式	1	4,141,948		
作業土工	式	1	133,154	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
貯水タンク設置工	式	1	3,900,000	貯水タンク	1 組
				SS400 地下式 5m3用 ;	
貯水タンク基礎工	式	1	108,794	基礎コンクリート	1 m3
				18-8-40(高炉) 敷厚15cm ; 基礎型枠、鉄筋金網 含む	
				人孔蓋補強	0.4 m3
				18-8-40(高炉) 敷厚20cm ; 型枠含む	
舗装工	式	1	416,453		
アスファルト舗装工	式	1	389,159	下層路盤(歩道部)	107 m2
				再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	
				表層(車道・路肩部)	107 m2
				密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プライム コート含む	
特殊ブロック舗装工	式	1	27,294	下層路盤(歩道部)	2 m2
				クランチャー C-30 仕上り厚 100mm ;	
				特殊ブロック舗装	2 m2
				設置 30cm×30cm ; 敷モルタル、目地材含む	
区画線工	式	1	1,429		
区画線工	式	1	1,429	溶融式区画線	4 m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	

積算内訳書

工事名	道の駅付属設備設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物工	式	1	8,716		
側溝工	式	1	8,716	プレキャストU型側溝 300B；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む 側溝蓋 U型側溝コンクリート蓋 300用 40×6×60；	0.6 m 1 枚
階段工	式	1	20,631		
階段工	式	1	20,631	歩車道境界ブロック 150×200×600；基礎材、均し基礎コンクリート、均し 基礎型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 下層路盤(歩道部) クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm； 特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm；敷モルタル、目地材含む	2 m 0.5 m2 0.5 m2
構造物撤去工	式	1	108,853		
構造物取壊し工	式	1	65,779	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む 舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 9 c m；積込含む	0.2 m3 45 m 9 m 110 m2 3 m2
運搬処理工	式	1	43,074	殻運搬 アスファルト殻(掘削)； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻(掘削)； 殻処分	6 m3 0.2 m3 6 m3 0.2 m3

積算内訳書

工事名	道の駅付属設備設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	235,900	
交通管理工	式	1	235,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	5,250,324	
共通仮設費	式	1	1,011,000	
共通仮設費	式	1	92,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	92,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	919,000	
純工事費	式	1	6,261,324	
現場管理費	式	1	3,305,000	
工事原価	式	1	9,566,324	

積算内訳書

工事名	道の駅付属設備設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	146,896		
標識工	式	1	101,260		
小型標識工	式	1	101,260	標識板	2 枚
				900×500 カブセルﾌﾟﾘｽﾑ・ｶﾌﾞセルﾚﾝｽﾞ 裏面塗装無し；	
構造物撤去工	式	1	11,936		
標識撤去工	式	1	11,490	標識撤去	1 基
				撤去 900×500 2枚/基；	
運搬処理工	式	1	446	現場発生品運搬	0.02 t
				標識板；積込み、荷卸し含む	
仮設工	式	1	33,700		
交通管理工	式	1	33,700	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	146,896		
共通仮設費	式	1	55,000		
共通仮設費	式	1	5,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	5,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	50,000		
純工事費	式	1	201,896		
現場管理費	式	1	153,000		
工事原価	式	1	354,896		