

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	市田川浄化揚水取水施設整備工事
工事地名	和歌山県新宮市相筋地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	223日間	自 令和 6年11月20日 至 令和 7年 6月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	市田川浄化揚水取水施設整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
樋門・樋管	式	1	80,462,874	
取水口工	式	1	22,494,623	
作業土工	式	1	750,374	; 床掘り、埋戻し、整地、基面整正含む
取水埋渠工	式	1	919,600	ダクタイル鋳鉄管敷設 φ1100 K形2種; 4 m
本体工	式	1	20,824,649	均しコンクリート 122 m <sup>2</sup> 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; 型枠含む コンクリート 160 m <sup>3</sup> 24-12-25(20)(高炉) ; 型枠含む コンクリート 9 m <sup>3</sup> 18-8-40(高炉) ; 型枠含む 鉄筋 5.16 t SD345 D13 ; 鉄筋 4.49 t SD345 D16~25 ; ハースクリーン 1 基 3.98m×2.83m ; 足掛金物 11 個 φ19 W=300 ; 開口蓋 1 個 1000×1000用 ; 目地板 7 m <sup>2</sup> ゴム発泡体t=20 ; 止水板 10 m CF(塩ビ製)200×5 ; 鋼矢板 15 枚 IIw型 平均鋼矢板長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.3m ; 材料費含む 足場 1 式 安全ネット必要 ; 支保 1 式

# 積算内訳書

工事名	市田川浄化揚水取水施設整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				f ≤ 40kN/m <sup>2</sup> [t ≤ 120cm] ;
根固め工	式	1	6,137,352	
根固めブロック工	式	1	90,624	根固めブロック据付 8 個 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3.55 t ブロック購入無 支給品; 連結金具含む 消波根固めブロック運搬 8 個 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 0.5km以下; 積込、荷卸含む
環境ブロック工	式	1	6,046,728	環境ブロック製作 88 個 標準型 ブロック種類(実質量)2.59t; 鉄筋含む 根固めブロック据付 88 個 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.59 t ブロック購入無; 連結金具含む 消波根固めブロック運搬 88 個 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 4.0km以下; 積込、荷卸含む 調整コンクリート 2 m <sup>3</sup> 18-8-40(高炉); 型枠含む
仮設工	式	1	51,830,899	
工事用道路工	式	1	2,092,444	工事用道路盛土 1 式 4.0m以上; 積込、土砂等運搬含む 大型土のう製作・設置 1 式 耐候性3年; 積込、運搬、荷卸含む 支給品運搬 1 式 大型土のう袋; 積込、荷卸含む 工事用道路盛土撤去 1 式 ; 掘削、土砂等運搬、掻き上げ含む 大型土のう撤去 1 式 ; 積込、運搬、荷卸含む 遮水シート設置・撤去 1 式

# 積算内訳書

工事名	市田川浄化揚水取水施設整備工事								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
土留・仮締切工	式	1	44,492,775	鋼矢板	1	式			
							IV型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 9.3m 平均鋼矢板引抜長 9.3m ; 賃料含む		
				H鋼杭	1	式			
							H200 H鋼長さ(杭長) 4m H鋼平均打込長 4m H型鋼平均引抜長 4m ; 賃料含む		
				横矢板	1	式			
							雑矢板 横矢板厚さ 0.03m ;		
				締切盛土	1	式			
							4.0m以上 ; 積込、土砂等運搬含む		
				大型土のう製作・設置	1	式			
							耐候性3年 ; 積込、運搬、荷卸含む		
支給品運搬	1	式							
			大型土のう袋 ; 積込、荷卸含む						
締切盛土撤去	1	式							
			; 掘削、土砂等運搬、掻き上げ含む						
大型土のう撤去	1	式							
			; 積込、運搬、荷卸含む						
遮水シート設置・撤去	1	式							
水替工	式	1	670,800	ポンプ排水	1	式			
			450以上1300(m3/h)未満 作業時排水 ; 設置、撤去含む						
汚濁防止工	式	1	3,024,000	汚濁防止フェンス	1	式			
			設置・撤去 ; 賃料、基本料含む						
交通管理工	式	1	1,550,880	交通誘導警備員	1	式			
直接工事費	式	1	80,462,874						
共通仮設費	式	1	10,223,300						
共通仮設費	式	1	3,490,300						
運搬費	式	1	2,619,300	重建設機械分解組立輸送費	1	式			
				仮設材運搬費	1	式			

# 積算内訳書

工事名	市田川浄化揚水取水施設整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				; 積込み、取卸し含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	871,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,733,000	
純工事費	式	1	90,686,174	
現場管理費	式	1	26,067,000	
工事原価	式	1	116,753,174	
一般管理費等	式	1	19,606,826	
工事価格	式	1	136,360,000	