

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 熊野川北檜杖地区河道掘削他工事 |
| 工事地名 | 三重県南牟婁郡紀宝町北檜杖地先 |

## 2. 工事内容

|          |           |                                |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 紀南河川国道事務所 | 工務第一課                          |
| 2) 主 工 種 | 河川工事      |                                |
| 3) 工 期   | 269日間     | 自 令和 7年 2月 5日<br>至 令和 7年10月31日 |
|          |           |                                |
| 4) 工事概要  |           |                                |
|          |           |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 熊野川北檜杖地区河道掘削他工事 |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量    | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 築堤・護岸      | 式               | 1      | 66,168,132 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 河川土工       | 式               | 1      | 48,342,720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 掘削工 (ICT)  | m3              | 15,200 | 48,342,720 | <div>掘削 (ICT) 1 式</div> <div>土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;</div> <div>掘削 1 式</div> <div>土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ;</div> <div>積込 (ルース) 1 式</div> <div>土砂 小規模 (標準) ;</div> <div>土砂等運搬 1 式</div> <div>土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=2.6km (DID無) ;</div> <div>掻き上げ 1 式</div> <div>積込 (ルース) ;</div> |
| 仮設工        | 式               | 1      | 17,825,412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工事用道路工     | 式               | 1      | 5,047,405  | <div>工事用道路盛土 1 式</div> <div>4.0m以上 ; 積込、土砂等運搬含む</div> <div>敷砂利 1 式</div> <div>C-40 敷厚 150mm ;</div> <div>工事用道路撤去 1 式</div> <div>; 積込、土砂等運搬、掻き上げ含む</div> <div>大型土のう製作・設置 1 式</div> <div>耐候性3年 袋材支給品 ;</div> <div>大型土のう撤去 1 式</div> <div>ガートレール撤去 1 式</div> <div>ガートレール復旧 1 式</div>                                  |
| 仮水路工       | 式               | 1      | 3,744      | <div>暗渠排水管 1 式</div> <div>高密度ポリエチレン管 φ300 支給品 ; 据付、撤去含む</div>                                                                                                                                                                                                                                                      |

# 積算内訳書

| 工事名          | 熊野川北檜杖地区河道掘削他工事 |     |            |                    |     |
|--------------|-----------------|-----|------------|--------------------|-----|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位             | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳            |     |
| 運搬処理工        | 式               | 1   | 2,524,733  | 大型土のう運搬            | 1 式 |
|              |                 |     |            | 設置・撤去；積込、荷卸含む      |     |
|              |                 |     |            | 支給品運搬              | 1 式 |
|              |                 |     |            | 大型土のう袋；積込、荷卸含む     |     |
|              |                 |     |            | 支給品運搬              | 1 式 |
|              |                 |     |            | 高密度ポリエチレン管；積込、荷卸含む |     |
| 防塵対策工        | 式               | 1   | 3,167,010  | 現場発生品運搬            | 1 式 |
|              |                 |     |            | 高密度ポリエチレン管；積込、荷卸含む |     |
| 防塵対策工        | 式               | 1   | 3,167,010  | 路面散水               | 1 式 |
| 汚濁防止工        | 式               | 1   | 4,326,000  | 汚濁防止フェンス           | 1 式 |
|              |                 |     |            | 設置・撤去；             |     |
| 交通管理工        | 式               | 1   | 2,756,520  | 交通誘導警備員            | 1 式 |
| 直接工事費        | 式               | 1   | 66,168,132 |                    |     |
| 共通仮設費        | 式               | 1   | 6,789,963  |                    |     |
| 共通仮設費        | 式               | 1   | 1,340,963  |                    |     |
| 技術管理費        | 式               | 1   | 629,963    | 保守管理(ICT)          | 1 式 |
|              |                 |     |            | システム初期費(ICT)       | 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式               | 1   | 711,000    |                    |     |
| 共通仮設費（率計上）   | 式               | 1   | 5,449,000  |                    |     |
| 純工事費         | 式               | 1   | 72,958,095 |                    |     |
| 現場管理費        | 式               | 1   | 20,926,000 |                    |     |
| 工事原価         | 式               | 1   | 93,884,095 |                    |     |
| 一般管理費等       | 式               | 1   | 16,205,905 |                    |     |

## 積算内訳書

|            |                 |     |             |         |
|------------|-----------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | 熊野川北檜杖地区河道掘削他工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 工事価格       | 式               | 1   | 110,090,000 |         |
|            |                 |     |             |         |