

積算内訳書

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路すさみ南 I C 串本方面オンランプ橋 A 2 下部他工事
工事地名	和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	147日間	自	令和 7年 3月 7日
		至	令和 7年 7月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路すさみ南ⅠC串本方面オンランプ橋A2下部他工事							
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
橋梁下部		式	1	22,398,020				
橋台工		式	1	22,003,180				
作業土工		式	1	885,068	；床掘り、破砕片除去、埋戻し含む			
深礎工		式	1	5,497,690	掘削土留(L側杭A)	2	本	
					杭径(A工法の場合) 2.0m 杭長 4.0m；掘削、排土、モルタル吹付含む			
					掘削土留(R側杭A)	1	本	
					杭径(A工法の場合) 2.0m 杭長 4.0m；掘削、排土、モルタル吹付含む			
					掘削土留(R側杭B)	1	本	
					杭径(A工法の場合) 2.0m 杭長 4.0m；掘削、排土、モルタル吹付含む			
					吹付け設備設置・解体	1	式	
					コンクリート	50	m3	
					24-12-40(高炉)；			
					鉄筋	5.32	t	
SD345 D16～25；								
鉄筋	1.06	t						
SD345 D29～32；								
型枠	1	式						
一般型枠；								
足場	1	式						
安全ネット必要；								
橋台躯体工		式	1	15,620,422	ペーラインコンクリート	1	式	
					24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；			
					捨てコンクリート	1	式	
					18-8-40(高炉) t=100mm；			
					コンクリート	83	m3	
24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；								
コンクリート	236	m3						

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路すさみ南 I C 串本方面オンランプ橋 A 2 下部他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;	
				鉄筋	0.01 t
				SR235 φ9 ;	
				鉄筋	0.59 t
				SD345 D13 ; 機械式鉄筋定着加工費含む	
				鉄筋	10.15 t
				SD345 D16~25 ; 機械式鉄筋定着加工費含む	
				鉄筋	0.77 t
				SD345 D29~32 ;	
				鉄筋	1.53 t
				SD345 D35 ;	
				型枠	1 式
				一般型枠 ;	
				支保	1 式
				f ≦ 40kN/m2 [t ≦ 120cm] ;	
				支保	1 式
				f ≦ 40kN/m2 [t ≦ 120cm] ;	
				支保	1 式
				40kN/m2 < f ≦ 80kN/m2 [120 < t ≦ 250cm] ;	
				足場	1 式
				安全ネット必要 ;	
				足場	1 式
				安全ネット必要 ;	
				地下排水	10 m
				高密度ポリエチレン管 φ200 有孔管 ; 継手、フィルター材、吸出し防止材含む	
				透水材	14 m
				50×300 ;	
				裏込め材	100 m3
				流用土 ;	
仮設工	式	1	394,840		
巻立てコンクリート工	式	1	394,840	コンクリート	1 式
				18-8-40(高炉) ;	

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路すさみ南 I C 串本方面オンランプ橋 A 2 下部他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				型枠 一般型枠；	1 式
道路改良	式	1	54,415,606		
道路土工	式	1	1,132,064		
掘削工	m3	200	509,914	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	1 式
				掘削 軟岩 片切掘削；	1 式
路体盛土工	m3	2,500	550,750	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1 式
法面整形工	式	1	71,400	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	170 m2
地盤改良工	式	1	3,319,527		
路床安定処理工	式	1	3,319,527	安定処理 1m以下 固化材100m2あたり使用量 13.515t/100 m2 セメント系固化材；	9 m2
				安定処理 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 34. 238t/100m2 セメント系固化材；	420 m2
擁壁工	式	1	42,086,715		
作業土工	式	1	1,916,214	；床掘り、破砕片除去、埋戻し、基面整正含む	
深礎工	式	1	9,012,890	掘削土留 杭径(A工法の場合) 2.0m 杭長 8.0m；掘削、排 土、モルタル吹付含む	2 本
				コンクリート 30-12-25(高炉)；	50 m3
				鉄筋 SD345 D16～25；	5.8 t
				鉄筋	15.96 t

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路すさみ南 I C 串本方面オンランプ橋 A 2 下部他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打擁壁工	式	1	9,055,387	SD345 D38 ; 型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
				捨てコンクリート	1	式
				18-8-40 (高炉) t=100mm ;		
				コンクリート	121	m3
				L 型擁壁 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				鉄筋	0.74	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	4.36	t
				SD345 D16～25 ; 機械式鉄筋定着加工費含む		
				鉄筋	5.64	t
				SD345 D29～32 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
				目地板	14	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
				水抜きパイプ	3	m
				硬質塩化ビニル管 φ65 ;		
				透水性材	32	m
				50×300 ;		
				裏込め材	380	m3
				流用土 ;		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	21,283,590	補強土壁基礎	18	m
				幅40cm 高さ20cm 18-8-40 (高炉) ; コンクリート、型枠、目地材含む		
				補強土壁基礎	6	m
				幅60cm 高さ30cm 18-8-40 (高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路すさみ南 I C 串本方面オンランプ橋 A 2 下部他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				補強土壁基礎 幅60cm 高さ30cm 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、目地材含む	15 m
				補強土壁基礎 幅80cm 高さ40cm 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、目地材含む	17 m
				段差コンクリート 幅40cm 高さ160cm 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む	1 箇所
				段差コンクリート 幅40cm 高さ75cm 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む	2 箇所
				段差コンクリート 幅60cm 高さ85cm 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む	1 箇所
				間詰めコンクリート 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む	4 箇所
				補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁 ; 壁面材【支給品】、透水防砂材、水平目地材、ガセットプレート含む	378 m2
				補強材取付 帯鋼補強土壁 ; 補強材【支給品】、ボルト・ナット含む	9,497 m
				まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁 ; 積込【採取土】、土砂等運搬含む	4,300 m3
				壁面背面排水層 C-40 ; まき出し、敷均し、締固め含む	192 m3
				基盤排水層 C-40 ; まき出し、敷均し、締固め含む	783 m3
				吸出し防止材 長繊維ポリエステル系不織布(基盤排水層用) ;	450 m2
				壁面上端処理 幅 0.3m 24-12-25(20)(高炉) ; コンクリート、鉄筋、	18 m

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路すさみ南 I C 串本方面オンランプ橋 A 2 下部他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				型枠、目地材、足場含む	
				地下排水(縦断管)	79 m
				高密度ポリエチレン管 φ200 有孔管；継手、フィルター材、T字管継手、キャップ、吸出し防止材含む	
				地下排水(横断管)	63 m
				高密度ポリエチレン管 φ200 有孔管；継手、フィルター材、吸出し防止材含む	
				透水材	94 m
				B=300 T=30 ；	
				現場打壁面コンクリート	1 箇所
				24-12-25(20)(高炉)；コンクリート、型枠、鉄筋、足場含む	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工(2号)	式	1	186,706	砕石盛土	26 m3
				C-40 ；	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工(3号)	式	1	631,928	砕石盛土	88 m3
				C-40 ；	
仮設工	式	1	7,877,300		
巻立てコンクリート工	式	1	197,420	コンクリート	1 式
				18-8-40(高炉) ；	
				型枠	1 式
				一般型枠 ；	
法面整形工	式	1	264,310	法面整形(切土部)	1 式
				現場制約無し 軽質土、砂及び砂質土、粘性土 ；	
				法面整形(切土部)	1 式
				現場制約無し 軟岩I ；	
法面吹付工	式	1	2,940,440	コンクリート吹付	1 式
				高炉セメント 厚10cm ；法面清掃、ラス張、アンカーピン含む	
鉄筋挿入工	式	1	3,297,610	鉄筋挿入	1 式
				SD345 D19 L=2.5m 削孔径φ65mm 削孔長 2.3m ；削孔、クワウト材、異形棒鋼、ナット、定着プレート、スパーサー、ワッシャー含む	
				鉄筋挿入	1 式
				SD345 D19 L=2.0m 削孔径φ65mm 削孔長 1.8m	

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路すさみ南 I C 串本方面オンランプ橋 A 2 下部他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				；削孔、グラウト材、異形棒鋼、ナット、定着プレート、スパーサー、ワッシャー含む
交通管理工	式	1	1,177,520	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	76,813,626	
共通仮設費	式	1	12,592,900	
共通仮設費	式	1	1,722,900	
運搬費	式	1	456,400	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	155,500	六価クロム溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 モルタル及びコンクリート長さ変化試験費 1 式
営繕費	式	1	54,000	火薬庫類 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,057,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,870,000	
純工事費	式	1	89,406,526	
現場管理費	式	1	37,576,000	
工事原価	式	1	126,982,526	
一般管理費等	式	1	21,087,474	
工事価格	式	1	148,070,000	