

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	すさみ串本道路田子東地区整備他工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡串本町田子地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	工務第三課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	351日間	自 令和 7年 3月14日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田子東地区整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	150,994,987	
道路土工	式	1	62,931,525	
掘削工	m3	26,960	28,942,492	掘削 1 式 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上； 土砂等運搬 1 式 軟岩； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
掘削工(ICT)	m3	4,300	1,690,270	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削(ICT) 1 式 土砂 片切掘削； 掘削 1 式 土砂 片切掘削； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路体盛土工(ICT)	m3	29,800	7,086,440	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式
路床盛土工	m3	6	4,825	路床盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
路床盛土工(ICT)	m3	2,900	994,700	路床盛土(ICT) 1 式
法面整形工	式	1	7,700,060	法面整形(切土部) 30 m2 現場制約無 軟岩I； 法面整形(切土部) 2,080 m2 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；
法面整形工(ICT)	式	1	2,794,340	法面整形(切土部)(ICT) 90 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 5,080 m2 法面締固め無し；

## 積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田子東地区整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
ｼﾝｸﾞﾙｽﾀｲﾙ敷設工	式	1	2,821,896	ｼﾝｸﾞﾙｽﾀｲﾙ Tmax=50kN/m；吊治具賃料、接続金具、固定ﾋﾞﾝ含 む 2,772 m2
水平排水工	式	1	241,222	水平排水層 板状排水材 高密度ﾎﾟﾘﾛﾌﾟﾚﾝ製 不織布被覆 W=30 0mm t=7mm； 355 m
残土処理工	式	1	10,655,280	整地 1 式
				残土受入れ地での処理；
				土砂等運搬 1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
土砂等運搬 1 式				
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；				
残土等処分 1 式				
法面工	式	1	62,924,380	
植生工	式	1	1,172,790	種子散布 肥料無し 1000m2以上；法面清掃含む 4,710 m2
法枠工	式	1	54,702,550	吹付枠 梁断面 300×300；法面清掃、ﾗｽ張、型枠、鉄筋、ｱ ﾝｶｰ、ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ、枠内吹付、水切ｺﾝｸﾘｰﾄ、水抜ﾊﾟｲﾌﾟ 含む 2,141 m2
鉄筋挿入工	式	1	7,013,140	鉄筋挿入 145 本
				SD345 D19 L=2.5m 削孔径φ65mm 削孔長 2.1m ；削孔、ｸﾞﾗウト注入、鉄筋挿入材含む
				鉄筋挿入 89 本
				SD345 D19 L=3.5m 削孔径φ65mm 削孔長 3.1m ；削孔、ｸﾞﾗウト注入、鉄筋挿入材含む
かご工	式	1	35,900	ふとんかご 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm；床拵え 、吸出し防止材、詰石含む 2 m
排水構造物工	式	1	16,597,518	
作業土工	式	1	613,588	；床掘り、破砕片除去、埋戻し、基面整正含む

# 積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田子東地区整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	726,030	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300(A) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含 む	66	m
				プレキャストU型側溝 PU1-B450-H450(A) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含 む	7	m
集水桝・マンホール工	式	1	532,540	現場打ち集水桝 B500-L500-H600 18-8-40(高炉) 土砂部 ; 基礎 材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 B500-L500-H600 18-8-40(高炉) 岩着部 ; コンクリ ート、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 B500-L500-H900 18-8-40(高炉) 土砂部 ; 基礎 材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 B700-L700-H700 18-8-40(高炉) 土砂部 ; 基礎 材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 B700-L700-H1100 18-8-40(高炉) 土砂部 ; 基礎 材、コンクリート、型枠、足掛金具含む	1	箇所
				縞鋼板蓋 500×500用 t=6.0mm HDZT77 ; コンクリートアンカー含む	3	枚
				縞鋼板蓋 700×700用 t=6.0mm HDZT77 ; コンクリートアンカー含む	2	枚
				排水工	式	1
				小段排水 (B) PU1-B300-H300 18-8-40(高炉) ; 敷モルタル、目地モル タル、コンクリート、型枠、目地材、養生含む	50	m
				小段排水	167	m

# 積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田子東地区整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(C) PU1-B300-H300 18-8-40(高炉) ; 敷モルタル、目地モルタル、コンクリート、型枠、目地材、養生含む 縦排水 (1号) 21 m
				PU1-B300-H300(ソケット付) 18-8-40(高炉) ; 目地モルタル、コンクリート、型枠、目地材、養生含む 縦排水 (2号) 5 m
				PU1-B450-H450(ソケット付) 18-8-40(高炉) ; 目地モルタル、コンクリート、型枠、目地材、養生含む 縦排水 (3号) 12 m
				18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む 縞鋼板蓋 15 枚
				B300用 500×600 t=3.2mm HDZT63 ; コンクリートアンカー含む 縞鋼板蓋 5 枚
				B450用 650×600 t=3.2mm HDZT63 ; コンクリートアンカー含む 縞鋼板蓋 5 枚
				場所打B450用 650×600 t=3.2mm HDZT63 ; コンクリートアンカー含む
防護柵工	式	1	7,971,840	
防止柵工	式	1	7,971,840	立入防止柵 346 m 柵高H=2.5m 獣害対策部 鋼管基礎 勾配20° 以下 ; 押えアンカー、モルタル充填含む
構造物撤去工	式	1	64,224	
構造物取壊し工	式	1	64,224	大型土のう撤去 90 袋
仮設工	式	1	505,500	

# 積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田子東地区整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	505,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	150,994,987	
共通仮設費	式	1	18,615,523	
共通仮設費	式	1	4,029,523	
運搬費	式	1	1,344,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,346,523	道路施設基本データ作成費 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,339,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,586,000	
純工事費	式	1	169,610,510	
現場管理費	式	1	51,578,000	
工事原価	式	1	221,188,510	
一般管理費等	式	1	34,101,490	
工事価格	式	1	255,290,000	