

積算内訳書

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路東地トンネル舗装工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡串本町和深地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	559日間	自	令和 7年 3月21日
		至	令和 8年 9月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	すさみ串本道路東地トンネル舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	239,560,473	
道路土工	式	1	578,400	
残土処理工	式	1	578,400	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=6.0km以下 DID無 ; 残土等処分 1 式
舗装工	式	1	129,187,872	
舗装準備工 (ICT)	式	1	1,344,684	不陸整正 (ICT) 10,020 m2 補足材無し ;
アスファルト舗装工 (ICT)	式	1	203,900	下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 250 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;
コンクリート舗装工 (ICT)	式	1	127,639,288	上層路盤(車道・路肩部) (ICT) 9,670 m2 セメント安定処理路盤 M-40 平均仕上り厚 318mm ; 上層路盤(車道・路肩部) (ICT) 105 m2 (すりつけ版部) セメント安定処理路盤 M-40 仕上り厚 150mm ; コンクリート舗装 211 m2 (緩衝版部) 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm ; 目地切り・清掃、鉄筋、型枠、プライムコート含む コンクリート舗装 105 m2 (すりつけ版部) 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 175mm ; 目地切り・清掃、鉄筋、型枠、プライムコート含む 連続鉄筋コンクリート舗装 8,560 m2 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 200mm ; センザライン、スぺーサー、鉄筋、型枠、プライムコート含む 連続鉄筋コンクリート舗装 62 m2 (非常駐車帯部) 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 200mm ; スぺーサー、鉄筋、型枠、プライムコート含む

積算内訳書

仮番号

工事名		すさみ串本道路東地トンネル舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側目地(路側排水部) (一般部) ；目地切り・清掃、目地板、加熱注入式目地材含む	1,627	m
				側目地(路側排水部) (緩衝版部) ；目地板、加熱注入式目地材含む	40	m
				側目地(路側排水部) (すりつけ版部) ；目地板、加熱注入式目地材含む	10	m
				側目地(中央分離帯部) (一般部) ；目地板、加熱注入式目地材含む	320	m
				縦目地 (非常駐車帯部) 突合せ目地；ネジ付タイバー、クロスバー、チェアー、加熱注入式目地材含む	60	m
				横目地 (緩衝版部)(起点側) 膨張目地；キャップ付スリップバー、クロスバー、チェアー、目地板、加熱注入式目地材含む	21	m
				横目地 (緩衝版部)(終点側) 膨張目地；キャップ付スリップバー、クロスバー、チェアー、目地板、加熱注入式目地材含む	24	m
				横目地(すりつけ版部) (起点側) 突合せ目地；ネジ付タイバー、クロスバー、チェアー、加熱注入式目地材含む	11	m
				横目地(すりつけ版部) (終点側) 突合せ目地；ネジ付タイバー、クロスバー、チェアー、加熱注入式目地材含む	12	m

積算内訳書

仮番号

工事名	すさみ串本道路東地トンネル舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
排水構造物工	式	1	42,103,330	
作業土工	式	1	1,245,120	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
側溝工	式	1	37,352,810	管(函)渠型側溝 φ200相当；均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 1,639 m
集水桝・マンホール工	式	1	3,505,400	プレキャスト集水桝 170×250×800；均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、グレーチング 蓋含む 34 箇所
縁石工	式	1	19,341,550	
縁石工	式	1	19,341,550	歩車道境界ブロック (一般部) 130/155×250/270×990；均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 1,639 m 歩車道境界ブロック (管理桝部) 130/154×240×790；均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 27 m
防護柵工	式	1	7,565,088	
中央分離帯防護柵工	式	1	7,565,088	剛性防護柵 Rr-SBm-FE；均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、スリッパパー、シール材、目地材含む 160 m 均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm； 11 m2 コンクリートシール 18-8-40(高炉) t=100mm；目地材含む 65 m2
道路付属施設工	式	1	22,258,174	
配管・配線工	式	1	14,743,374	地中配管 角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×3条； 呼び線含む 13 m

積算内訳書

仮番号

工事名	すさみ串本道路東地トンネル舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				地中配管 角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×4条 ; 呼び線含む	806	m
				地中配管 角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×6条 ; 呼び線含む	844	m
				地中配管 角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×7条 ; 呼び線含む	29	m
				地中配管 角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×8条 ; 呼び線含む	757	m
				地中配管 角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×9条 ; 呼び線含む	21	m
				地中配管 角型多条電線管(難燃性) FEP 径 50mm×12条 ; 呼び線含む	7	m
				ヘルマウス 角型FEP(難燃性)用 50mm ;	491	個
ハットホル設置工	式	1	7, 514, 800	現場打ちハットホル(Aタイプ) 幅555mm 長さ800mm 深さ593mm ; コンクリート、型枠、 受枠、蓋、落下防止柵、コンクリートアンカー含む	18	箇所
				現場打ちハットホル(Bタイプ) 幅555mm 長さ1235mm 深さ593mm ; コンクリート、型枠、 受枠、蓋、落下防止柵、コンクリートアンカー含む	1	箇所
				現場打ちハットホル(Cタイプ) 幅595mm 長さ800mm 深さ593mm ; コンクリート、型枠、 受枠、蓋、落下防止柵、コンクリートアンカー含む	21	箇所
監視員通路工	式	1	8, 566, 879			
監視員通路工	式	1	8, 566, 879	下層路盤(歩道部) クワッシュラン C-30 仕上り厚 100mm ;	1, 080	m2
				コンクリート舗装	1, 140	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	すさみ串本道路東地トンネル舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-25(高炉) 舗装厚 70mm ; 目地板 15 m2 収縮目地 瀝青繊維質目地板t=10 ; 目地板 3 m2 膨張目地 瀝青繊維質目地板t=20 ; 中詰土 430 m3 砂 ; 埋戻し含む
仮設工	式	1	9,959,180	
交通管理工	式	1	9,959,180	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	239,560,473	
共通仮設費	式	1	24,817,123	
共通仮設費	式	1	5,174,123	
運搬費	式	1	2,392,600	建設機械運搬費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	795,523	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,986,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	19,643,000	
純工事費	式	1	264,377,596	
現場管理費	式	1	61,066,000	
工事原価	式	1	325,443,596	

積算内訳書

仮番号

工事名	すさみ串本道路東地トンネル舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	47,476,404	
工事価格	式	1	372,920,000	