

積算内訳書

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路田並地区工食用道路撤去工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡串本町有田上地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	406日間	自 令和 7年 3月21日 至 令和 8年 4月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田並地区工事用道路撤去工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	138,603,238		
仮栈橋撤去工		式	1	138,603,238		
仮橋・仮栈橋工		式	1	135,873,538	支持杭 126 本 撤去 φ457.2mm 平均杭長18.7m平均根入長7.28m；引抜、切断、足場賃料、杭孔埋戻し含む 支持杭 1 式 賃料 支持杭・回転抑止材；修理損耗費含む 橋脚 105 t 撤去 プレースハント 水平材・斜材；昇降設備賃料、足場賃料含む 橋脚 1 式 賃料 プレースハント 水平材・斜材；修理損耗費含む 仮橋上部 467.7 t 撤去 鋼製パネル 異形フレーム 車止・覆工桁；足場賃料含む 仮橋上部 1 式 賃料 鋼製パネル 車止・覆工桁；修理損耗費含む 覆工板 1,878 m2 撤去 補強型；覆工板押え金具撤去、足場賃料含む 覆工板 1 式 賃料 補強型；修理損耗費含む 仮設高欄 532 m 撤去 単管パイプ 型； 仮設高欄 1 式 賃料 単管パイプ 型；ボルトナット含む 仮設足場設置・撤去 1 式 橋面上足場； 仮設足場設置・撤去 1 式 杭橋脚足場；	

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田並地区工事用道路撤去工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	2,729,700	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	138,603,238	
共通仮設費	式	1	38,889,040	
共通仮設費	式	1	25,847,040	
運搬費	式	1	24,572,040	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,275,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,042,000	
純工事費	式	1	177,492,278	
現場管理費	式	1	50,816,000	
工事原価	式	1	228,308,278	
一般管理費等	式	1	35,041,722	
工事価格	式	1	263,350,000	