

積算内訳書

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路田子地区整備工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡串本町田子地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	P C 橋工事		
3) 工 期	358日間	自	令和 7年 3月27日
		至	令和 8年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田子地区整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート橋上部	式	1	108,586,076		
PC変形斜材付きπ型ラーメン橋工	式	1	95,588,600		
架設支保工(固定)	式	1	25,418,639	支保工基礎	1 式
				；基礎用鋼材、支柱受台、設置、撤去、賃料、修理・ 損耗費、コンクリート、型枠、取壊し、殻運搬、処分費含 む	
				支保	1 式
				支保耐力 29.4kN/m2以上39.2kN/m2未満；設置・ 撤去、賃料、修理費及び損耗費含む	
π型ラーメン主桁製作工	式	1	48,629,703	円筒型枠	1 式
				φ700；取付バンド、受台、締付ボルト含む	
				鉄筋	0.01 t
				SR235 φ9；	
				鉄筋	15.74 t
				SD345 D13；埋込鉄筋、排水桝補強筋、支承補 強筋、スプレッド筋含む	
				鉄筋	8.49 t
				SD345 D16～25；埋込鉄筋含む	
				コンクリート	196 m3
				36-12-25(20)(早強)；型枠、表面仕上げ、養生、 円筒型枠設置、インサート、調整コンクリート含む	
π型ラーメン主桁製作工	式	1	8,779,353	PCケーブル	400 m
				マルチストラットシステム 320t型(12S15.2B)；シース、切断、 組立、挿入、グラウト材注入含む	
				PC緊張	8 ケーブル
				マルチストラットシステム 320t型(12S15.2B)；定着具、グリ ット筋、ジャッキポンプ 損料含む	
				鉄筋	1.43 t
				SD345 D13；	
				鉄筋	3.22 t
				SD345 D16～25；	
				コンクリート	21 m3

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田子地区整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				36-12-25(20) (早強) ; 型枠	1	式
				一般型枠 ; 足場含む		
				PC鋼棒	117	m
				SBPR 930/1080 φ32 ; シース、切断、組立、挿入、グラ ウト材注入含む		
				PC緊張	12	本
				SBPR 930/1080 φ32 ; 定着具、グリッド筋、ジャッキホ ール 損料含む		
π 型ラーメン主桁製作工	式	1	11, 051, 684	鉄筋	0. 17	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	2. 69	t
				SD345 D16～25 ;		
				鉄筋	5. 47	t
				SD345 D35 ;		
				コンクリート	19	m3
				36-12-25(20) (早強) ; 型枠	1	式
				一般型枠 ; 足場含む		
				ゴム支承	2	m2
				SBR 単層 t=10mm ;		
				メーセ 鉄筋	2. 54	t
				SD345 D38 エポキシ樹脂塗装鉄筋 ; 運搬費含む		
斜材背面処理工	式	1	1, 709, 221	基礎材	71	m2
				再生クラッシュラン RC-40 t=200mm ;		
				基礎コンクリート	7	m3
				18-8-40 (高炉) ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ; 足場含む		
				目地板	71	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
橋梁付属物工	式	1	8, 180, 993			

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田子地区整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水装置工	式	1	377,904	排水桝	1	箇所
				FC250；桝蓋、スクリーン、チェーン含む		
				排水管	1	m
				VP-150；エルボ管、取付金具含む		
				コンクリートアンカーボルト設置	2	本
壁高欄工	式	1	4,435,589	M12×100 SUS；穿孔含む		
				排水パイプ	5	箇所
				φ40；曲げ加工管、仮設キャップ、排水キャップ含む		
				コンクリート	39	m3
				24-12-25(20)(普通)；		
橋梁用防護柵工	式	1	3,367,500	鉄筋	3.4	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.37	t
				SD345 D16～25；		
				型枠	1	式
コンクリート橋足場等設置工	式	1	887,083	一般型枠；		
				目地板	1	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				収縮目地	10	箇所
				弾性シール材 30mm×30mm；		
橋梁足場工	式	1	887,083	落下物等防止柵	50	m
				柵高 0.9m ベースプレート式；ベースプレート、アンカーボルト含む		
仮設工	式	1	3,929,400	落下物等防止柵	50	m
				柵高 0.9m アンカーボルト固定式；アンカーボルト、穿孔含む		
交通管理工	式	1	3,929,400	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田子地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	8,050,402	
道路土工	式	1	160,055	
残土処理工	式	1	160,055	土砂等運搬 1 式 片道運搬距離3.0km以下 DID無；
RC橋脚工	式	1	7,890,347	
作業土工	式	1	1,877,564	；床掘り、埋戻し、破砕片除去、積込含む
橋脚躯体工	式	1	4,872,537	捨てコンクリート 1 式 t=100mm 18-8-40(高炉)； コンクリート 40 m3 24-12-40(高炉)； コンクリート 22 m3 36-12-25(20)(早強)； 鉄筋 0.08 t SD345 D13； 鉄筋 4.39 t SD345 D16～25； 鉄筋 0.96 t SD345 D29～32； 鉄筋 3.51 t SD345 D35； 型枠 1 式 一般型枠； 目地板 28 m2 瀝青繊維質目地板t=20； 足場 1 式 安全ネット必要；
土留壁工	式	1	1,140,246	コンクリート 9 m3 24-12-25(20)(高炉)； 鉄筋 1.02 t SD345 D16～25；

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田子地区整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				型枠 一般型枠；	1 式
舗装	式	1	1,921,945		
舗装工	式	1	944,325		
橋面防水工	式	1	488,725	橋面防水 ；下地処理、端部処理、排水管、成型目地材含む 止めコンクリート 18-8-25(20)(高炉)； 止めコンクリート型枠 一般型枠；	201 m2 0.1 m3 1 式
アスファルト舗装工	式	1	455,600	表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	200 m2
踏掛版設置工	式	1	977,620		
踏掛版設置工	式	1	977,620	踏掛版設置 (A1側) 24-12-25(20)(高炉)；コンクリート、型枠、鉄筋、目 地材、スパ イラル筋、アンカーキャップ、充填防食材、路 盤紙含む 踏掛版設置 (A2側) 24-12-25(20)(高炉)；コンクリート、型枠、鉄筋、目 地材、スパ イラル筋、アンカーキャップ、充填防食材、路 盤紙含む	7 m3 7 m3
道路改良	式	1	15,020,951		
道路土工	式	1	169,470		
残土処理工	式	1	169,470	土砂等運搬 片道運搬距離3.0km以下 DID無；	1 式
石・ブロック積(張)工	式	1	14,713,493		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田子地区整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	353,016	；床掘り、破砕片除去、積込含む	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	14,360,477	現場打基礎コンクリート (TYPEⅠ) 18-8-40(高炉) 底幅40cm 高さ45cm；均し型枠 、均しコンクリート、型枠、目地材含む	31 m
				現場打基礎コンクリート (TYPEⅡ) 18-8-40(高炉) 底幅40cm 高さ45cm；基礎材、 型枠、目地材含む	32 m
				現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉)；均し型枠、均しコンクリート、型枠 、目地材含む	31 m3
				間知ブロック張 控え350mm；調整コンクリート、胴込・裏込コンクリート、裏 込材、吸出し防止材含む	484 m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	20 m2
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む	6 m3
				水抜きパイプ VPφ75；	163 m
排水構造物工	式	1	137,988		
排水工	式	1	137,988	縦排水 PU1-B240-H240；目地モルタル含む	18 m
直接工事費	式	1	133,579,374		
共通仮設費	式	1	22,808,805		
共通仮設費	式	1	6,352,805		
運搬費	式	1	189,225	仮設材運搬費	1 式

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路田子地区整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
技術管理費	式	1	4,922,580	道路施設基本データ作成費	1	式
				モルタル及びコンクリート長さ変化試験費	1	式
				第三者品質証明業務費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,241,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	16,456,000			
純工事費	式	1	156,388,179			
現場管理費	式	1	38,548,000			
工事原価	式	1	194,936,179			
一般管理費等	式	1	29,933,821			
工事価格	式	1	224,870,000			