

積算内訳書

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路串本 I C ランプ改良工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡串本町鬺野川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	353日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路串本ＩＣランプ改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	140,251,408		
道路土工	式	1	39,792,747		
掘削工 (ICT)	m3	390	143,719	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;	
路体盛土工	m3	70	227,558	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満 ;	
路体盛土工 (ICT)	m3	17,100	4,302,360	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
路床盛土工 (ICT)	m3	1,200	435,840	路床盛土 (ICT)	1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	2,403,570	法面整形 (切土部) (ICT)	780 m2
				ㄢ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	3,120 m2
				法面締固め無し ;	
残土処理工	式	1	32,279,700	土砂等運搬	1 式
				土砂 片道運搬距離7.5km以下 DID無 ;	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩 片道運搬距離7.5km以下 DID無 ;	
				残土等処分	1 式
地盤改良工	式	1	9,256		
置換工	式	1	9,256	置換	40 m3
				発生土 ;	
法面工	式	1	17,872,820		
植生工	式	1	17,872,820	種子散布	1,920 m2
				肥料無し 1000m2以上 ; 法面清掃含む	
				植生基材吹付	3,740 m2

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路串本ＩＣランプ改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				3cm 植生基材吹付工 1000m2以上；法面清掃、ラス張、アンカーピン含む
擁壁工	式	1	58,885,940	
作業土工	式	1	947,725	；床掘り、破砕片除去、埋戻し、基面整正、積込含む
場所打擁壁工（構造物単位）	式	1	1,941,330	小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 18-8-40（高炉）；基礎材、型枠、コンクリート含む 2 m3 重力式擁壁 （NO. 7+38.220） 1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）；基礎材、型枠、コンクリート含む 10 m3 重力式擁壁 （3号） 1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）；基礎材、コンクリート、型枠、水抜きパイプ、透水材含む 7 m3 重力式擁壁 （4号） 1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）；基礎材、コンクリート、型枠、水抜きパイプ、透水材含む 6 m3
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	756,890	補強土壁基礎 幅40cm 高さ20cm 18-8-40（高炉）；コンクリート、型枠含む 7 m 補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁；【支給品】壁面材、透水防砂材、水平目地材、鉛直目地材、ガセットプレート含む 19 m2 補強材取付 帯鋼補強土壁；【支給品】補強材、ボルト・ナット含む 241 m まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁； 90 m3 壁面背面排水層 クワッチャーラン C-40； 9 m3

積算内訳書

工事名		すさみ串本道路串本 I C ランプ改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					基盤排水層	16	m3
					クラッシューラン C-40 ;		
					吸出し防止材	29	m2
					長繊維ポ リエステル系 不織布 t=1.5mm ;		
					壁面上端処理	7	m
					幅 0.3m 24-12-25(20) (高炉) ; コンクリート、鉄筋、型 枠、目地材、足場含む		
					地下排水(縦断管)	7	m
					高密度ポ リエチレン管(有孔管) φ 200mm ダブル構造 ; 継手、フィルター材、吸出し防止材、T字管継手、端末キャ ップ 含む		
					地下排水(横断管)	5	m
					高密度ポ リエチレン管(有孔管) φ 200mm ダブル構造 ; フィルター材、吸出し防止材含む		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1	756,890	補強土壁基礎	7	m
					幅40cm 高さ20cm 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠 含む		
					補強土壁壁面材組立・設置	19	m2
					帯鋼補強土壁 ; 【支給品】 壁面材、透水防砂材、 水平目地材、鉛直目地材、ガセツプレート含む		
					補強材取付	241	m
					帯鋼補強土壁 ; 【支給品】 補強材、ボルト・ナット含 む		
					まき出し・敷均し、締固め	90	m3
					帯鋼補強土壁 ;		
					壁面背面排水層	9	m3
					クラッシューラン C-40 ;		
					基盤排水層	16	m3
					クラッシューラン C-40 ;		
					吸出し防止材	29	m2
					長繊維ポ リエステル系 不織布 t=1.5mm ;		
					壁面上端処理	7	m
					幅 0.3m 24-12-25(20) (高炉) ; コンクリート、鉄筋、型 枠、目地材、足場含む		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路串本 I C ランプ改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				地下排水(縦断管) 高密度ポリエチレン管(有孔管) φ200mm ダブル構造； 継手、フィルター材、吸出し防止材、T字管継手、端末キャップ含む	7	m
				地下排水(横断管) 高密度ポリエチレン管(有孔管) φ200mm ダブル構造； フィルター材、吸出し防止材含む	5	m
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	54,483,105	補強土壁基礎 幅40cm 高さ20cm 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠含む	25	m
				補強土壁基礎 幅40cm 高さ20cm 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	8	m
				段差コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠含む	7	箇所
				補強土壁壁面材組立・設置 上段 帯鋼補強土壁；壁面材、透水防砂材、水平目地材含む	107	m2
				補強土壁壁面材組立・設置 下段2号 帯鋼補強土壁；壁面材、透水防砂材、水平目地材含む	412	m2
				補強材取付 上段 帯鋼補強土壁；補強材、ボルト・ナット含む	1,117	m
				補強材取付 下段2号 帯鋼補強土壁；補強材、ボルト・ナット含む	8,904	m
				まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁；	3,800	m3
				壁面背面排水層 クラッシューラン C-40；	256	m3
				基盤排水層 クラッシューラン C-40；	76	m3
				吸出し防止材 長繊維ポリエステル系 不織布 t=1.5mm；	142	m2
				壁面上端処理	90	m

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路串本 I C ランプ改良工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					幅 0.3m 24-12-25(20) (高炉) ; コンクリート、鉄筋、型枠、目地材、足場含む		
					地下排水(縦断管)	67	m
					高密度ポリエチレン管(有孔管) φ 200mm ダブル構造 ; 継手、フィルター材、吸出し防止材、T字管継手、端末キャップ 含む		
					地下排水(横断管)	29	m
					高密度ポリエチレン管(無孔管) φ 200mm ダブル構造 ; 継手含む		
					斜面排水	178	m
					透水マット 30×300 ;		
排水構造物工		式	1	11, 021, 037			
作業土工		式	1	816, 010	; 床掘り、破砕片除去、埋戻し、基面整正、積込含む		
側溝工		式	1	2, 105, 429	プレキャストU型側溝	109	m
					PU1-B300-H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
					プレキャストU型側溝	3	m
					PU1-B600-H600 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
					プレキャストU型側溝	9	m
					横断側溝 B300-H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
					取付側溝	1	箇所
					B300-H458～883 24-12-25(20) (高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋含む		
					側溝蓋	9	枚
					グレーチング 蓋 B300用 ボルト固定 T-25 ; 手間のみ		
管渠工		式	1	450, 580	暗渠排水管	3	m
					高密度ポリエチレン管(無孔管) φ 300mm ダブル構造 ; フィルター材含む		
					鉄筋コンクリート台付管	13	m
					D600 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
集水桝・マンホール工		式	1	3, 467, 520	現場打ち集水桝	3	箇所
					G1-B800-L800-H1000 18-8-40 (高炉) ; 基礎材、コ		

積算内訳書

工事名		すさみ串本道路串本ＩＣランプ改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ンクリト、型枠、足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B800-L800-H1100 18-8-40(高炉)；基礎材、コ		
				ンクリト、型枠、足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B800-L800-H1200 18-8-40(高炉)；基礎材、コ		
				ンクリト、型枠、足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B900-L900-H1400 18-8-40(高炉)；基礎材、コ		
				ンクリト、型枠、足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B900-L900-H1600 18-8-40(高炉)；基礎材、コ		
				ンクリト、型枠、足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)；基礎材、コン		
				クリト、型枠含む		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				G2-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コン		
				クリト、型枠含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G2-B800-L800-H1400 18-8-40(高炉)；基礎材、コ		
				ンクリト、型枠、足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G2-B800-L800-H1800 18-8-40(高炉)；基礎材、コ		
				ンクリト、型枠、足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G2-B1000-L1000-H1300 18-8-40(高炉)；基礎材		
				、コンクリト、型枠、足掛金具含む		
				小段桝	1	箇所
				B800-L800-H1200 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリ		
				ト、型枠、足掛金具含む		
				既設集水桝拡幅	1	箇所
				G2-B1000-L2000-H1300 18-8-40(高炉)；基礎材		
				、コンクリト、型枠含む		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路串本 I C ランプ改良工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					蓋 グレーチング 蓋 800×800用 ボルト固定式 T-25 ；	5	枚
					蓋 グレーチング 蓋 900×900用 ボルト固定式 T-25 ；	2	枚
					蓋 縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm 溶融亜鉛メッキHDZT7 ；	3	組
					蓋 縞鋼板蓋 800×800用 t=6mm 溶融亜鉛メッキHDZT7 ；	2	組
					蓋 縞鋼板蓋 B800×L800用 t=6mm 溶融亜鉛メッキHDZT7 ；	1	組
					蓋 縞鋼板蓋 1000×1000用 t=6mm 溶融亜鉛メッキHDZT77 ；	1	組
					蓋 縞鋼板蓋 1000×1400 t=6mm 溶融亜鉛メッキHDZT7 ；	1	組
					排水工		式
					小段排水 (B) PU1-B300-H300 ； 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、コンクリート、型枠、目地材、養生含む	15	m
					縦排水 (A) PU1-B240-H240 ； 目地モルタル、コンクリート、型枠、目地材、養生含む	29	m
					縦排水 (B) PU1-B300-H300 (ソケット付) ； 目地モルタル、コンクリート、型	9	m

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路串本ⅠＣランプ改良工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					枠、養生含む 縦排水 (C) PU1-B600-H600(ソケット付)；目地モルタル、コンクリート、型 枠、養生含む	18	m
					水路蓋 B240；	6	枚
					蓋 縞鋼板蓋 B400-L600 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキHDZT 63；コンクリートアンカー含む	5	枚
					蓋 縞鋼板蓋 B700-L600 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキHDZT 63；コンクリートアンカー含む	10	枚
構造物撤去工	式	1	2,577				
構造物取壊し工	式	1	1,604	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	0.2	m3	
運搬処理工	式	1	973	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	0.2	m3	
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.2	m3	
舗装工	式	1	163,877				
コンクリート舗装工	式	1	163,877	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；	43	m2	
				コンクリート舗装 18-8-25(高炉) 舗装厚70mm；	43	m2	
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	0.8	m2	
防護柵工	式	1	6,713,394				
防止柵工	式	1	6,713,394	基礎ブロック 200×200×450；	136	基	
				鋼管基礎	61	基	

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路串本 I C ランプ改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				φ101.6×t3.2 ; 転落(横断)防止柵	103 m
				柵高 1.1m コンクリート建込 ; 立入防止柵 (タイプ A)	269 m
				ネットフェンス 柵高 1.8m 支柱間隔2m 亜鉛メッキ品 ; 立入防止柵 (タイプ B)	120 m
				ネットフェンス 柵高 1.8m 支柱間隔2m 亜鉛メッキ品 ;	
道路付属施設工	式	1	1,658,200		
道路付属物工	式	1	1,658,200	法面点検階段	20 m
				W=600 再生プラスチック階段 ; 角杭、角材、スクリュー釘、ホル ルト・ナット、支柱、手摺ビーム、手摺支持金物、手摺補 強金物含む	
仮設工	式	1	4,131,560		
工事用道路工	式	1	683,500	掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10, 000m3未満 ;	
仮置土撤去工	式	1	1,399,200	仮置土撤去	1 式
				; 積込含む	
交通管理工	式	1	2,048,860	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	140,251,408		
共通仮設費	式	1	20,671,357		
共通仮設費	式	1	7,959,357		
技術管理費	式	1	6,782,357	保守管理 (ICT)	1 式
				システム初期費 (ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
				第三者品質証明業務費	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,177,000		

積算内訳書

工事名	すさみ串本道路串本 I C ランプ改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	12,712,000	
純工事費	式	1	160,922,765	
現場管理費	式	1	44,376,000	
工事原価	式	1	205,298,765	
一般管理費等	式	1	29,391,235	
工事価格	式	1	234,690,000	