

積算内訳書

1. 業務名

業務名	相野谷川護岸等測量業務
履行場所	(自) 和歌山県新宮市あけぼの地先 (至) 三重県南牟婁郡紀宝町大里地先

2. 業務内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第一課		
2) 履行期間	88 日間	自 令和 7年 9月23日	至 令和 7年12月19日
3) 設計説明	本業務は、相野谷川の護岸設計及び熊野川の河川管理等に資する測量を実施する業務である。		
4) 業務内容	基準点測量 (基準点測量 2点、基準点設置 2点) 水準測量 4.4km 地形測量 (現地測量) 0.13km ² 路線測量 (中心線測量 1.4km、横断測量 1.4km) 河川測量 (距離標設置測量 19点)		

積算内訳書

業務名	相野谷川護岸等測量業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基準点測量		式	1	745,816	
基準点測量		式	1	422,900	
3級基準点測量		式	1	422,900	3級基準点測量 永久標識設置あり, 伐採含まない 基準点設置 地下埋設
水準測量		式	1	322,916	
3級水準測量		式	1	322,916	3級水準測量観測（レベル等による） 4.4 km
地形測量		式	1	2,104,360	
現地測量		式	1	2,104,360	
現地測量		式	1	2,104,360	現地測量（作業計画） 現地測量 1 業務 (0.13)1 (km2)式
応用測量		式	1	4,203,695	
路線測量		式	1	3,142,270	
路線測量		式	1	3,142,270	作業計画 現地踏査 中心線測量
					1 業務 1.4 km 0.9 km

積算内訳書

業務名	相野谷川護岸等測量業務			業 種	測量業務
				項 目	応用測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				中心線測量	0.4 km
				中心線測量	0.1 km
				横断測量	0.9 km
				横断測量	0.4 km
				横断測量	0.1 km
河川測量	式	1	1,061,425		
河川測量	式	1	1,061,425	作業計画	1 業務
				現地踏査	(3.2)1 (km)式
				距離標設置測量	19 点
共通	式	1	163,750		
共通	式	1	163,750		
打合せ等	式	1	163,750	打合せ	1 式
直接経費	式	1	141,944		
直接経費	式	1	141,944		
旅費交通費	式	1	34,944	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	107,000	電子成果品作成費	1 式

積算内訳書

業務名	相野谷川護岸等測量業務			業 種	測量業務
				項 目	技術管理費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費		式	1	122,040	
技術管理費		式	1	122,040	
成果検定費等		式	1	122,040	成果検定費 1 式
直接測量費		式	1	7,481,605	
間接測量費		式	1	5,618,395	
諸経費		式	1	5,618,395	
測量業務価格		式	1	13,100,000	