

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）
工事地名	（自）三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿地先 （至）和歌山県東牟婁郡串本町姫地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	41,081,354			
巡視・巡回工	式	1	32,730,415			
道路巡視工	式	1	6,567,690	巡視(A)	183	回
				運転手(一般) 土木一般世話役；		
				車両管理費(燃料費)	1,440	L
				ガソリン；油脂類費含む		
				車両管理費(燃料費)	1,440	L
				軽油；油脂類費含む		
				任意保険料	12	月
				セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険；		
道路巡回工	式	1	26,162,725	巡回整備(1)	245	日
				作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし；		
				巡回整備(2)	5	日
				作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり；		
				ライトバン運転(1)	100	時間
				1500cc 持込；		
				ライトバン運転(2)	50	時間
				1500cc 持込（夜間）；		
				作業車運転(1)	25	時間
				作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込；		
				作業車運転(2)	25	時間
				作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込（夜間）；		
				高所作業車運転(1)	25	時間
				トラック架装リフト 10m級 持込；		
				高所作業車運転(2)	25	時間
				トラック架装リフト 13m級 持込；		
				草刈機(賃料)	200	日
				肩掛式；		
				チェーンソー(賃料)	5	日
				エンジン式 300～400 刃付；		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				除草剤材料 ラウンドアップ マックスロード 同等品；	5 L
応急処理工	式	1	1,786,418		
緊急処理作業工	式	1	1,786,418	土のう材料 62×48cm；土含まず	5 袋
				土のう設置 62×48cm 仕拵・積立；施工手間のみ(土含まず)	5 袋
				土のう撤去 62×48cm；施工手間のみ	5 袋
				大型土のう材料 H=1.08m,W=1.1m；土含まず	5 袋
				耐候性大型土のう材料(1) 丸型 φ110×110cm 1年型；土含まず	5 袋
				耐候性大型土のう材料(2) 丸型 φ110×110cm 3年型；土含まず	5 袋
				大型土のう設置 H=1.08m W=1.1m 製作・設置 6mを超え20m以下； 施工手間のみ(土含まず)	5 袋
				大型土のう撤去 H=1.08m W=1.1m 6mを超え20m以下；施工手間の み	5 袋
				油吸着材材料 路面用；	5 kg
				常温合材材料 補修用常温合材（エムコール同等品）；	100 kg
				路面クラック処理材材料 加熱式充填材（SRKシールH同等品）；	50 kg
				セメント材料 高炉セメントB 25kg袋入；	200 袋
				モルタル材料 1:3(高炉)；	5 m3
				モルタル練 1:3(高炉)；施工手間のみ	5 m3

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				超速硬コンクリート材料 3h 2.4kN/cm2 ;	1	m3
				超速硬コンクリート 3h 2.4kN/cm2 ; 施工手間のみ	1	m3
				ダンプトラック運転(1) 2t積級 持込 ;	10	時間
				ダンプトラック運転(2) 2t積級 持込（夜間） ;	10	時間
				交通規制車運転(1) 標識車 LED表示型 持込 ;	10	時間
				交通規制車運転(2) 標識車 LED表示型 持込（夜間） ;	10	時間
				労務(1) 普通作業員 ;	10	時間
				労務(2) 普通作業員（夜間） ;	10	時間
				労務(3) 特殊作業員 ;	10	時間
				労務(4) 特殊作業員（夜間） ;	10	時間
				労務(5) 土木一般世話役 ;	10	時間
				労務(6) 土木一般世話役（夜間） ;	10	時間
				労務(7) 一般運転手 ;	10	時間
				労務(8) 一般運転手（夜間） ;	10	時間
植栽維持工	式	1	1,960,643			
植栽関係	式	1	595,677	除草(1) 歩道部 伐根 ; 集積、積込、運搬含む	100	m2
				除草(2) 中央分離帯 伐根 ; 集積、積込、運搬含む	100	m2

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				剪定(1)	15	m2
				歩道部 寄植 剪定 低木；集積、積込、運搬含む		
				剪定(2)	15	m2
				歩道部 寄植 剪定 中木；集積、積込、運搬含む		
				剪定(3)	5	本
				歩道部 高木 剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満；集積、積込、運搬含む		
				剪定(4)	5	本
				歩道部 高木 剪定 冬期 幹周30cm以上60cm未満；集積、積込、運搬含む		
				剪定(5)	5	本
				歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm以上90cm未満；集積、積込、運搬含む		
				剪定(6)	5	本
				歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm以上90cm未満；集積、積込、運搬含む		
				剪定(7)	15	m2
				中央分離帯 寄植 剪定 低木；集積、積込、運搬含む		
				植樹(1)	2	本
				歩道部 低木（株物）樹高60cm未満；施工手間のみ		
				植樹(2)	2	本
				歩道部 中木 樹高60cm以上100cm未満；施工手間のみ		
				植樹(3)	2	本
				歩道部 中木 樹高100cm以上200cm未満；施工手間のみ		
				植樹(4)	2	本
				歩道部 中木 樹高200cm以上300cm未満；施工手間のみ		
				植樹(5)	2	本
				歩道部 高木 幹周20cm未満；施工手間のみ		
				植樹(6)	2	本

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				歩道部 高木 幹周20cm以上40cm未満；施工手間のみ	
				植樹(7)	2 本
				中央分離帯 低木 樹高60cm未満；施工手間のみ	
				補植(1)	2 本
				低木 樹高60cm未満；施工手間のみ(枯れ木等の撤去含む)	
				補植(2)	2 本
				中木 樹高60cm以上100cm未満；施工手間のみ(枯れ木等の撤去含む)	
				補植(3)	2 本
				中木 樹高100cm以上200cm未満；施工手間のみ(枯れ木等の撤去含む)	
				補植(4)	2 本
				中木 樹高200cm以上300cm未満；施工手間のみ(枯れ木等の撤去含む)	
				支柱設置(1)	2 本
				歩道部 中木二脚鳥居添木付高250cm以上；材工含む	
				支柱設置(2)	2 m
				歩道部 中木生垣形樹高100cm以上；材工含む	
				支柱設置(3)	2 本
				歩道部 高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満；材工含む	
				支柱設置(4)	2 本
				歩道部 高木二脚鳥居添木無し幹周30cm以上40cm未満；材工含む	
				支柱設置(5)	2 本
				歩道部 高木三脚鳥居幹周30cm以上60cm未満；材工含む	
				施肥(1)	2 本
				歩道部 高木幹周60cm未満；施工手間のみ(肥料含まず)	
				施肥(2)	2 本

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				歩道部 高木幹周60cm以上120cm未満；施工手間のみ(肥料含まず)	
				施肥(3)	2 本
				歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満；施工手間のみ(肥料含まず)	
				施肥(4)	2 本
				歩道部 中低木樹高200cm未満；施工手間のみ(肥料含まず)	
				施肥(5)	2 m2
				歩道部 寄植 中低木；施工手間のみ(肥料含まず)	
				施肥(6)	2 m2
				中央分離帯 寄植 中低木；施工手間のみ(肥料含まず)	
				灌水(1)	2 m2
				歩道部；施工手間のみ	
				灌水(2)	2 m2
				中央分離帯；施工手間のみ	
				薬剤散布(1)	2 m2
				歩道部 防除 寄植 低木；施工手間のみ(薬剤含まず)	
				薬剤散布(2)	2 m2
				歩道部 防除 寄植 中木；施工手間のみ(薬剤含まず)	
				薬剤散布(3)	2 本
				歩道部 低木 樹高60cm未満；施工手間のみ(薬剤含まず)	
				薬剤散布(4)	2 本
				歩道部 中木樹高60cm以上100cm未満；施工手間のみ(薬剤含まず)	
				薬剤散布(5)	2 本
				歩道部 中木樹高100cm以上200cm未満；施工手間のみ(薬剤含まず)	
				薬剤散布(6)	2 本

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満；施工手間のみ(薬剤含まず)	
				薬剤散布(7)	2 本
				歩道部 高木幹周60cm未満；施工手間のみ(薬剤含まず)	
				薬剤散布(8)	2 本
				歩道部 高木幹周60cm以上120cm未満；施工手間のみ(薬剤含まず)	
				薬剤散布(9)	2 m2
				中央分離帯 防除 寄植 低木；施工手間のみ(薬剤含まず)	
				薬剤材料(1)	2 L
				殺虫剤 MEP系乳剤；	
				薬剤材料(2)	2 L
				殺虫剤 DEP系乳剤；	
				薬剤材料(3)	2 L
				除草剤；	
				移植(1)	2 本
				歩道部 低木 樹高60cm未満；積込、運搬含む	
				移植(2)	2 本
				歩道部 中木樹高60cm以上100cm未満；積込、運搬含む	
				移植(3)	2 本
				歩道部 中木樹高100cm以上200cm未満；積込、運搬含む	
				移植(4)	2 本
				歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満；積込、運搬含む	
				移植(5)	2 本
				歩道部 高木幹周30cm未満；積込、運搬含む	
				移植(6)	2 本
				歩道部 高木幹周30cm以上60cm未満；積込、運搬含む	
				移植(7)	2 本

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				歩道部 高木幹周60cm以上90cm未満；積込、運搬 含む 移植(8)	2 本
				中央分離帯 低木 樹高60cm未満；積込、運搬含 む 肥料材料	5 kg
				固形 窒素6:リン4:カリウム3； 土壌改良材材料(1)	100 kg
				バーク堆肥； 土壌改良材材料(2)	5 kg
				下水汚泥発酵肥料；	
道路除草関係	式	1	1,364,966	除草	10,000 m2
				肩掛式；施工手間のみ(飛び石防護有り)	
				集草	10,000 m2
				積込運搬(串本町)	300 m2
				ダンプトラック2t；	
				積込運搬(那智勝浦町)	300 m2
				ダンプトラック2t；	
				積込運搬(太地町)	300 m2
				ダンプトラック2t；	
				積込運搬(新宮市)	300 m2
				ダンプトラック2t；	
				積込運搬(紀宝町)	300 m2
				ダンプトラック2t；	
				処分費(串本町)	2 t
				草木；	
				処分費(那智勝浦町)	2 t
				草木；	
				処分費(太地町)	2 t
				草木；	
				処分費(新宮市)	2 t
				草木；	
				処分費(紀宝町)	2 t
				草木；	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路清掃工	式	1	4, 057, 728		
機械清掃工	式	1	4, 057, 728	路面清掃 50 km 路面清掃車持込、散水車持込、ダンプトラック4t持込 ； 路面清掃車(1) 5 時間 プラン式 リアフトダンプ 2. 5m3級 持込 ； 路面清掃車(2) 5 時間 プラン式 リアフトダンプ 2. 5m3級 持込（夜間）； 散水車(1) 5 時間 5500～6500L 持込 ； 散水車(2) 5 時間 5500～6500L 持込（夜間）； ダンプトラック運転(1) 5 時間 4t 持込 ； ダンプトラック運転(2) 5 時間 4t 持込（夜間）； 側溝清掃(1) 100 m 側溝・排水管清掃車 0. 125m2未満 堆積率50%未 満 貸与 ； 側溝清掃(2) 150 m 側溝・排水管清掃車 0. 125m2未満 堆積率50%以 上 貸与 ； 側溝清掃(3) 100 m 側溝・排水管清掃車 0. 125m2以上0. 5m2未満 堆 積率50%未満 貸与 ； 側溝清掃(4) 50 m 側溝・排水管清掃車 0. 125m2以上0. 5m2未満 堆 積率50%以上 貸与 ； 側溝清掃機械組合せ移動 45 km 側溝清掃車 排水管清掃車 貸与 ； 管渠清掃(1) 100 m φ 200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆 積率50%未満 貸与 ；	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				管渠清掃(2) φ 200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与；	100 m
				管渠清掃(3) φ 400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与；	50 m
				管渠清掃(4) φ 400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与；	25 m
				管渠清掃(5) φ 800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与；	10 m
				管渠清掃(6) φ 800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与；	10 m
				管渠清掃機械組合せ移動 側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；	45 km
				側溝清掃b 側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；	5 時間
				管渠清掃b 側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；	5 時間
				側溝清掃車 単独作業 ロータリーブロー式 タンク容量5m3 貸与；	5 時間
				排水管清掃車 単独作業 ジェット式 タンク容量5,800L 貸与；	5 時間
				側溝清掃車回送 ロータリーブロー式 タンク容量5m3 貸与；	90 km
				排水管清掃車回送 ジェット式 タンク容量5,800L 貸与；	90 km
				トンネル清掃 トンネル清掃車 散水車 貸与（夜間）；	5 km
				トンネル清掃車回送 2本ブレード式 貸与；	200 km
				工事用標識車	40 時間

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標識車 持込 軽トラック 標識装置付(LED表示型) ;	
				残土積込	10 m3
				仮置後搬出 土砂（狗子ノ川地先） ;	
				残土処分	10 m3
				仮置後搬出 土砂（狗子ノ川地先） ;	
				汚泥積込	10 m3
				仮置後搬出 汚泥（狗子ノ川地先） ;	
				汚泥処分	10 m3
				仮置後搬出 汚泥（狗子ノ川地先） ;	
				産業廃棄物処理	5 回
				4tコンテナ車 仮置後搬出 ; 積込、運搬、処分費含む	
				運搬費(1)	10 m3
				土砂 ;	
				運搬費(2)	10 m3
				汚泥 ;	
				運搬費(3)	10 時間
				産業廃棄物 ;	
仮設工	式	1	546, 150		
交通管理工	式	1	546, 150	交通誘導警備員(1)	10 人日
				交通誘導警備員A ;	
				交通誘導警備員(2)	10 人日
				交通誘導警備員B ;	
				交通誘導警備員(3)	5 人日
				交通誘導警備員A（夜間） ;	
				交通誘導警備員(4)	5 人日
				交通誘導警備員B（夜間） ;	
道路修繕	式	1	23, 191, 876		
道路土工	式	1	197, 600		
掘削工	式	1	197, 600	掘削	5 m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	
				床掘(1)	5 m3

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂 現場制約あり；	
				床掘(2)	5 m3
				土砂(機械)；	
				埋戻(1)	5 m3
				土砂(人力)；	
				埋戻(2)	5 m3
				土砂(機械)；	
				残土運搬(1)	5 m3
				土砂 ダンプトラック2t；	
				残土運搬(2)	5 m3
				土砂 ダンプトラック4t；	
				残土運搬(3)	5 m3
				土砂 ダンプトラック10t；	
				残土処分費	15 m3
				土砂；	
舗装工	式	1	4, 307, 127		
舗装関係	式	1	3, 713, 287	アスファルト材料(1)	5 t
				密粒度As混合物(20)；	
				アスファルト材料(2)	5 t
				密粒度As混合物(13)；	
				アスファルト材料(3)	5 t
				粗粒度As混合物(20)；	
				アスファルト材料(4)	5 t
				細粒度As混合物(13)；	
				アスファルト材料(5)	5 t
				As安定処理(25)；	
				アスファルト材料(6)	5 t
				密粒As混合物ポ リマー改質AsⅡ型(20)；	
				アスファルト材料(7)	5 t
				ポ ーラスアスファルト混合物(13)；	
				アスファルト材料(8)	5 t
				ポ ーラスアスファルト混合物(20)；	
				アスファルト材料(9)	5 t

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				密粒度As混合物(20)（夜間）； アスファルト材料(10)	5	t
				密粒度As混合物(13)（夜間）； アスファルト材料(11)	5	t
				粗粒度As混合物(20)（夜間）； アスファルト材料(12)	5	t
				細粒度As混合物(13)（夜間）； アスファルト材料(13)	5	t
				As安定処理(25)（夜間）； アスファルト材料(14)	5	t
				密粒As混合物ホﾟリマー改質AsⅡ型(20)（夜間）； アスファルト材料(15)	5	t
				ホﾟーラスアスファルト混合物(13)（夜間）； アスファルト材料(16)	5	t
				ホﾟーラスアスファルト混合物(20)（夜間）； アスファルト材料(17)	50	kg
				補修用常温合材（エムコール同等品）； アスファルト材料(18)	50	kg
				加熱式充填材（SRKシールH同等品）； アスファルト乳剤材料(1)	5	L
				タックコート； アスファルト乳剤材料(2)	5	L
				プライムコート； アスファルト乳剤材料(3)	5	L
				タックコート(コゑム入り)； 路盤材料(1)	20	m3
				M-30； 路盤材料(2)	20	m3
				RC-40； 路盤(1)	20	m2
				歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工； 施工手間のみ		
				路盤(2)	20	m2
				歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工（		

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間）；施工手間のみ	
				路盤(3)	20 m2
				車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工；	
				施工手間のみ	
				路盤(4)	20 m2
				車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工（	
				夜間）；施工手間のみ	
				路盤(5)	20 m2
				歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2	
				層施工；施工手間のみ	
				路盤(6)	20 m2
				歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2	
				層施工（夜間）；施工手間のみ	
				路盤(7)	20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以	
				下 2層施工 1.4m未満；施工手間のみ(一層分乳	
				剤含む)	
				路盤(8)	20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以	
				下 2層施工 1.4m未満（夜間）；施工手間のみ(	
				一層分乳剤含む	
				路盤(9)	20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以	
				下 1.4m以上3.0m以下；施工手間のみ(乳剤含む)	
				路盤(10)	20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以	
				下 1.4m以上3.0m以下（夜間）；施工手間のみ(	
				乳剤含む	
				路盤(11)	20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以	
				下 3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む)	
				路盤(12)	20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以	
				下 3.0m超（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト舗装(1) 歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(2) 歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(3) 車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(4) 車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(5) 車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(6) 車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(7) 車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(8) 車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(9) 車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(10) 車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(11) 車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(12)	20	m2

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下（夜間）；施工手間のみ（乳剤含む）
				アスファルト舗装(13) 20 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超；施工手間のみ（乳剤含む）
				アスファルト舗装(14) 20 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）；施工手間のみ（乳剤含む）
				滑り止め舗装(1) 10 m2
				ウェブラ施工 RPN-401 黒・黄色 0.5m超え1.0m以下；材工含む
				滑り止め舗装(2) 10 m2
				ウェブラ施工 RPN-401 黒・黄色 0.5m超え1.0m以下（夜間）；材工含む
				滑り止め舗装(3) 10 m2
				ウェブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え；材工含む
				滑り止め舗装(4) 10 m2
				ウェブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え（夜間）；材工含む
				亀裂補修 20 m
				加熱式充填材；施工手間のみ
				亀裂防止材料 20 m
				クラック防止シート 幅330mm；
				亀裂防止 20 m
				クラック防止シート；施工手間のみ
				路面切削(1) 100 m2
				平均6cm以下；廃材積込含む
				路面切削(2) 100 m2
				平均6cm以下（夜間）；廃材積込含む
				路面切削(3) 100 m2
				平均6cmを超え12cm以下；廃材積込含む
				路面切削(4) 100 m2
				平均6cmを超え12cm以下（夜間）；廃材積込含む

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版切断(1) アスファルト版 舗装版厚15cm以下；	50	m
				舗装版切断(2) アスファルト版 舗装版厚15cm以下（夜間）；	50	m
				舗装版切断(3) アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下；	50	m
				舗装版切断(4) アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下（夜間）；	50	m
				舗装版取壊し(1) 機械 舗装版厚15cm以下；積込含む	20	m2
				舗装版取壊し(2) 機械 舗装版厚15cm以下（夜間）；積込含む	20	m2
				舗装版取壊し(3) 機械 舗装版厚15cm超40cm以下；積込含む	20	m2
				舗装版取壊し(4) 機械 舗装版厚15cm超40cm以下（夜間）；積込含む	20	m2
				殻運搬(1) アスファルト塊 ダンプトラック2t；	10	m3
				殻運搬(2) アスファルト塊 ダンプトラック10t；	10	m3
				殻運搬(3) ダンプトラック10t車 As殻(切削)；	20	m3
				殻運搬(4) ダンプトラック10t車 As殻(切削)（夜間）仮置場搬出；	20	m3
				殻処分費(1) アスファルト塊；	20	m3
				殻処分費(2) As殻(切削)；	20	m3
区画線工	式	1	593,840	熔融式区画線(1) 実線 W=15cm t=1.5mm 白；材工含む	50	m
				熔融式区画線(2) 実線 W=15cm t=1.5mm 黄；材工含む	50	m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				溶融式区画線(3) 実線 W=30cm t=1.5mm 白；材工含む	50 m
				溶融式区画線(4) 実線 W=30cm t=1.5mm 黄；材工含む	50 m
				溶融式区画線(5) 実線 W=45cm t=1.5mm 白；材工含む	50 m
				溶融式区画線(6) 実線 W=45cm t=1.5mm 黄；材工含む	50 m
				溶融式区画線(7) 破線 W=15cm t=1.5mm 白；材工含む	50 m
				溶融式区画線(8) 破線 W=15cm t=1.5mm 黄；材工含む	50 m
				溶融式区画線(9) 破線 W=30cm t=1.5mm 白；材工含む	50 m
				溶融式区画線(10) 破線 W=30cm t=1.5mm 黄；材工含む	50 m
				溶融式区画線(11) 矢印・記号・文字 15cm換算 白；材工含む	50 m
				溶融式区画線(12) 矢印・記号・文字 15cm換算 黄；材工含む	50 m
				高視認性区画線(1) リフ式(溶融式) 実線W=15cm 白；材工含む	50 m
				高視認性区画線(2) リフ式(溶融式) 実線W=15cm 黄；材工含む	50 m
				区画線消去(1) 削取り式 W=15cm換算；	50 m
				区画線消去(2) 削取り式 高視認性区画線 W=15cm換算；	50 m
				アスファルト舗装用成形目地材材料 幅30mm 厚さ5mm；	20 m
				路面標示用塗料材料 常温抹消用塗料；	20 L
排水構造物工	式	1	1, 003, 305		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	1, 003, 305	自由勾配側溝材料(1)	20	m
				長さ2000 内幅300 内高500mm；		
				自由勾配側溝材料(2)	20	m
				長さ2000 内幅300 内高600mm；		
				自由勾配側溝設置	20	m
				L=2000mm；施工手間のみ		
				コンクリート蓋材料(1)	5	枚
				C1-B300 430×100×500(国土交通省型)；		
				コンクリート蓋材料(2)	5	枚
				C1-B400 530×100×500(国土交通省型)；		
				コンクリート蓋材料(3)	5	枚
				C2-B300 430×110×500(国土交通省型)；		
				コンクリート蓋材料(4)	5	枚
				C2-B400 530×120×500(国土交通省型)；		
				グレーチング材料(1)	5	枚
				U字溝用 歩道用 240用；		
				グレーチング材料(2)	5	枚
				U字溝用 歩道用 300用；		
				グレーチング材料(3)	5	枚
				U字溝用 歩道用細目 240用；		
				グレーチング材料(4)	5	枚
				U字溝用 歩道用細目 300用；		
				グレーチング材料(5)	2	組
				T-25 300用 ボルト固定(ゴム付) すべり止め；		
				グレーチング材料(6)	2	組
				T-25 300用 細目 ボルト固定(ゴム付) すべり止め		
				；		
				コンクリート・鋼製蓋版設置(1)	5	枚
				40kg/枚以下；施工手間のみ		
				コンクリート・鋼製蓋版設置(2)	5	枚
				40kg/枚超170kg/枚以下；施工手間のみ		
				コンクリート・鋼製蓋版撤去(1)	5	枚
				40kg/枚以下；施工手間のみ		
				コンクリート・鋼製蓋版撤去(2)	5	枚

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				40kg/枚超170kg/枚以下；施工手間のみ U字型側溝材料(1) 20 m PU1型-240； U字型側溝材料(2) 20 m PU1型-300； U字型側溝据付 20 m L=600mm 60kg/個以下；施工手間のみ(目地モルタル含む) U字型側溝撤去 20 m L=600mm 60kg/個以下；施工手間のみ
道路構造物工	式	1	2, 042, 274	
道路構造物設置工	式	1	2, 042, 274	Co舗装版切断(1) 20 m コンクリート舗装版 厚15cm以下； Co舗装版切断(2) 20 m コンクリート舗装版 厚15cm超30cm以下； コンクリートはつり(1) 10 m2 はつり厚3cm以下； コンクリートはつり(2) 10 m2 はつり厚3cm超6cm以下； はつり殻積込 5 m3 コンクリート(無筋)人力積込； コンクリート取壊し(1) 5 m3 機械施工(無筋)；積込含む コンクリート取壊し(2) 5 m3 機械施工(鉄筋)；積込含む コンクリート取壊し(3) 5 m3 人力施工(無筋)；積込含む コンクリート取壊し(4) 5 m3 人力施工(鉄筋)；積込含む 削孔(1) 5 孔 L=30mm以上200mm未満 φ 10mm以上 φ 30mm未満； 削孔(2) 5 孔 L=200mm以上400mm以下 φ 100mm以上 φ 110mm未満

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				；	
				コンクリート材料(1)	5 m3
				18-8-40 高炉セメント；	
				コンクリート材料(2)	5 m3
				24-12-25(20) 高炉セメント；	
				コンクリート(1)	5 m3
				18-8-40 高炉セメント；施工手間のみ	
				コンクリート(2)	5 m3
				24-12-25(20) 高炉セメント；施工手間のみ	
				型枠(1)	20 m2
				鉄筋・無筋構造物；材工含む	
				型枠(2)	20 m2
				均しコンクリート；材工含む	
				鉄筋材料(1)	50 kg
				SD295 D10；	
				鉄筋材料(2)	50 kg
				SD295 D13；	
				鉄筋材料(3)	50 kg
				SD295 D16；	
				鉄筋材料(4)	50 kg
				SD345 D13；	
				鉄筋材料(5)	50 kg
				SD345 D16～25；	
				鉄筋(1)	50 kg
				差し筋；施工手間のみ	
				鉄筋(2)	50 kg
				一般構造物；施工手間のみ	
				目地材材料	20 m2
				瀝青繊維質板 t=10mm；	
				目地材設置	20 m2
				瀝青繊維質板 t=10mm；施工手間のみ	
				溶接金網材料	20 m2
				φ 6×100×100；	
				基礎碎石材料	10 m3

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				RC-40 ; 基礎砕石 t=20cm以下 ; 施工手間のみ	10 m2
				足場(1) 手摺先行型枠組足場 ; 材工含む	20 掛m2
				足場(2) 単管傾斜足場 ; 材工含む	20 掛m2
				殻運搬(1) コンクリート塊(無筋) タンクトラック10t ;	10 m3
				殻運搬(2) コンクリート塊(有筋) タンクトラック10t ;	10 m3
				処分費(1) コンクリート塊(無筋) ;	10 m3
				処分費(2) コンクリート塊(有筋) ;	10 m3
道路付属物復旧工	式	1	6, 713, 189		
防止柵工	式	1	523, 276	歩道柵材料(1) P種 H=0. 8m 亜鉛メッキ ;	5 m
				歩道柵材料(2) P種 H=1. 1m 亜鉛メッキ ;	5 m
				歩道柵材料(3) P種 H=0. 8m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 タ ンクトラック ;	5 m
				歩道柵材料(4) P種 H=1. 1m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 タ ンクトラック ;	5 m
				歩道柵設置 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m ; 施工手間のみ	5 m
				歩道柵撤去 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m ;	5 m
				フェンス材料(1) H=1. 0m φ 3. 2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイプ型 ;	5 m
				フェンス材料(2)	5 m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				H=1.8m φ 3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイプ型； フェンス材料(3)	5	m
				H=1.8m φ 3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 ダークブ ラウン； フェンス材料(4)	5	個
				基礎ブロック 200×200×450； フェンス設置	5	m
				各規格；施工手間のみ		
				フェンス撤去 各規格；施工手間のみ	5	m
路側防護柵工	式	1	1,584,238	ガードレール材料(1) ヒールA種 L=4m 亜鉛メッキ；	2	枚
				ガードレール材料(2) ヒールA種 L=2m 亜鉛メッキ；	2	枚
				ガードレール材料(3) ヒールB種 L=4m 亜鉛メッキ；	2	枚
				ガードレール材料(4) ヒールB種 L=2m 亜鉛メッキ；	2	枚
				ガードレール材料(5) 支柱 A-4E 亜鉛メッキ；	2	本
				ガードレール材料(6) 支柱 A-2B 亜鉛メッキ；	2	本
				ガードレール材料(7) 支柱 B-4E 亜鉛メッキ；	2	本
				ガードレール材料(8) 支柱 B-2B 亜鉛メッキ；	2	本
				ガードレール材料(9) 袖ヒール A種 亜鉛メッキ；	2	枚
				ガードレール材料(10) 袖ヒール B種 亜鉛メッキ；	2	枚
				ガードレール材料(11) ヒールA種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	2	枚
				ガードレール材料(12) ヒールA種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	2	枚

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ガードレール材料(13) ビーム種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	2	枚
				ガードレール材料(14) ビーム種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	2	枚
				ガードレール材料(15) 支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	2	本
				ガードレール材料(16) 支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	2	本
				ガードレール材料(17) 支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	2	本
				ガードレール材料(18) 支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	2	本
				ガードレール材料(19) 袖ビーム A種 塗装(景観色ダークブラウン)；	2	枚
				ガードレール材料(20) 袖ビーム B種 塗装(景観色ダークブラウン)；	2	枚
				ガードレール材料(21) 支柱キャップ A種 φ139.8mm 樹脂製ダークブラウン；	2	個
				ガードレール材料(22) 支柱キャップ B種 φ114.3mm 樹脂製ダークブラウン；	2	個
				ガードレール設置(1) A種 コンクリート用；施工手間のみ	4	m
				ガードレール設置(2) B種 コンクリート用；施工手間のみ	4	m
				ガードレール設置(3) A種 土中用；施工手間のみ	4	m
				ガードレール設置(4) B種 土中用；施工手間のみ	4	m
				ガードレール設置(5) A,B種 巻袖 L=0.5m；施工手間のみ	2	枚
				ガードレール撤去(1) A,B種 コンクリート用；施工手間のみ	4	m
				ガードレール撤去(2) A,B種 土中用；施工手間のみ	4	m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ガードレール撤去(3)	2 枚
				A, B種 巻袖 L=0.5m；施工手間のみ	
				ガードパイプ材料(1)	4 m
				ビームパイプ A-3E 亜鉛メッキ；取付金具含む	
				ガードパイプ材料(2)	4 m
				ビームパイプ A-2B 亜鉛メッキ；取付金具含む	
				ガードパイプ材料(3)	4 m
				ビームパイプ B-3E 亜鉛メッキ；取付金具含む	
				ガードパイプ材料(4)	4 m
				ビームパイプ B-2B 亜鉛メッキ；取付金具含む	
				ガードパイプ材料(5)	1 本
				支柱 A-3E 亜鉛メッキ；	
				ガードパイプ材料(6)	1 本
				支柱 A-2B 亜鉛メッキ；	
				ガードパイプ材料(7)	1 本
				支柱 B-3E 亜鉛メッキ；	
				ガードパイプ材料(8)	1 本
				支柱 B-2B 亜鉛メッキ；	
				ガードパイプ材料(9)	1 本
				袖ビーム A種 亜鉛メッキ；	
				ガードパイプ材料(10)	1 本
				袖ビーム B種 亜鉛メッキ；	
				ガードパイプ材料(11)	4 m
				ビームパイプ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	
				；取付金具含む	
				ガードパイプ材料(12)	4 m
				ビームパイプ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	
				；取付金具含む	
				ガードパイプ材料(13)	4 m
				ビームパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	
				；取付金具含む	
				ガードパイプ材料(14)	4 m
				ビームパイプ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	
				；取付金具含む	

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ガードレール材料(15)	2	本
				支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；		
				ガードレール材料(16)	2	本
				支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；		
				ガードレール材料(17)	2	本
				支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；		
				ガードレール材料(18)	2	本
				支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；		
				ガードレール材料(19)	2	個
				袖壁 ーム A種 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；		
				ガードレール材料(20)	2	個
				袖壁 ーム B種 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；		
				ガードレール材料(21)	2	個
				支柱キャップ A種 φ139.8mm 樹脂製ダークブラウン；		
				ガードレール材料(22)	2	個
				支柱キャップ B種 φ114.3mm 樹脂製ダークブラウン；		
				反射テープ 材料(1)	20	枚
				A種 φ=139.8；		
				反射テープ 材料(2)	20	枚
				B種 φ=114.3；		
				ガードレール設置(1)	4	m
				壁 ーム ー A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン		
				；施工手間のみ		
				ガードレール設置(2)	4	m
				壁 ーム ー A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン		
				；施工手間のみ		
				ガードレール設置(3)	4	m
				壁 ーム ー B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン		
				；施工手間のみ		
				ガードレール設置(4)	4	m
				壁 ーム ー B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン		
				；施工手間のみ		
				ガードレール設置(5)	2	本
				支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；施工		

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				手間のみ		
				ガードレール設置(6)	2	本
				支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；施工		
				手間のみ		
				ガードレール設置(7)	2	本
				支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；施工		
				手間のみ		
				ガードレール設置(8)	2	本
				支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；施工		
				手間のみ		
				ガードレール撤去(1)	4	m
				A, B種 土中用；施工手間のみ		
				ガードレール撤去(2)	4	m
				A, B種 コンクリート用；施工手間のみ		
				ガードレール復旧(1)	4	m
中央分離帯防護柵工	式	1	4, 605, 675	支柱+レール；施工手間のみ		
				ガードレール復旧(2)	4	m
				レール；施工手間のみ		
				ガードレール復旧(1)	4	m
				支柱+レール；施工手間のみ		
				ガードレール復旧(2)	4	m
				レール；施工手間のみ		
				現場発生品及び支給品運搬	5	t
				クレーン装置付2t積2t吊 14.0km以下；積込、荷卸含む		
				ワイロープ式防護柵材料(1)	5	本
				中間支柱 89.1×4.2×1430；		
				ワイロープ式防護柵材料(2)	5	本
				端末支柱 89.1×4.2×1430；		
				ワイロープ式防護柵材料(3)	20	個
				中間支柱用間隔材 40×90；		
				ワイロープ式防護柵材料(4)	20	個
				端末支柱用間隔材 60.5×3.2×110；		
				ワイロープ式防護柵材料(5)	20	個

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				ストラップ 101.6×1.5×15；			
				ワイロープ 式防護柵材料(6)	20	個	
				樹脂キャップ 97×3×90；			
				ワイロープ 式防護柵材料(7)	20	本	
				スリーブ 114.3×4.5×700；			
				ワイロープ 式防護柵材料(8)	20	個	
				スリーブカバー 150×3×100；			
				ワイロープ 式防護柵材料(9)	10	本	
				ターンバックル M25・W1×350；			
				ワイロープ 式防護柵材料(10)	10	本	
				索端金具(R・L) M25・W1×500；			
				ワイロープ 式防護柵材料(11)	10	本	
				ショールド M25・W1×191；			
				ワイロープ 式防護柵材料(12)	10	m	
				ワイロープ 3撚×7本線 G/O φ18 5条；			
				反射テープ 材料(1)	10	枚	
				100×300 青；			
				反射テープ 材料(2)	50	枚	
				35×80 青；			
				反射テープ 材料(3)	50	枚	
				25×320 青；			
				ワイロープ 設置	10	m	
				ワイロープ 3撚×7本線 G/O φ18 5条；材工共			
				ターンバックル設置(1)	10	箇所	
				中間；材工共			
				ターンバックル設置(2)	10	箇所	
				端末；材工共			
				ワイロープ 式防護柵取替(1)	10	本	
				中間支柱；施工手間のみ			
				ワイロープ 式防護柵取替(2)	5	本	
				端末支柱；施工手間のみ			
				ワイロープ 式防護柵設置(1)	50	m	
				ワイロープ；施工手間のみ			
				ワイロープ 式防護柵設置(2)	20	箇所	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ターンバックル；施工手間のみ	
				ワイロープ式防護柵撤去(1)	50 m
				ワイロープ式；施工手間のみ	
				ワイロープ式防護柵撤去(2)	20 箇所
				ターンバックル；施工手間のみ	
標識工	式	1	1,962,766		
小型・大型標識工	式	1	1,962,766	標識柱材料(1)	2 基
				単柱φ60.5×3.2×3000 亜鉛メッキ；取付金具含む	
				標識柱材料(2)	2 基
				単柱φ76.3×4.2×3500 亜鉛メッキ；取付金具含む	
				標識柱材料(3)	2 基
				単柱φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；取付金具含む	
				標識柱材料(4)	2 基
				単柱φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；取付金具含む	
				標識柱・基礎設置(1)	2 基
				路側式 単柱φ60.5 メッキ+静電粉体塗装(景観色)；床掘り、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む	
				標識柱・基礎設置(2)	2 基
				路側式 単柱φ76.3 メッキ+静電粉体塗装(景観色)；床掘り、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む	
				標識柱設置(1)	2 基
				片持式 400kg未満；施工手間のみ	
				標識柱設置(2)	2 基
				片持式 400kg以上；施工手間のみ	
				標識柱・基礎撤去	2 基
				路側式 単柱；床掘り、コンクリート基礎撤去・積込、埋戻し含む	
				標識柱撤去(1)	2 基
				片持式 400kg未満；施工手間のみ	

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				標識柱撤去(2)	2	基
				片持式 400kg以上；施工手間のみ		
				標識板材料(1)	2	m2
				案内標識 カブ°セルフ°リス°ム・カブ°セルレンス°型；取付金具除く		
				標識板材料(2)	2	m2
				案内標識 封入°リス°ム・封入レンス°型；取付金具除く		
				標識板材料(3)	2	m2
				警戒標識 カブ°セルフ°リス°ム・カブ°セルレンス°型；取付金具除く		
				標識板材料(4)	2	m2
				ヒ°ク外部分 1色；		
				案内標識板設置(1)	2	m2
				カブ°セルフ°リス°ム・カブ°セルレンス°型 2m2未満；材工含む(路線番号除く)		
				案内標識板設置(2)	2	m2
				カブ°セルフ°リス°ム・カブ°セルレンス°型 2m2以上；材工含む(路線番号除く)		
				案内標識板設置(3)	2	m2
				封入°リス°ム・封入レンス°型 2m2未満；材工含む(路線番号除く)		
				案内標識板設置(4)	2	m2
				封入°リス°ム・封入レンス°型 2m2以上；材工含む(路線番号除く)		
				各種標識板設置	2	基
				警戒・規制・指示・路線番号標識；施工手間のみ		
				標識板撤去(1)	2	基
				路側式 各種；施工手間のみ(補助標識共)		
				標識板撤去(2)	2	m2
				案内標識 2m2未満 片持・門型式；施工手間のみ(路線番号除く、補助板及び取付金具共)		
				標識板撤去(3)	2	m2
				案内標識 2m2以上 片持・門型式；施工手間のみ		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				（路線番号除く、補助板及び取付金具共） 現場発生品及び支給品運搬 2 t クレーン装置付2t積2t吊 14.0km以下；積込、荷卸含む
道路付属施設工	式	1	1,672,230	
道路付属物工	式	1	1,672,230	視線誘導標材料(1) 5 本 防護柵 片面 反射体径φ300 バント式； 視線誘導標材料(2) 5 本 防護柵 両面 反射体径φ100以下 ボルト式； 視線誘導標材料(3) 5 本 土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5； 視線誘導標材料(4) 5 本 土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34； 視線誘導標材料(5) 5 本 構造物 片面 反射体径φ300 ベースプレート式； 視線誘導標材料(6) 5 本 構造物 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式； ； 視線誘導標材料(7) 5 本 構造物 両面 反射体径φ100以下 ベースプレート式； ； 視線誘導標材料(8) 5 本 構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用； 視線誘導標材料(9) 5 本 構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用； 視線誘導標設置(1) 5 本 防護柵 片面 反射体径φ300 バント式；施工手間のみ 視線誘導標設置(2) 5 本 防護柵 両面 反射体径φ100以下 ボルト式；施工手間のみ 視線誘導標設置(3) 5 本 土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5；施工

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				手間のみ	
				視線誘導標設置(4)	5 本
				土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34；施工手間のみ	
				視線誘導標設置(5)	5 本
				構造物 片面 反射体径φ300 ペースプレート式；施工手間のみ	
				視線誘導標設置(6)	5 本
				構造物 片面 反射体径φ100以下 ペースプレート式；施工手間のみ	
				視線誘導標設置(7)	5 本
				構造物 両面 反射体径φ100以下 ペースプレート式；施工手間のみ	
				視線誘導標設置(8)	5 本
				構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用；施工手間のみ	
				視線誘導標設置(9)	5 本
				構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用；施工手間のみ	
				道路鋸材料(1)	10 個
				小型鋸 樹脂製 片面 貼付式 設置幅10cm；	
				道路鋸材料(2)	10 個
				小型鋸 樹脂製 両面 貼付式 設置幅10cm；	
				道路鋸設置(1)	10 個
				小型鋸 片面 貼付式；施工手間のみ	
				道路鋸設置(2)	10 個
				小型鋸 両面 貼付式；施工手間のみ	
				車線分離標材料(1)	10 本
				固定式(貼付式) φ80 H650；	
				車線分離標材料(2)	10 本
				固定式(貼付式) φ80 H800；	
				車線分離標材料(3)	10 本
				可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650；	
				車線分離標材料(4)	10 本

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800；	
				車線分離標設置(1)	10 本
				固定式(貼付式) φ80 H650；施工手間のみ	
				車線分離標設置(2)	10 本
				固定式(貼付式) φ80 H800；施工手間のみ	
				車線分離標設置(3)	10 本
				可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650；施工手間のみ	
				車線分離標設置(4)	10 本
				可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800；施工手間のみ	
				視線誘導標撤去(1)	10 本
				防護柵取付用；施工手間のみ	
				視線誘導標撤去(2)	10 本
				土中用；施工手間のみ	
				視線誘導標撤去(3)	10 本
				構造物取付用；施工手間のみ	
				車線分離標撤去(1)	10 本
				固定式(貼付式)；施工手間のみ	
				車線分離標撤去(2)	10 本
				可変式(穿孔式) 1本脚；施工手間のみ	
				道路鋸撤去	10 個
				小型鋸 貼付式；施工手間のみ	
				距離標基礎設置	1 基
				500×500×600 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、コンクリート含む	
				距離標材料(1)	1 枚
				100m標 150×400；	
				距離標材料(2)	1 枚
				コンクリート構造物用 100m標 150×400；	
				距離標設置(1)	1 枚
				100m標 150×400 土中建込式；施工手間のみ	
				距離標設置(2)	1 枚
				100m標 150×400 防護柵取付式(ハンﾄﾞ式)；施	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				工手間のみ 距離標設置(3)	1 枚
				100m標 150×400 コンクリート構造物取付式；施工手 間のみ 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊 14.0km以下；積込、荷卸含 む	5 t
防草工	式	1	326,920		
路肩・法面関係	式	1	326,920	防草シート材料(1) 天端貼付型 W=2.0m； 防草シート材料(2) 目地材タイプ W=30cm； 防草シート材料(3) マットタイプ； 防草シート用ベッتون材料 防草シート用ベットワッシャー材料 トラロープ 材料 φ 9mm 100m/巻； 植生土のう材料 400×600； 接着剤材料 工業用接着剤（エスグイン#272同等品）； 簡易柵材料 ポリエチレン製ネット； 単管パイプ 材料(1) L=1000mm φ 48.6； 単管パイプ 材料(2) L=2000mm φ 48.6； 単管パイプ 材料(3) L=4000mm φ 48.6； 単管パイプ 材料(4) L=5000mm φ 48.6； 単管ジョイント材料	50 m 50 m 100 m2 100 本 100 本 5 巻 50 袋 5 kg 50 m2 10 本 10 本 10 本 10 本 10 個

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ハ°イ°径 φ48.6； クランプ材料	10 個
				ハ°イ°径 φ48.6（自在）； クランプカバー材料	10 個
				ハ°イ°径 φ48.6； 単管キャップ材料	10 個
				ハ°イ°径 φ48.6； 単管打ち込み先端部材料	10 個
				ハ°イ°径 φ48.6；	
復旧処理工	式	1	4, 576, 365		
災害関係	式	1	4, 029, 320	土のう材料 62×48cm；土含まず	20 袋
				土のう設置 62×48cm 仕拵・積立；施工手間のみ（土含まず）	20 袋
				土のう撤去 62×48cm；施工手間のみ	20 袋
				大型土のう材料 H=1.08m W=1.1m；土含まず	10 袋
				耐候性大型土のう材料(1) 丸型 φ110×110cm 1年型；土含まず	10 袋
				耐候性大型土のう材料(2) 丸型 φ110×110cm 3年型；土含まず	10 袋
				大型土のう設置 H=1.08m W=1.1m 製作・設置 6mを超え20m以下； 施工手間のみ（土含まず）	10 袋
				大型土のう撤去 H=1.08m W=1.1m 6mを超え20m以下；施工手間の み	10 袋
				敷鉄板 賃料 1524×3048×22 1日当り；整備費含む	5 枚
				敷鉄板設置及び撤去 1524×3048×22；	5 m2
				クッションゴム材料	5 個

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				丸型 φ580×H820； 現場発生品及び支給品運搬	5 t
				クレーン装置付2t積2t吊 14.0km以下；積込、荷卸含 む	
				ダンプトラック運転(1) 2t積級 持込；	20 時間
				ダンプトラック運転(2) 2t積級 持込（夜間）；	10 時間
				ダンプトラック運転(3) 4t積級 持込；	20 時間
				ダンプトラック運転(4) 4t積級 持込（夜間）；	10 時間
				ダンプトラック運転(5) 10t積級 持込；	20 時間
				ダンプトラック運転(6) 10t積級 持込（夜間）；	10 時間
				トラック運転 4t積2t吊 クレーン装置付 持込；	20 時間
				バックホ運転(1) 山積0.13m3(平積0.1m3) 持込；	5 日
				バックホ運転(2) 山積0.13m3(平積0.1m3) 持込（夜間）；	5 日
				バックホ運転(3) 山積0.28m3(平積0.2m3) 持込；	20 時間
				バックホ運転(4) 山積0.28m3(平積0.2m3) 持込（夜間）；	10 時間
				バックホ運転(5) 山積0.45tm3(平積0.35m3) 持込；	20 時間
				バックホ運転(6) 山積0.45m3(平積0.35m3) 持込（夜間）；	10 時間
				トンネル点検車運転 最大地上高9.9m 持込；	20 時間
				リフト車運転 作業床9.9m 持込；	20 時間

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				工事用標識車	5	日
				標識車 持込 軽トラック 標識装置付(LED表示型)		
				賃料；一般運転手、燃料費除く		
				投光機	5	日
				400W×2灯 賃料；		
				発動発電機	5	日
				ガソリン2KVA 賃料；		
				労務(1)	20	人
				普通作業員；		
				労務(2)	10	人
				普通作業員（夜間）；		
				労務(3)	20	時間
				普通作業員；		
				労務(4)	20	時間
				普通作業員（夜間）；		
				労務(5)	20	時間
				特殊作業員；		
				労務(6)	20	時間
				特殊作業員（夜間）；		
				労務(7)	20	時間
				土木一般世話役；		
				労務(8)	20	時間
				土木一般世話役（夜間）；		
				労務(9)	20	時間
				運転手(一般)；		
				労務(10)	20	時間
				運転手(一般)（夜間）；		
殻等運搬処理運転	式	1	547, 045	運搬(1)	5	m3
				土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む		
				運搬(2)	5	m3
				アスファルト塊 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む		
				運搬(3)	5	m3
				コンクリート塊(無筋) 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬(4) コンクリート塊(有筋) 人力積込 タンクトラック2t ; 積込 含む	5	m3
				運搬(5) 土砂 タンクトラック2t ;	5	m3
				運搬(6) アスファルト塊 タンクトラック2t ;	5	m3
				運搬(7) コンクリート塊(無筋) タンクトラック2t ;	5	m3
				運搬(8) コンクリート塊(有筋) タンクトラック2t ;	5	m3
				運搬(9) 土砂 タンクトラック4t ;	5	m3
				運搬(10) 土砂 タンクトラック10t ;	5	m3
				運搬(11) アスファルト塊 タンクトラック10t ;	5	m3
				運搬(12) コンクリート塊(無筋) タンクトラック10t ;	5	m3
				運搬(13) コンクリート塊(有筋) タンクトラック10t ;	5	m3
				処分費(1) 土砂 ;	20	m3
				処分費(2) アスファルト塊 ;	10	m3
				処分費(3) コンクリート塊(無筋) ;	10	m3
				処分費(4) コンクリート塊(有筋) ;	10	m3
仮設工	式	1	390,100			
交通管理工	式	1	390,100	交通誘導警備員(1) 交通誘導警備員A ;	5	人日
				交通誘導警備員(2)	5	人日

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				交通誘導警備員B； 交通誘導警備員(3)	5 人日
				交通誘導警備員A（夜間）； 交通誘導警備員(4)	5 人日
				交通誘導警備員B（夜間）；	
雪寒	式	1	1,802,730		
除雪工	式	1	1,022,530		
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤材料(1) 塩化カルシウム；支給品	1 t
				凍結防止剤材料(2) 塩化ナトリウム；支給品	1 t
凍結防止剤散布(昼間)	式	1	107,710	袋詰薬剤積込 開封・積込・清掃 25kg入；施工手間のみ	1 t
				凍結防止剤散布(A)(待機無し) 凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 トラック普通型 1.5t積 持込(所定労働時間内)；8:00～17:00	4 時間
				凍結防止剤散布(B)(待機無し) 凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 トラック普通型 1.5t積 持込(所定労働時間外)；17:00～20:00	4 時間
凍結防止剤散布(夜間)	式	1	119,520	袋詰薬剤積込（夜間） 開封・積込・清掃 25kg入；施工手間のみ	1 t
				凍結防止剤散布(C)(待機無し) 凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 トラック普通型 1.5t積 持込(所定労働時間内)；20:00～5:00	4 時間
				凍結防止剤散布(D)(待機無し) 凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 トラック普通型 1.5t積 持込(所定労働時間外)；5:00～8:00	4 時間
雪道巡回工(昼間)	式	1	138,150	巡回パトロール(A)(待機無し) ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内)；8:00～17:00	10 時間
				巡回パトロール(B)(待機無し) ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間外)；17:00	10 時間

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				～20:00
雪道巡回工(夜間)	式	1	147,750	巡回パトロール(C)(待機無し) ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内); 20:00 ～5:00 巡回パトロール(D)(待機無し) ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間外); 5:00～ 8:00
				10 時間 10 時間
待機費(昼間)	式	1	245,410	土木一般世話役(A) (所定労働時間内); 8:00～17:00
				土木一般世話役(B) (所定労働時間外); 17:00～20:00
				凍結防止剤散布(A) (所定労働時間内); 8:00～17:00
				凍結防止剤散布(B) (所定労働時間外); 17:00～20:00
				ライトバン(A) (所定労働時間内); 8:00～17:00
				ライトバン(B) (所定労働時間外); 17:00～20:00
				10 時間 10 時間 10 時間 10 時間 10 時間 10 時間
				10 時間
待機費(夜間)	式	1	263,990	土木一般世話役(C) (所定労働時間内); 20:00～5:00
				土木一般世話役(D) (所定労働時間外); 5:00～8:00
				凍結防止剤散布(C) (所定労働時間内); 20:00～5:00
				凍結防止剤散布(D) (所定労働時間外); 5:00～8:00
				ライトバン(C) (所定労働時間内); 20:00～5:00
				ライトバン(D) (所定労働時間外); 5:00～8:00
				10 時間 10 時間 10 時間 10 時間 10 時間 10 時間
				10 時間
仮設工	式	1	780,200	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
交通管理工	式	1	780,200	交通誘導警備員(1) 交通誘導警備員A；	10	人日
				交通誘導警備員(2) 交通誘導警備員B；	10	人日
				交通誘導警備員(3) 交通誘導警備員A（夜間）；	10	人日
				交通誘導警備員(4) 交通誘導警備員B（夜間）；	10	人日
直接工事費	式	1	66,075,960			
共通仮設費	式	1	9,283,000			
共通仮設費	式	1	3,227,000			
運搬費	式	1	3,227,000	建設機械運搬費 路面切削機；運搬中の損料含む	1	式
				仮設材運搬費 敷鉄板；積込み、取卸し含む	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,056,000			
純工事費	式	1	75,358,960			
現場管理費	式	1	31,779,000			
工事原価	式	1	107,137,960			
一般管理費等	式	1	18,202,040			
工事価格	式	1	125,340,000			

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）
工事地名	（自）三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿地先 （至）和歌山県東牟婁郡串本町姫地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	41, 049, 044	
巡視・巡回工	式	1	32, 698, 105	
道路巡視工	式	1	6, 535, 380	巡視(A)182回 運転手(一般) 土木一般世話役； 車両管理費(燃料費)1, 440L ガソリン；油脂類費含む 車両管理費(燃料費)1, 440L 軽油；油脂類費含む 任意保険料12月 セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険；
道路巡回工	式	1	26, 162, 725	巡回整備(1)245日 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし； 巡回整備(2)5日 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり； ライトバン運転(1)100時間 1500cc 持込； ライトバン運転(2)50時間 1500cc 持込（夜間）； 作業車運転(1)25時間 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込； 作業車運転(2)25時間 作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込（夜間）； 高所作業車運転(1)25時間 トラック架装リフト 10m級 持込； 高所作業車運転(2)25時間 トラック架装リフト 13m級 持込； 草刈機(賃料)200日 肩掛式； チェーンソー(賃料)5日 エンジン式 300～400 刃付；

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				除草剤材料 ラウンドアップ マックスロード 同等品；	5 L
応急処理工	式	1	1,786,418		
緊急処理作業工	式	1	1,786,418	土のう材料 62×48cm；土含まず	5 袋
				土のう設置 62×48cm 仕拵・積立；施工手間のみ(土含まず)	5 袋
				土のう撤去 62×48cm；施工手間のみ	5 袋
				大型土のう材料 H=1.08m,W=1.1m；土含まず	5 袋
				耐候性大型土のう材料(1) 丸型 φ110×110cm 1年型；土含まず	5 袋
				耐候性大型土のう材料(2) 丸型 φ110×110cm 3年型；土含まず	5 袋
				大型土のう設置 H=1.08m W=1.1m 製作・設置 6mを超え20m以下； 施工手間のみ(土含まず)	5 袋
				大型土のう撤去 H=1.08m W=1.1m 6mを超え20m以下；施工手間の み	5 袋
				油吸着材材料 路面用；	5 kg
				常温合材材料 補修用常温合材（エムコール同等品）；	100 kg
				路面クラック処理材材料 加熱式充填材（SRKシールH同等品）；	50 kg
				セメント材料 高炉セメントB 25kg袋入；	200 袋
				モルタル材料 1:3(高炉)；	5 m3
				モルタル練 1:3(高炉)；施工手間のみ	5 m3

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				超速硬コンクリート材料 3h 2.4kN/cm2 ;	1	m3
				超速硬コンクリート 3h 2.4kN/cm2 ; 施工手間のみ	1	m3
				ダンプトラック運転(1) 2t積級 持込 ;	10	時間
				ダンプトラック運転(2) 2t積級 持込（夜間） ;	10	時間
				交通規制車運転(1) 標識車 LED表示型 持込 ;	10	時間
				交通規制車運転(2) 標識車 LED表示型 持込（夜間） ;	10	時間
				労務(1) 普通作業員 ;	10	時間
				労務(2) 普通作業員（夜間） ;	10	時間
				労務(3) 特殊作業員 ;	10	時間
				労務(4) 特殊作業員（夜間） ;	10	時間
				労務(5) 土木一般世話役 ;	10	時間
				労務(6) 土木一般世話役（夜間） ;	10	時間
				労務(7) 一般運転手 ;	10	時間
				労務(8) 一般運転手（夜間） ;	10	時間
植栽維持工	式	1	1,960,643			
植栽関係	式	1	595,677	除草(1) 歩道部 伐根 ; 集積、積込、運搬含む	100	m2
				除草(2) 中央分離帯 伐根 ; 集積、積込、運搬含む	100	m2

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				剪定(1)	15	m2
				歩道部 寄植 剪定 低木；集積、積込、運搬含む		
				剪定(2)	15	m2
				歩道部 寄植 剪定 中木；集積、積込、運搬含む		
				剪定(3)	5	本
				歩道部 高木 剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満；集積、積込、運搬含む		
				剪定(4)	5	本
				歩道部 高木 剪定 冬期 幹周30cm以上60cm未満；集積、積込、運搬含む		
				剪定(5)	5	本
				歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm以上90cm未満；集積、積込、運搬含む		
				剪定(6)	5	本
				歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm以上90cm未満；集積、積込、運搬含む		
				剪定(7)	15	m2
				中央分離帯 寄植 剪定 低木；集積、積込、運搬含む		
				植樹(1)	2	本
				歩道部 低木（株物）樹高60cm未満；施工手間のみ		
				植樹(2)	2	本
				歩道部 中木 樹高60cm以上100cm未満；施工手間のみ		
				植樹(3)	2	本
				歩道部 中木 樹高100cm以上200cm未満；施工手間のみ		
				植樹(4)	2	本
				歩道部 中木 樹高200cm以上300cm未満；施工手間のみ		
				植樹(5)	2	本
				歩道部 高木 幹周20cm未満；施工手間のみ		
				植樹(6)	2	本

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				歩道部 高木 幹周20cm以上40cm未満；施工手間のみ	
				植樹(7)	2 本
				中央分離帯 低木 樹高60cm未満；施工手間のみ	
				補植(1)	2 本
				低木 樹高60cm未満；施工手間のみ(枯れ木等の撤去含む)	
				補植(2)	2 本
				中木 樹高60cm以上100cm未満；施工手間のみ(枯れ木等の撤去含む)	
				補植(3)	2 本
				中木 樹高100cm以上200cm未満；施工手間のみ(枯れ木等の撤去含む)	
				補植(4)	2 本
				中木 樹高200cm以上300cm未満；施工手間のみ(枯れ木等の撤去含む)	
				支柱設置(1)	2 本
				歩道部 中木二脚鳥居添木付高250cm以上；材工含む	
				支柱設置(2)	2 m
				歩道部 中木生垣形樹高100cm以上；材工含む	
				支柱設置(3)	2 本
				歩道部 高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満；材工含む	
				支柱設置(4)	2 本
				歩道部 高木二脚鳥居添木無し幹周30cm以上40cm未満；材工含む	
				支柱設置(5)	2 本
				歩道部 高木三脚鳥居幹周30cm以上60cm未満；材工含む	
				施肥(1)	2 本
				歩道部 高木幹周60cm未満；施工手間のみ(肥料含まず)	
				施肥(2)	2 本

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				歩道部 高木幹周60cm以上120cm未満；施工手間のみ(肥料含まず)
				施肥(3) 2 本
				歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満；施工手間のみ(肥料含まず)
				施肥(4) 2 本
				歩道部 中低木樹高200cm未満；施工手間のみ(肥料含まず)
				施肥(5) 2 m2
				歩道部 寄植 中低木；施工手間のみ(肥料含まず)
				施肥(6) 2 m2
				中央分離帯 寄植 中低木；施工手間のみ(肥料含まず)
				灌水(1) 2 m2
				歩道部；施工手間のみ
				灌水(2) 2 m2
				中央分離帯；施工手間のみ
				薬剤散布(1) 2 m2
				歩道部 防除 寄植 低木；施工手間のみ(薬剤含まず)
				薬剤散布(2) 2 m2
				歩道部 防除 寄植 中木；施工手間のみ(薬剤含まず)
				薬剤散布(3) 2 本
				歩道部 低木 樹高60cm未満；施工手間のみ(薬剤含まず)
				薬剤散布(4) 2 本
				歩道部 中木樹高60cm以上100cm未満；施工手間のみ(薬剤含まず)
				薬剤散布(5) 2 本
				歩道部 中木樹高100cm以上200cm未満；施工手間のみ(薬剤含まず)
				薬剤散布(6) 2 本

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満；施工手間のみ(薬剤含まず)			
				薬剤散布(7)	2		本
				歩道部 高木幹周60cm未満；施工手間のみ(薬剤含まず)			
				薬剤散布(8)	2		本
				歩道部 高木幹周60cm以上120cm未満；施工手間のみ(薬剤含まず)			
				薬剤散布(9)	2		m2
				中央分離帯 防除 寄植 低木；施工手間のみ(薬剤含まず)			
				薬剤材料(1)	2		L
				殺虫剤 MEP系乳剤；			
				薬剤材料(2)	2		L
				殺虫剤 DEP系乳剤；			
				薬剤材料(3)	2		L
				除草剤；			
				移植(1)	2		本
				歩道部 低木 樹高60cm未満；積込、運搬含む			
				移植(2)	2		本
				歩道部 中木樹高60cm以上100cm未満；積込、運搬含む			
				移植(3)	2		本
				歩道部 中木樹高100cm以上200cm未満；積込、運搬含む			
				移植(4)	2		本
				歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満；積込、運搬含む			
				移植(5)	2		本
				歩道部 高木幹周30cm未満；積込、運搬含む			
				移植(6)	2		本
				歩道部 高木幹周30cm以上60cm未満；積込、運搬含む			
				移植(7)	2		本

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				歩道部 高木幹周60cm以上90cm未満；積込、運搬 含む 移植(8)	2 本
				中央分離帯 低木 樹高60cm未満；積込、運搬含 む 肥料材料	5 kg
				固形 窒素6:リン4:カリウム3； 土壌改良材材料(1)	100 kg
				バーク堆肥； 土壌改良材材料(2)	5 kg
				下水汚泥発酵肥料；	
道路除草関係	式	1	1,364,966	除草	10,000 m2
				肩掛式；施工手間のみ(飛び石防護有り)	
				集草	10,000 m2
				積込運搬(串本町)	300 m2
				ダンプトラック2t；	
				積込運搬(那智勝浦町)	300 m2
				ダンプトラック2t；	
				積込運搬(太地町)	300 m2
				ダンプトラック2t；	
				積込運搬(新宮市)	300 m2
				ダンプトラック2t；	
				積込運搬(紀宝町)	300 m2
				ダンプトラック2t；	
				処分費(串本町)	2 t
				草木；	
				処分費(那智勝浦町)	2 t
				草木；	
				処分費(太地町)	2 t
				草木；	
				処分費(新宮市)	2 t
				草木；	
				処分費(紀宝町)	2 t
				草木；	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路清掃工	式	1	4, 057, 728			
機械清掃工	式	1	4, 057, 728	路面清掃	50	km
				路面清掃車持込、散水車持込、ダンプトラック4t持込		
				；		
				路面清掃車(1)	5	時間
				ブラシ式 リアフトダンプ 2. 5m3級 持込 ；		
				路面清掃車(2)	5	時間
				ブラシ式 リアフトダンプ 2. 5m3級 持込（夜間）；		
				散水車(1)	5	時間
				5500～6500L 持込 ；		
				散水車(2)	5	時間
				5500～6500L 持込（夜間）；		
				ダンプトラック運転(1)	5	時間
				4t 持込 ；		
				ダンプトラック運転(2)	5	時間
				4t 持込（夜間）；		
				側溝清掃(1)	100	m
				側溝・排水管清掃車 0. 125m2未満 堆積率50%未満 貸与 ；		
				側溝清掃(2)	150	m
				側溝・排水管清掃車 0. 125m2未満 堆積率50%以上 貸与 ；		
				側溝清掃(3)	100	m
				側溝・排水管清掃車 0. 125m2以上0. 5m2未満 堆積率50%未満 貸与 ；		
				側溝清掃(4)	50	m
				側溝・排水管清掃車 0. 125m2以上0. 5m2未満 堆積率50%以上 貸与 ；		
				側溝清掃機械組合せ移動	45	km
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与 ；		
				管渠清掃(1)	100	m
				φ 200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与 ；		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				管渠清掃(2) φ 200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与；	100 m
				管渠清掃(3) φ 400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与；	50 m
				管渠清掃(4) φ 400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与；	25 m
				管渠清掃(5) φ 800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与；	10 m
				管渠清掃(6) φ 800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与；	10 m
				管渠清掃機械組合せ移動 側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；	45 km
				側溝清掃b 側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；	5 時間
				管渠清掃b 側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；	5 時間
				側溝清掃車 単独作業 ロータリーブロー式 タンク容量5m3 貸与；	5 時間
				排水管清掃車 単独作業 ジェット式 タンク容量5,800L 貸与；	5 時間
				側溝清掃車回送 ロータリーブロー式 タンク容量5m3 貸与；	90 km
				排水管清掃車回送 ジェット式 タンク容量5,800L 貸与；	90 km
				トンネル清掃 トンネル清掃車 散水車 貸与（夜間）；	5 km
				トンネル清掃車回送 2本ブレード式 貸与；	200 km
				工事用標識車	40 時間

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標識車 持込 軽トラック 標識装置付(LED表示型) ;	
				残土積込	10 m3
				仮置後搬出 土砂（狗子ノ川地先）；	
				残土処分	10 m3
				仮置後搬出 土砂（狗子ノ川地先）；	
				汚泥積込	10 m3
				仮置後搬出 汚泥（狗子ノ川地先）；	
				汚泥処分	10 m3
				仮置後搬出 汚泥（狗子ノ川地先）；	
				産業廃棄物処理	5 回
				4tコンテナ車 仮置後搬出；積込、運搬、処分費含む	
				運搬費(1)	10 m3
				土砂；	
				運搬費(2)	10 m3
				汚泥；	
				運搬費(3)	10 時間
				産業廃棄物；	
仮設工	式	1	546, 150		
交通管理工	式	1	546, 150	交通誘導警備員(1)	10 人日
				交通誘導警備員A；	
				交通誘導警備員(2)	10 人日
				交通誘導警備員B；	
				交通誘導警備員(3)	5 人日
				交通誘導警備員A（夜間）；	
				交通誘導警備員(4)	5 人日
				交通誘導警備員B（夜間）；	
道路修繕	式	1	23, 191, 876		
道路土工	式	1	197, 600		
掘削工	式	1	197, 600	掘削	5 m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；	
				床掘(1)	5 m3

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂 現場制約あり；	
				床掘(2)	5 m3
				土砂(機械)；	
				埋戻(1)	5 m3
				土砂(人力)；	
				埋戻(2)	5 m3
				土砂(機械)；	
				残土運搬(1)	5 m3
				土砂 ダンプトラック2t；	
				残土運搬(2)	5 m3
				土砂 ダンプトラック4t；	
				残土運搬(3)	5 m3
				土砂 ダンプトラック10t；	
				残土処分費	15 m3
				土砂；	
舗装工	式	1	4, 307, 127		
舗装関係	式	1	3, 713, 287	アスファルト材料(1)	5 t
				密粒度As混合物(20)；	
				アスファルト材料(2)	5 t
				密粒度As混合物(13)；	
				アスファルト材料(3)	5 t
				粗粒度As混合物(20)；	
				アスファルト材料(4)	5 t
				細粒度As混合物(13)；	
				アスファルト材料(5)	5 t
				As安定処理(25)；	
				アスファルト材料(6)	5 t
				密粒As混合物ポ リマー改質AsⅡ型(20)；	
				アスファルト材料(7)	5 t
				ポ ーラスアスファルト混合物(13)；	
				アスファルト材料(8)	5 t
				ポ ーラスアスファルト混合物(20)；	
				アスファルト材料(9)	5 t

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				密粒度As混合物(20)（夜間）； アスファルト材料(10)	5 t
				密粒度As混合物(13)（夜間）； アスファルト材料(11)	5 t
				粗粒度As混合物(20)（夜間）； アスファルト材料(12)	5 t
				細粒度As混合物(13)（夜間）； アスファルト材料(13)	5 t
				As安定処理(25)（夜間）； アスファルト材料(14)	5 t
				密粒As混合物ホﾟリマー改質AsⅡ型(20)（夜間）； アスファルト材料(15)	5 t
				ホﾟーラスアスファルト混合物(13)（夜間）； アスファルト材料(16)	5 t
				ホﾟーラスアスファルト混合物(20)（夜間）； アスファルト材料(17)	50 kg
				補修用常温合材（エムコール同等品）； アスファルト材料(18)	50 kg
				加熱式充填材（SRKシールH同等品）； アスファルト乳剤材料(1)	5 L
				タックコート； アスファルト乳剤材料(2)	5 L
				プライムコート； アスファルト乳剤材料(3)	5 L
				タックコート(コゑム入り)； 路盤材料(1)	20 m3
				M-30； 路盤材料(2)	20 m3
				RC-40； 路盤(1)	20 m2
				歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工； 施工手間のみ 路盤(2)	20 m2
				歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工（	

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間）；施工手間のみ	
				路盤(3)	20 m2
				車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工； 施工手間のみ	
				路盤(4)	20 m2
				車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工（ 夜間）；施工手間のみ	
				路盤(5)	20 m2
				歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2 層施工；施工手間のみ	
				路盤(6)	20 m2
				歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2 層施工（夜間）；施工手間のみ	
				路盤(7)	20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以 下 2層施工 1.4m未満；施工手間のみ(一層分乳 剤含む)	
				路盤(8)	20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以 下 2層施工 1.4m未満（夜間）；施工手間のみ(一 層分乳剤含む)	
				路盤(9)	20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以 下 1.4m以上3.0m以下；施工手間のみ(乳剤含む)	
				路盤(10)	20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以 下 1.4m以上3.0m以下（夜間）；施工手間のみ(乳 剤含む)	
				路盤(11)	20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以 下 3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む)	
				路盤(12)	20 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以 下 3.0m超（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト舗装(1) 歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(2) 歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(3) 車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(4) 車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(5) 車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(6) 車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(7) 車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(8) 車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(9) 車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(10) 車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(11) 車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下；施工手間のみ(乳剤含む)	20	m2
				アスファルト舗装(12)	20	m2

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下（夜間）；施工手間のみ（乳剤含む）
				アスファルト舗装(13) 20 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超；施工手間のみ（乳剤含む）
				アスファルト舗装(14) 20 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）；施工手間のみ（乳剤含む）
				滑り止め舗装(1) 10 m2
				ウェブラ施工 RPN-401 黒・黄色 0.5m超え1.0m以下；材工含む
				滑り止め舗装(2) 10 m2
				ウェブラ施工 RPN-401 黒・黄色 0.5m超え1.0m以下（夜間）；材工含む
				滑り止め舗装(3) 10 m2
				ウェブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え；材工含む
				滑り止め舗装(4) 10 m2
				ウェブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え（夜間）；材工含む
				亀裂補修 20 m
				加熱式充填材；施工手間のみ
				亀裂防止材料 20 m
				クラック防止シート 幅330mm；
				亀裂防止 20 m
				クラック防止シート；施工手間のみ
				路面切削(1) 100 m2
				平均6cm以下；廃材積込含む
				路面切削(2) 100 m2
				平均6cm以下（夜間）；廃材積込含む
				路面切削(3) 100 m2
				平均6cmを超え12cm以下；廃材積込含む
				路面切削(4) 100 m2
				平均6cmを超え12cm以下（夜間）；廃材積込含む

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版切断(1) アスファルト版 舗装版厚15cm以下；	50	m
				舗装版切断(2) アスファルト版 舗装版厚15cm以下（夜間）；	50	m
				舗装版切断(3) アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下；	50	m
				舗装版切断(4) アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下（夜間）；	50	m
				舗装版取壊し(1) 機械 舗装版厚15cm以下；積込含む	20	m2
				舗装版取壊し(2) 機械 舗装版厚15cm以下（夜間）；積込含む	20	m2
				舗装版取壊し(3) 機械 舗装版厚15cm超40cm以下；積込含む	20	m2
				舗装版取壊し(4) 機械 舗装版厚15cm超40cm以下（夜間）；積込含む	20	m2
				殻運搬(1) アスファルト塊 ダンプトラック2t；	10	m3
				殻運搬(2) アスファルト塊 ダンプトラック10t；	10	m3
				殻運搬(3) ダンプトラック10t車 As殻(切削)；	20	m3
				殻運搬(4) ダンプトラック10t車 As殻(切削)（夜間）仮置場搬出；	20	m3
				殻処分費(1) アスファルト塊；	20	m3
				殻処分費(2) As殻(切削)；	20	m3
区画線工	式	1	593,840	熔融式区画線(1) 実線 W=15cm t=1.5mm 白；材工含む	50	m
				熔融式区画線(2) 実線 W=15cm t=1.5mm 黄；材工含む	50	m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				溶融式区画線(3) 実線 W=30cm t=1.5mm 白；材工含む	50 m
				溶融式区画線(4) 実線 W=30cm t=1.5mm 黄；材工含む	50 m
				溶融式区画線(5) 実線 W=45cm t=1.5mm 白；材工含む	50 m
				溶融式区画線(6) 実線 W=45cm t=1.5mm 黄；材工含む	50 m
				溶融式区画線(7) 破線 W=15cm t=1.5mm 白；材工含む	50 m
				溶融式区画線(8) 破線 W=15cm t=1.5mm 黄；材工含む	50 m
				溶融式区画線(9) 破線 W=30cm t=1.5mm 白；材工含む	50 m
				溶融式区画線(10) 破線 W=30cm t=1.5mm 黄；材工含む	50 m
				溶融式区画線(11) 矢印・記号・文字 15cm換算 白；材工含む	50 m
				溶融式区画線(12) 矢印・記号・文字 15cm換算 黄；材工含む	50 m
				高視認性区画線(1) リフ式(溶融式) 実線W=15cm 白；材工含む	50 m
				高視認性区画線(2) リフ式(溶融式) 実線W=15cm 黄；材工含む	50 m
				区画線消去(1) 削取り式 W=15cm換算；	50 m
				区画線消去(2) 削取り式 高視認性区画線 W=15cm換算；	50 m
				アスファルト舗装用成形目地材材料 幅30mm 厚さ5mm；	20 m
				路面標示用塗料材料 常温抹消用塗料；	20 L
排水構造物工	式	1	1, 003, 305		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	1, 003, 305	自由勾配側溝材料(1)	20	m
				長さ2000 内幅300 内高500mm；		
				自由勾配側溝材料(2)	20	m
				長さ2000 内幅300 内高600mm；		
				自由勾配側溝設置	20	m
				L=2000mm；施工手間のみ		
				コンクリート蓋材料(1)	5	枚
				C1-B300 430×100×500(国土交通省型)；		
				コンクリート蓋材料(2)	5	枚
				C1-B400 530×100×500(国土交通省型)；		
				コンクリート蓋材料(3)	5	枚
				C2-B300 430×110×500(国土交通省型)；		
				コンクリート蓋材料(4)	5	枚
				C2-B400 530×120×500(国土交通省型)；		
				グレーチング材料(1)	5	枚
				U字溝用 歩道用 240用；		
				グレーチング材料(2)	5	枚
				U字溝用 歩道用 300用；		
				グレーチング材料(3)	5	枚
				U字溝用 歩道用細目 240用；		
				グレーチング材料(4)	5	枚
				U字溝用 歩道用細目 300用；		
				グレーチング材料(5)	2	組
				T-25 300用 ボルト固定(ゴム付) すべり止め；		
				グレーチング材料(6)	2	組
				T-25 300用 細目 ボルト固定(ゴム付) すべり止め		
				；		
				コンクリート・鋼製蓋版設置(1)	5	枚
				40kg/枚以下；施工手間のみ		
				コンクリート・鋼製蓋版設置(2)	5	枚
				40kg/枚超170kg/枚以下；施工手間のみ		
				コンクリート・鋼製蓋版撤去(1)	5	枚
				40kg/枚以下；施工手間のみ		
				コンクリート・鋼製蓋版撤去(2)	5	枚

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				40kg/枚超170kg/枚以下；施工手間のみ U字型側溝材料(1) 20 m PU1型-240； U字型側溝材料(2) 20 m PU1型-300； U字型側溝据付 20 m L=600mm 60kg/個以下；施工手間のみ(目地モルタル含む) U字型側溝撤去 20 m L=600mm 60kg/個以下；施工手間のみ
道路構造物工	式	1	2, 042, 274	
道路構造物設置工	式	1	2, 042, 274	Co舗装版切断(1) 20 m コンクリート舗装版 厚15cm以下； Co舗装版切断(2) 20 m コンクリート舗装版 厚15cm超30cm以下； コンクリートはつり(1) 10 m2 はつり厚3cm以下； コンクリートはつり(2) 10 m2 はつり厚3cm超6cm以下； はつり殻積込 5 m3 コンクリート(無筋)人力積込； コンクリート取壊し(1) 5 m3 機械施工(無筋)；積込含む コンクリート取壊し(2) 5 m3 機械施工(鉄筋)；積込含む コンクリート取壊し(3) 5 m3 人力施工(無筋)；積込含む コンクリート取壊し(4) 5 m3 人力施工(鉄筋)；積込含む 削孔(1) 5 孔 L=30mm以上200mm未満 φ 10mm以上 φ 30mm未満； 削孔(2) 5 孔 L=200mm以上400mm以下 φ 100mm以上 φ 110mm未満

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				；		
				コンクリート材料(1)	5	m3
				18-8-40 高炉セメント；		
				コンクリート材料(2)	5	m3
				24-12-25(20) 高炉セメント；		
				コンクリート(1)	5	m3
				18-8-40 高炉セメント；施工手間のみ		
				コンクリート(2)	5	m3
				24-12-25(20) 高炉セメント；施工手間のみ		
				型枠(1)	20	m2
				鉄筋・無筋構造物；材工含む		
				型枠(2)	20	m2
				均しコンクリート；材工含む		
				鉄筋材料(1)	50	kg
				SD295 D10；		
				鉄筋材料(2)	50	kg
				SD295 D13；		
				鉄筋材料(3)	50	kg
				SD295 D16；		
				鉄筋材料(4)	50	kg
				SD345 D13；		
				鉄筋材料(5)	50	kg
				SD345 D16～25；		
				鉄筋(1)	50	kg
				差し筋；施工手間のみ		
				鉄筋(2)	50	kg
				一般構造物；施工手間のみ		
				目地材材料	20	m2
				瀝青繊維質板 t=10mm；		
				目地材設置	20	m2
				瀝青繊維質板 t=10mm；施工手間のみ		
				溶接金網材料	20	m2
				φ 6×100×100；		
				基礎碎石材料	10	m3

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				RC-40 ; 基礎砕石	10 m2
				t=20cm以下 ; 施工手間のみ	
				足場(1)	20 掛m2
				手摺先行型枠組足場 ; 材工含む	
				足場(2)	20 掛m2
				単管傾斜足場 ; 材工含む	
				殻運搬(1)	10 m3
				コンクリート塊(無筋) タンクトラック10t ;	
				殻運搬(2)	10 m3
				コンクリート塊(有筋) タンクトラック10t ;	
				処分費(1)	10 m3
				コンクリート塊(無筋) ;	
				処分費(2)	10 m3
				コンクリート塊(有筋) ;	
道路付属物復旧工	式	1	6, 713, 189		
防止柵工	式	1	523, 276	歩道柵材料(1)	5 m
				P種 H=0. 8m 亜鉛メッキ ;	
				歩道柵材料(2)	5 m
				P種 H=1. 1m 亜鉛メッキ ;	
				歩道柵材料(3)	5 m
				P種 H=0. 8m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 タ ンクトラック ;	
				歩道柵材料(4)	5 m
				P種 H=1. 1m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 タ ンクトラック ;	
				歩道柵設置	5 m
				コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m ; 施工手間のみ	
				歩道柵撤去	5 m
				コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m ;	
				フェンス材料(1)	5 m
				H=1. 0m φ 3. 2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイプ型 ;	
				フェンス材料(2)	5 m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				H=1.8m φ 3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイプ型； フェンス材料(3)	5	m
				H=1.8m φ 3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 ダークブ ラウン； フェンス材料(4)	5	個
				基礎ブロック 200×200×450； フェンス設置	5	m
				各規格；施工手間のみ	5	m
				フェンス撤去 各規格；施工手間のみ	5	m
路側防護柵工	式	1	1,584,238	ガードレール材料(1) ヒールA種 L=4m 亜鉛メッキ；	2	枚
				ガードレール材料(2) ヒールA種 L=2m 亜鉛メッキ；	2	枚
				ガードレール材料(3) ヒールB種 L=4m 亜鉛メッキ；	2	枚
				ガードレール材料(4) ヒールB種 L=2m 亜鉛メッキ；	2	枚
				ガードレール材料(5) 支柱 A-4E 亜鉛メッキ；	2	本
				ガードレール材料(6) 支柱 A-2B 亜鉛メッキ；	2	本
				ガードレール材料(7) 支柱 B-4E 亜鉛メッキ；	2	本
				ガードレール材料(8) 支柱 B-2B 亜鉛メッキ；	2	本
				ガードレール材料(9) 袖ヒール A種 亜鉛メッキ；	2	枚
				ガードレール材料(10) 袖ヒール B種 亜鉛メッキ；	2	枚
				ガードレール材料(11) ヒールA種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	2	枚
				ガードレール材料(12) ヒールA種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	2	枚

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ガードレール材料(13) ビーム種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	2	枚
				ガードレール材料(14) ビーム種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	2	枚
				ガードレール材料(15) 支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	2	本
				ガードレール材料(16) 支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	2	本
				ガードレール材料(17) 支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	2	本
				ガードレール材料(18) 支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	2	本
				ガードレール材料(19) 袖ビーム A種 塗装(景観色ダークブラウン)；	2	枚
				ガードレール材料(20) 袖ビーム B種 塗装(景観色ダークブラウン)；	2	枚
				ガードレール材料(21) 支柱キャップ A種 φ139.8mm 樹脂製ダークブラウン；	2	個
				ガードレール材料(22) 支柱キャップ B種 φ114.3mm 樹脂製ダークブラウン；	2	個
				ガードレール設置(1) A種 コンクリート用；施工手間のみ	4	m
				ガードレール設置(2) B種 コンクリート用；施工手間のみ	4	m
				ガードレール設置(3) A種 土中用；施工手間のみ	4	m
				ガードレール設置(4) B種 土中用；施工手間のみ	4	m
				ガードレール設置(5) A, B種 巻袖 L=0.5m；施工手間のみ	2	枚
				ガードレール撤去(1) A, B種 コンクリート用；施工手間のみ	4	m
				ガードレール撤去(2) A, B種 土中用；施工手間のみ	4	m

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ガードレール撤去(3)	2	枚
				A, B種 巻袖 L=0.5m；施工手間のみ		
				ガードパイプ材料(1)	4	m
				ヒームパイプ A-3E 亜鉛メッキ；取付金具含む		
				ガードパイプ材料(2)	4	m
				ヒームパイプ A-2B 亜鉛メッキ；取付金具含む		
				ガードパイプ材料(3)	4	m
				ヒームパイプ B-3E 亜鉛メッキ；取付金具含む		
				ガードパイプ材料(4)	4	m
				ヒームパイプ B-2B 亜鉛メッキ；取付金具含む		
				ガードパイプ材料(5)	1	本
				支柱 A-3E 亜鉛メッキ；		
				ガードパイプ材料(6)	1	本
				支柱 A-2B 亜鉛メッキ；		
				ガードパイプ材料(7)	1	本
				支柱 B-3E 亜鉛メッキ；		
				ガードパイプ材料(8)	1	本
				支柱 B-2B 亜鉛メッキ；		
				ガードパイプ材料(9)	1	本
				袖ヒーム A種 亜鉛メッキ；		
				ガードパイプ材料(10)	1	本
				袖ヒーム B種 亜鉛メッキ；		
				ガードパイプ材料(11)	4	m
				ヒームパイプ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン		
				；取付金具含む		
				ガードパイプ材料(12)	4	m
				ヒームパイプ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン		
				；取付金具含む		
				ガードパイプ材料(13)	4	m
				ヒームパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン		
				；取付金具含む		
				ガードパイプ材料(14)	4	m
				ヒームパイプ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン		
				；取付金具含む		

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ガードレール材料(15)	2	本
				支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；		
				ガードレール材料(16)	2	本
				支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；		
				ガードレール材料(17)	2	本
				支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；		
				ガードレール材料(18)	2	本
				支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；		
				ガードレール材料(19)	2	個
				袖壁 ーム A種 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；		
				ガードレール材料(20)	2	個
				袖壁 ーム B種 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；		
				ガードレール材料(21)	2	個
				支柱キャップ A種 φ139.8mm 樹脂製ダークブラウン；		
				ガードレール材料(22)	2	個
				支柱キャップ B種 φ114.3mm 樹脂製ダークブラウン；		
				反射テープ 材料(1)	20	枚
				A種 φ=139.8；		
				反射テープ 材料(2)	20	枚
				B種 φ=114.3；		
				ガードレール設置(1)	4	m
				壁 ーム A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン		
				；施工手間のみ		
				ガードレール設置(2)	4	m
				壁 ーム A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン		
				；施工手間のみ		
				ガードレール設置(3)	4	m
				壁 ーム B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン		
				；施工手間のみ		
				ガードレール設置(4)	4	m
				壁 ーム B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン		
				；施工手間のみ		
				ガードレール設置(5)	2	本
				支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；施工		

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				手間のみ		
				ガードレール設置(6)	2	本
				支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；施工		
				手間のみ		
				ガードレール設置(7)	2	本
				支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；施工		
				手間のみ		
				ガードレール設置(8)	2	本
				支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；施工		
				手間のみ		
				ガードレール撤去(1)	4	m
				A, B種 土中用；施工手間のみ		
				ガードレール撤去(2)	4	m
				A, B種 コンクリート用；施工手間のみ		
				ガードレール復旧(1)	4	m
中央分離帯防護柵工	式	1	4, 605, 675	支柱+レール；施工手間のみ		
				ガードレール復旧(2)	4	m
				レール；施工手間のみ		
				ガードレール復旧(1)	4	m
				支柱+レール；施工手間のみ		
				ガードレール復旧(2)	4	m
				レール；施工手間のみ		
				現場発生品及び支給品運搬	5	t
				クレーン装置付2t積2t吊 14.0km以下；積込、荷卸含む		
				ワイロープ式防護柵材料(1)	5	本
				中間支柱 89.1×4.2×1430；		
				ワイロープ式防護柵材料(2)	5	本
				端末支柱 89.1×4.2×1430；		
				ワイロープ式防護柵材料(3)	20	個
				中間支柱用間隔材 40×90；		
				ワイロープ式防護柵材料(4)	20	個
				端末支柱用間隔材 60.5×3.2×110；		
				ワイロープ式防護柵材料(5)	20	個

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				ストラップ 101.6×1.5×15；			
				ワイロープ 式防護柵材料(6)	20	個	
				樹脂キャップ 97×3×90；			
				ワイロープ 式防護柵材料(7)	20	本	
				スリーブ 114.3×4.5×700；			
				ワイロープ 式防護柵材料(8)	20	個	
				スリーブカバー 150×3×100；			
				ワイロープ 式防護柵材料(9)	10	本	
				ターンバックル M25・W1×350；			
				ワイロープ 式防護柵材料(10)	10	本	
				索端金具(R・L) M25・W1×500；			
				ワイロープ 式防護柵材料(11)	10	本	
				ジョイント M25・W1×191；			
				ワイロープ 式防護柵材料(12)	10	m	
				ワイロープ 3撚×7本線 G/O φ18 5条；			
				反射テープ 材料(1)	10	枚	
				100×300 青；			
				反射テープ 材料(2)	50	枚	
				35×80 青；			
				反射テープ 材料(3)	50	枚	
				25×320 青；			
				ワイロープ 設置	10	m	
				ワイロープ 3撚×7本線 G/O φ18 5条；材工共			
				ターンバックル設置(1)	10	箇所	
				中間；材工共			
				ターンバックル設置(2)	10	箇所	
				端末；材工共			
				ワイロープ 式防護柵取替(1)	10	本	
				中間支柱；施工手間のみ			
				ワイロープ 式防護柵取替(2)	5	本	
				端末支柱；施工手間のみ			
				ワイロープ 式防護柵設置(1)	50	m	
				ワイロープ；施工手間のみ			
				ワイロープ 式防護柵設置(2)	20	箇所	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ターンバックル；施工手間のみ	
				ワイロープ式防護柵撤去(1)	50 m
				ワイロープ；施工手間のみ	
				ワイロープ式防護柵撤去(2)	20 箇所
				ターンバックル；施工手間のみ	
標識工	式	1	1,962,766		
小型・大型標識工	式	1	1,962,766	標識柱材料(1)	2 基
				単柱φ60.5×3.2×3000 亜鉛メッキ；取付金具含む	
				標識柱材料(2)	2 基
				単柱φ76.3×4.2×3500 亜鉛メッキ；取付金具含む	
				標識柱材料(3)	2 基
				単柱φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；取付金具含む	
				標識柱材料(4)	2 基
				単柱φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；取付金具含む	
				標識柱・基礎設置(1)	2 基
				路側式 単柱φ60.5 メッキ+静電粉体塗装(景観色)；床掘り、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む	
				標識柱・基礎設置(2)	2 基
				路側式 単柱φ76.3 メッキ+静電粉体塗装(景観色)；床掘り、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む	
				標識柱設置(1)	2 基
				片持式 400kg未満；施工手間のみ	
				標識柱設置(2)	2 基
				片持式 400kg以上；施工手間のみ	
				標識柱・基礎撤去	2 基
				路側式 単柱；床掘り、コンクリート基礎撤去・積込、埋戻し含む	
				標識柱撤去(1)	2 基
				片持式 400kg未満；施工手間のみ	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				標識柱撤去(2)	2	基
				片持式 400kg以上；施工手間のみ		
				標識板材料(1)	2	m2
				案内標識 カブ°セルフ°リス°ム・カブ°セルレンス°型；取付金具除く		
				標識板材料(2)	2	m2
				案内標識 封入°リス°ム・封入レンス°型；取付金具除く		
				標識板材料(3)	2	m2
				警戒標識 カブ°セルフ°リス°ム・カブ°セルレンス°型；取付金具除く		
				標識板材料(4)	2	m2
				ヒ°ク°ト部分 1色；		
				案内標識板設置(1)	2	m2
				カブ°セルフ°リス°ム・カブ°セルレンス°型 2m2未満；材工含む(路線番号除く)		
				案内標識板設置(2)	2	m2
				カブ°セルフ°リス°ム・カブ°セルレンス°型 2m2以上；材工含む(路線番号除く)		
				案内標識板設置(3)	2	m2
				封入°リス°ム・封入レンス°型 2m2未満；材工含む(路線番号除く)		
				案内標識板設置(4)	2	m2
				封入°リス°ム・封入レンス°型 2m2以上；材工含む(路線番号除く)		
				各種標識板設置	2	基
				警戒・規制・指示・路線番号標識；施工手間のみ		
				標識板撤去(1)	2	基
				路側式 各種；施工手間のみ(補助標識共)		
				標識板撤去(2)	2	m2
				案内標識 2m2未満 片持・門型式；施工手間のみ(路線番号除く、補助板及び取付金具共)		
				標識板撤去(3)	2	m2
				案内標識 2m2以上 片持・門型式；施工手間のみ		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				（路線番号除く、補助板及び取付金具共） 現場発生品及び支給品運搬 2 t クレーン装置付2t積2t吊 14.0km以下；積込、荷卸含む
道路付属施設工	式	1	1,672,230	
道路付属物工	式	1	1,672,230	視線誘導標材料(1) 5 本 防護柵 片面 反射体径φ300 バント式； 視線誘導標材料(2) 5 本 防護柵 両面 反射体径φ100以下 ボルト式； 視線誘導標材料(3) 5 本 土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5； 視線誘導標材料(4) 5 本 土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34； 視線誘導標材料(5) 5 本 構造物 片面 反射体径φ300 ベースプレート式； 視線誘導標材料(6) 5 本 構造物 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式； ； 視線誘導標材料(7) 5 本 構造物 両面 反射体径φ100以下 ベースプレート式； ； 視線誘導標材料(8) 5 本 構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用； 視線誘導標材料(9) 5 本 構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用； 視線誘導標設置(1) 5 本 防護柵 片面 反射体径φ300 バント式；施工手間のみ 視線誘導標設置(2) 5 本 防護柵 両面 反射体径φ100以下 ボルト式；施工手間のみ 視線誘導標設置(3) 5 本 土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5；施工

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				手間のみ		
				視線誘導標設置(4)	5	本
				土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34；施工手間のみ		
				視線誘導標設置(5)	5	本
				構造物 片面 反射体径φ300 ペースプレート式；施工手間のみ		
				視線誘導標設置(6)	5	本
				構造物 片面 反射体径φ100以下 ペースプレート式；施工手間のみ		
				視線誘導標設置(7)	5	本
				構造物 両面 反射体径φ100以下 ペースプレート式；施工手間のみ		
				視線誘導標設置(8)	5	本
				構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用；施工手間のみ		
				視線誘導標設置(9)	5	本
				構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用；施工手間のみ		
				道路鋸材料(1)	10	個
				小型鋸 樹脂製 片面 貼付式 設置幅10cm；		
				道路鋸材料(2)	10	個
				小型鋸 樹脂製 両面 貼付式 設置幅10cm；		
				道路鋸設置(1)	10	個
				小型鋸 片面 貼付式；施工手間のみ		
				道路鋸設置(2)	10	個
				小型鋸 両面 貼付式；施工手間のみ		
				車線分離標材料(1)	10	本
				固定式(貼付式) φ80 H650；		
				車線分離標材料(2)	10	本
				固定式(貼付式) φ80 H800；		
				車線分離標材料(3)	10	本
				可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650；		
				車線分離標材料(4)	10	本

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800；	
				車線分離標設置(1)	10 本
				固定式(貼付式) φ80 H650；施工手間のみ	
				車線分離標設置(2)	10 本
				固定式(貼付式) φ80 H800；施工手間のみ	
				車線分離標設置(3)	10 本
				可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650；施工手間のみ	
				車線分離標設置(4)	10 本
				可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800；施工手間のみ	
				視線誘導標撤去(1)	10 本
				防護柵取付用；施工手間のみ	
				視線誘導標撤去(2)	10 本
				土中用；施工手間のみ	
				視線誘導標撤去(3)	10 本
				構造物取付用；施工手間のみ	
				車線分離標撤去(1)	10 本
				固定式(貼付式)；施工手間のみ	
				車線分離標撤去(2)	10 本
				可変式(穿孔式) 1本脚；施工手間のみ	
				道路鋸撤去	10 個
				小型鋸 貼付式；施工手間のみ	
				距離標基礎設置	1 基
				500×500×600 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、コンクリート含む	
				距離標材料(1)	1 枚
				100m標 150×400；	
				距離標材料(2)	1 枚
				コンクリート構造物用 100m標 150×400；	
				距離標設置(1)	1 枚
				100m標 150×400 土中建込式；施工手間のみ	
				距離標設置(2)	1 枚
				100m標 150×400 防護柵取付式(ハンﾄﾞ式)；施	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				工手間のみ 距離標設置(3)	1 枚
				100m標 150×400 コンクリート構造物取付式；施工手 間のみ 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊 14.0km以下；積込、荷卸含 む	5 t
防草工	式	1	326,920		
路肩・法面関係	式	1	326,920	防草シート材料(1) 天端貼付型 W=2.0m； 防草シート材料(2) 目地材タイプ W=30cm； 防草シート材料(3) マットタイプ； 防草シート用ベッティング材料 防草シート用ベッティングワッシャー材料 トラロープ 材料 φ 9mm 100m/巻； 植生土のう材料 400×600； 接着剤材料 工業用接着剤（エスグイン#272同等品）； 簡易柵材料 ポリエチレン製ネット； 単管パイプ 材料(1) L=1000mm φ 48.6； 単管パイプ 材料(2) L=2000mm φ 48.6； 単管パイプ 材料(3) L=4000mm φ 48.6； 単管パイプ 材料(4) L=5000mm φ 48.6； 単管ジョイント材料	50 m 50 m 100 m2 100 本 100 本 5 巻 50 袋 5 kg 50 m2 10 本 10 本 10 本 10 本 10 個

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ハ°イ°径 φ48.6； クランプ材料	10 個
				ハ°イ°径 φ48.6（自在）； クランプカバー材料	10 個
				ハ°イ°径 φ48.6； 単管キャップ材料	10 個
				ハ°イ°径 φ48.6； 単管打ち込み先端部材料	10 個
				ハ°イ°径 φ48.6；	
復旧処理工	式	1	4, 576, 365		
災害関係	式	1	4, 029, 320	土のう材料 62×48cm；土含まず	20 袋
				土のう設置 62×48cm 仕拵・積立；施工手間のみ（土含まず）	20 袋
				土のう撤去 62×48cm；施工手間のみ	20 袋
				大型土のう材料 H=1.08m W=1.1m；土含まず	10 袋
				耐候性大型土のう材料(1) 丸型 φ110×110cm 1年型；土含まず	10 袋
				耐候性大型土のう材料(2) 丸型 φ110×110cm 3年型；土含まず	10 袋
				大型土のう設置 H=1.08m W=1.1m 製作・設置 6mを超え20m以下； 施工手間のみ（土含まず）	10 袋
				大型土のう撤去 H=1.08m W=1.1m 6mを超え20m以下；施工手間の み	10 袋
				敷鉄板 賃料 1524×3048×22 1日当り；整備費含む	5 枚
				敷鉄板設置及び撤去 1524×3048×22；	5 m2
				クッションゴム材料	5 個

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				丸型 φ580×H820； 現場発生品及び支給品運搬	5 t
				クレーン装置付2t積2t吊 14.0km以下；積込、荷卸含 む	
				ダンプトラック運転(1) 2t積級 持込；	20 時間
				ダンプトラック運転(2) 2t積級 持込（夜間）；	10 時間
				ダンプトラック運転(3) 4t積級 持込；	20 時間
				ダンプトラック運転(4) 4t積級 持込（夜間）；	10 時間
				ダンプトラック運転(5) 10t積級 持込；	20 時間
				ダンプトラック運転(6) 10t積級 持込（夜間）；	10 時間
				トラック運転 4t積2t吊 クレーン装置付 持込；	20 時間
				バックホ運転(1) 山積0.13m3(平積0.1m3) 持込；	5 日
				バックホ運転(2) 山積0.13m3(平積0.1m3) 持込（夜間）；	5 日
				バックホ運転(3) 山積0.28m3(平積0.2m3) 持込；	20 時間
				バックホ運転(4) 山積0.28m3(平積0.2m3) 持込（夜間）；	10 時間
				バックホ運転(5) 山積0.45tm3(平積0.35m3) 持込；	20 時間
				バックホ運転(6) 山積0.45m3(平積0.35m3) 持込（夜間）；	10 時間
				トンネル点検車運転 最大地上高9.9m 持込；	20 時間
				リフト車運転 作業床9.9m 持込；	20 時間

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				工事用標識車	5	日
				標識車 持込 軽トラック 標識装置付(LED表示型)		
				賃料；一般運転手、燃料費除く		
				投光機	5	日
				400W×2灯 賃料；		
				発動発電機	5	日
				ガソリン2KVA 賃料；		
				労務(1)	20	人
				普通作業員；		
				労務(2)	10	人
				普通作業員（夜間）；		
				労務(3)	20	時間
				普通作業員；		
				労務(4)	20	時間
				普通作業員（夜間）；		
				労務(5)	20	時間
				特殊作業員；		
				労務(6)	20	時間
				特殊作業員（夜間）；		
				労務(7)	20	時間
				土木一般世話役；		
				労務(8)	20	時間
				土木一般世話役（夜間）；		
				労務(9)	20	時間
				運転手(一般)；		
				労務(10)	20	時間
				運転手(一般)（夜間）；		
殻等運搬処理運転	式	1	547, 045	運搬(1)	5	m3
				土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む		
				運搬(2)	5	m3
				アスファルト塊 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む		
				運搬(3)	5	m3
				コンクリート塊(無筋) 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む		

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬(4) コンクリート塊(有筋) 人力積込 ダンプトラック2t ; 積込 含む	5	m3
				運搬(5) 土砂 ダンプトラック2t ;	5	m3
				運搬(6) アスファルト塊 ダンプトラック2t ;	5	m3
				運搬(7) コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t ;	5	m3
				運搬(8) コンクリート塊(有筋) ダンプトラック2t ;	5	m3
				運搬(9) 土砂 ダンプトラック4t ;	5	m3
				運搬(10) 土砂 ダンプトラック10t ;	5	m3
				運搬(11) アスファルト塊 ダンプトラック10t ;	5	m3
				運搬(12) コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t ;	5	m3
				運搬(13) コンクリート塊(有筋) ダンプトラック10t ;	5	m3
				処分費(1) 土砂 ;	20	m3
				処分費(2) アスファルト塊 ;	10	m3
				処分費(3) コンクリート塊(無筋) ;	10	m3
				処分費(4) コンクリート塊(有筋) ;	10	m3
仮設工	式	1	390,100			
交通管理工	式	1	390,100	交通誘導警備員(1) 交通誘導警備員A ;	5	人日
				交通誘導警備員(2)	5	人日

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				交通誘導警備員B； 交通誘導警備員(3)	5 人日
				交通誘導警備員A（夜間）； 交通誘導警備員(4)	5 人日
				交通誘導警備員B（夜間）；	
雪寒	式	1	1,802,730		
除雪工	式	1	1,022,530		
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤材料(1) 塩化カルシウム；支給品	1 t
				凍結防止剤材料(2) 塩化ナトリウム；支給品	1 t
凍結防止剤散布(昼間)	式	1	107,710	袋詰薬剤積込 開封・積込・清掃 25kg入；施工手間のみ	1 t
				凍結防止剤散布(A)(待機無し) 凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 トラック普通型 1.5t積 持込(所定労働時間内)；8:00～17:00	4 時間
				凍結防止剤散布(B)(待機無し) 凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 トラック普通型 1.5t積 持込(所定労働時間外)；17:00～20:00	4 時間
凍結防止剤散布(夜間)	式	1	119,520	袋詰薬剤積込（夜間） 開封・積込・清掃 25kg入；施工手間のみ	1 t
				凍結防止剤散布(C)(待機無し) 凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 トラック普通型 1.5t積 持込(所定労働時間内)；20:00～5:00	4 時間
				凍結防止剤散布(D)(待機無し) 凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 トラック普通型 1.5t積 持込(所定労働時間外)；5:00～8:00	4 時間
雪道巡回工(昼間)	式	1	138,150	巡回パトロール(A)(待機無し) ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内)；8:00～17:00	10 時間
				巡回パトロール(B)(待機無し) ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間外)；17:00	10 時間

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				～20:00
雪道巡回工(夜間)	式	1	147,750	巡回パトロール(C)(待機無し) ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内) ; 20:00 ～5:00 巡回パトロール(D)(待機無し) ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間外) ; 5:00～ 8:00
				10 時間 10 時間
待機費(昼間)	式	1	245,410	土木一般世話役(A) (所定労働時間内) ; 8:00～17:00
				土木一般世話役(B) (所定労働時間外) ; 17:00～20:00
				凍結防止剤散布(A) (所定労働時間内) ; 8:00～17:00
				凍結防止剤散布(B) (所定労働時間外) ; 17:00～20:00
				ライトバン(A) (所定労働時間内) ; 8:00～17:00
				ライトバン(B) (所定労働時間外) ; 17:00～20:00
				10 時間 10 時間 10 時間 10 時間 10 時間 10 時間
				10 時間
待機費(夜間)	式	1	263,990	土木一般世話役(C) (所定労働時間内) ; 20:00～5:00
				土木一般世話役(D) (所定労働時間外) ; 5:00～8:00
				凍結防止剤散布(C) (所定労働時間内) ; 20:00～5:00
				凍結防止剤散布(D) (所定労働時間外) ; 5:00～8:00
				ライトバン(C) (所定労働時間内) ; 20:00～5:00
				ライトバン(D) (所定労働時間外) ; 5:00～8:00
				10 時間 10 時間 10 時間 10 時間 10 時間 10 時間
				10 時間
仮設工	式	1	780,200	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
交通管理工	式	1	780,200	交通誘導警備員(1)	10	人日
				交通誘導警備員A；		
				交通誘導警備員(2)	10	人日
				交通誘導警備員B；		
				交通誘導警備員(3)	10	人日
				交通誘導警備員A（夜間）；		
				交通誘導警備員(4)	10	人日
				交通誘導警備員B（夜間）；		
直接工事費	式	1	66,043,650			
共通仮設費	式	1	9,341,800			
共通仮設費	式	1	3,285,800			
運搬費	式	1	3,227,000	建設機械運搬費	1	式
				路面切削機；運搬中の損料含む		
				仮設材運搬費	1	式
				敷鉄板；積込み、取卸し含む		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,056,000			
純工事費	式	1	75,385,450			
現場管理費	式	1	31,790,000			
工事原価	式	1	107,175,450			
一般管理費等	式	1	18,204,550			
工事価格	式	1	125,380,000			