

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）
工事地名	（自）和歌山県西牟婁郡白浜町塩野地先 （至）和歌山県御坊市湯川町富安地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	66, 426, 743		
巡視・巡回工		式	1	51, 725, 036		
道路巡視工		式	1	6, 527, 686	巡視(A)	183 回
					運転手(一般) 土木一般世話役；	
					車両管理費(燃料費)	1, 000 L
					ガソリン；油脂類費含む	
					車両管理費(燃料費)	2, 000 L
					軽油；油脂類費含む	
					任意保険料	12 月
					セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険；	
道路巡回工		式	1	45, 197, 350	巡回整備(1)	245 日
					作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし；	
					巡回整備(2)	245 日
					標識車 大型LED 2tクレーン 貸与 クレーン作業なし；	
					巡回整備(3)	5 日
					作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり；	
					巡回整備(4)	5 日
					標識車 大型LED 2tクレーン 貸与 クレーン作業あり；	
					ライトバン運転(1)	50 時間
					1500cc 持込；	
					ライトバン運転(2)	50 時間
					1500cc 持込（夜間）；	
					ライトバン運転(3)	10 時間
					待機 1500cc 持込；	
					ライトバン運転(4)	10 時間
					待機 1500cc 持込（夜間）；	
					作業車運転(1)	5 時間
					作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込；	
					作業車運転(2)	5 時間
					作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込（夜間）；	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					高所作業車運転(1)	10 時間
					トラック架装リフト 10m級 持込；	
					高所作業車運転(2)	10 時間
					トラック架装リフト 13m級 持込；	
					草刈機(賃料)	200 日
					肩掛式；	
					チェンソー(賃料)	5 日
					エンジン式 300～400 刃付；	
					除草剤材料	5 L
ラウンドアップ マックスロード 同等品；						
舗装工		式	1	1, 224, 671		
舗装関係		式	1	1, 224, 671	アスファルト材料(1)	2 t
					密粒度As混合物(20)；	
					アスファルト材料(2)	2 t
					密粒As混合物ホ ーリマー改質As II 型(20)；	
					アスファルト材料(3)	2 t
					密粒度As混合物(13)；	
					アスファルト材料(4)	2 t
					粗粒度As混合物(20)；	
					アスファルト材料(5)	2 t
					細粒度As混合物(13)；	
					アスファルト材料(6)	2 t
					As安定処理(25)；	
					アスファルト材料(7)	50 kg
					補修用常温合材（エムコール同等品）；	
					アスファルト材料(8)	2 t
ホ ーラスアスファルト混合物(13)；						
アスファルト材料(9)	2 t					
ホ ーラスアスファルト混合物(20)；						
アスファルト材料(10)	10 kg					
加熱式充填材（SRKシールH同等品）；						
アスファルト材料(11)	2 t					
密粒度As混合物(20)（夜間）；						

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト材料(12)	2	t
				密粒As混合物ホ ^ホ リマー改質AsⅡ型(20)（夜間）；		
				アスファルト材料(13)	2	t
				密粒度As混合物(13)（夜間）；		
				アスファルト材料(14)	2	t
				粗粒度As混合物(20)（夜間）；		
				アスファルト材料(15)	2	t
				細粒度As混合物(13)（夜間）；		
				アスファルト材料(16)	2	t
				As安定処理(25)（夜間）；		
				アスファルト材料(17)	2	t
				ホ ^ホ ーラスアスファルト混合物(13)（夜間）；		
				アスファルト材料(18)	2	t
				ホ ^ホ ーラスアスファルト混合物(20)（夜間）；		
				アスファルト乳剤材料(1)	5	L
				タックコート；		
				アスファルト乳剤材料(2)	5	L
				プライムコート；		
				アスファルト乳剤材料(3)	5	L
				タックコート(コ ^コ ム入り)；		
				路盤材料(1)	5	m3
				M-30；		
				路盤材料(2)	5	m3
				RC-40；		
				路盤(1)	5	m2
				車道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工；		
				施工手間のみ		
				路盤(2)	5	m2
				車道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工（		
				夜間）；施工手間のみ		
				路盤(3)	5	m2
				車道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2		
				層施工；施工手間のみ		
				路盤(4)	5	m2

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				車道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2 層施工（夜間）；施工手間のみ 路盤(5)	5 m2
				車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工； 施工手間のみ 路盤(6)	5 m2
				車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工（ 夜間）；施工手間のみ 路盤(7)	5 m2
				車道部 上層路盤 仕上厚150mm超え300mm以下 2 層施工；施工手間のみ 路盤(8)	5 m2
				車道部 上層路盤 仕上厚150mm超え300mm以下 2 層施工（夜間）；施工手間のみ 路盤(9)	5 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚50mm 1.4 m未満；施工手間のみ(乳剤含む) 路盤(10)	5 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚50mm 1.4 m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む) 路盤(11)	5 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm 1. 4m未満；施工手間のみ(乳剤含む) 路盤(12)	5 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm 1. 4m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む) 路盤(13)	5 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚50mm 1.4 m以上3.0m以下；施工手間のみ(乳剤含む) 路盤(14)	5 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚50mm 1.4 m以上3.0m以下（夜間）；施工手間のみ(乳剤含 む) 路盤(15)	5 m2

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚50mm 3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む)	
				路盤(16)	5 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	
				路盤(17)	5 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下；施工手間のみ(乳剤含む)	
				路盤(18)	5 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	
				路盤(19)	5 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む)	
				路盤(20)	5 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(1)	5 m2
				歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(2)	5 m2
				歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(3)	5 m2
				歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m以上；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(4)	5 m2
				歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m以上（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(5)	5 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(6)	5 m2

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(7)	5 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(8)	5 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(9)	5 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(10)	5 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(11)	5 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(12)	5 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(13)	5 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(14)	5 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(15)	5 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(16)	5 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	
				排水性舗装(1)	5 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む)	

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				のみ(乳剤含む)	
				排水性舗装(2)	5 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	
				排水性舗装(3)	5 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 2.4m以上；施工手間のみ(乳剤含む)	
				排水性舗装(4)	5 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 2.4m以上（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	
				滑り止め舗装(1)	2 m2
				ウェブ工 RPN-401 黒・黄色 0.5m超え1.0m以下；材工含む	
				滑り止め舗装(2)	2 m2
				ウェブ工 RPN-401 黒・黄色 0.5m超え1.0m以下（夜間）；材工含む	
				滑り止め舗装(3)	2 m2
				ウェブ工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え；材工含む	
				滑り止め舗装(4)	2 m2
				ウェブ工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え（夜間）；材工含む	
				亀裂補修	20 m
				加熱式充填材；施工手間のみ	
				亀裂防止材料	20 m
				クラック防止シート 幅330mm；	
				亀裂防止	20 m
				クラック防止シート；施工手間のみ	
				路面切削(1)	10 m2
				平均6cm以下；廃材積込含む	
				路面切削(2)	10 m2
				平均6cm以下（夜間）；廃材積込含む	
				路面切削(3)	10 m2
				平均6cmを超え12cm以下；廃材積込含む	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				路面切削(4)	10	m2
				平均6cmを超え12cm以下（夜間）；廃材積込含む		
				廃材運搬	5	m3
				ダンプトラック10t車 As殻(切削)；		
				廃材運搬	5	m3
				ダンプトラック10t車 As殻(切削)（夜間）仮置場搬入；		
				廃材積込運搬	5	m3
				ダンプトラック10t車 As殻(切削)（昼間）仮置場搬出；		
				廃材処分費	5	m3
				As殻(切削)；		
				舗装版取壊し(1)	10	m2
				機械 舗装版厚15cm以下；積込含む		
				舗装版取壊し(2)	10	m2
				機械 舗装版厚15cm超40cm以下；積込含む		
				舗装版切断(1)	10	m
				コンクリート版 舗装版厚15cm以下；		
				舗装版切断(2)	10	m
				コンクリート版 舗装版厚15cm超30cm以下；		
				舗装版切断(3)	10	m
				アスファルト版 舗装版厚15cm以下；		
				舗装版切断(4)	10	m
				アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下；		
				舗装版切断(5)	10	m
				アスファルト版 舗装版厚30cm超40cm以下；		
				溶融式区画線(1)	5	m
				実線 W=15cm t=1.5mm 白；材工含む		
				溶融式区画線(2)	5	m
				実線 W=15cm t=1.5mm 黄；材工含む		
				溶融式区画線(3)	5	m
				実線 W=20cm t=1.5mm 白；材工含む		
				溶融式区画線(4)	5	m
				実線 W=20cm t=1.5mm 黄；材工含む		

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				溶融式区画線(5)	5	m
				実線 W=30cm t=1.5mm 白；材工含む		
				溶融式区画線(6)	5	m
				実線 W=30cm t=1.5mm 黄；材工含む		
				溶融式区画線(7)	5	m
				実線 W=45cm t=1.5mm 白；材工含む		
				溶融式区画線(8)	5	m
				実線 W=45cm t=1.5mm 黄；材工含む		
				溶融式区画線(9)	5	m
				セブラ W=15cm t=1.5mm 白；材工含む		
				溶融式区画線(10)	5	m
				セブラ W=15cm t=1.5mm 黄；材工含む		
				溶融式区画線(11)	5	m
				破線 W=15cm t=1.5mm 白；材工含む		
				溶融式区画線(12)	5	m
				破線 W=15cm t=1.5mm 黄；材工含む		
				溶融式区画線(13)	5	m
				矢印・記号・文字 15cm換算 白；材工含む		
				溶融式区画線(14)	5	m
				矢印・記号・文字 15cm換算 黄；材工含む		
				溶融式区画線(15)	5	m
				実線 W=15cm t=1.5mm 排水性舗装用 白；材工含む		
				溶融式区画線(16)	5	m
				実線 W=15cm t=1.5mm 排水性舗装用 黄；材工含む		
				溶融式区画線(17)	5	m
				セブラ W=45cm t=1.5mm 排水性舗装用 白；材工含む		
				溶融式区画線(18)	5	m
				セブラ W=45cm t=1.5mm 排水性舗装用 黄；材工含む		
				溶融式区画線(19)	5	m
				破線 W=15cm t=1.5mm 排水性舗装用 白；材工		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				含む 溶融式区画線(20)	5 m
				破線 W=15cm t=1.5mm 排水性舗装用 黄；材工含む 溶融式区画線(21)	5 m
				矢印・記号・文字 15cm換算 排水性舗装用 白；材工含む 溶融式区画線(22)	5 m
				矢印・記号・文字 15cm換算 排水性舗装用 黄；材工含む 高視認性区画線(1)	5 m
				非リブ式(溶融式) 実線W=15cm 白；材工含む 高視認性区画線(2)	5 m
				非リブ式(溶融式) 実線W=15cm 黄；材工含む 区画線消去(1)	10 m
				削取り式 W=15cm換算； 区画線消去(2)	10 m
				削取り式 高視認性区画線 W=15cm換算； アスファルト舗装用成形目地材材料	10 m
				幅30mm 厚さ5mm； 路面標示用塗料材料	10 L
				常温抹消用塗料； 路面補修材料	5 m2
				路面補修シート W500×L500×t5；接着剤含む	
道路付属物復旧工	式	1	2, 171, 091		
付属物関係	式	1	2, 171, 091	歩道柵材料(1)	1 m
				P種 H=0. 8m 亜鉛メッキ； 歩道柵材料(2)	1 m
				P種 H=1. 1m 亜鉛メッキ； 歩道柵材料(3)	1 m
				P種 H=0. 8m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 タ ークアラウン； 歩道柵材料(4)	1 m

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				P種 H=1.1m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン；	
				歩道柵設置	1 m
				コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m；施工手間のみ	
				歩道柵撤去	1 m
				コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m；	
				フェンス材料(1)	1 m
				H=1.0m φ 3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイプ型；	
				フェンス材料(2)	1 m
				H=1.8m φ 3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイプ型；	
				フェンス材料(3)	1 m
				H=1.8m φ 3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン；	
				フェンス設置	1 m
				各規格；施工手間のみ	
				フェンス撤去	1 m
				各規格；施工手間のみ	
				ガードレール材料(1)	1 枚
				ビームA種 L=4m 亜鉛メッキ；	
				ガードレール材料(2)	1 枚
				ビームA種 L=2m 亜鉛メッキ；	
				ガードレール材料(3)	1 枚
				ビームB種 L=4m 亜鉛メッキ；	
				ガードレール材料(4)	1 枚
				ビームB種 L=2m 亜鉛メッキ；	
				ガードレール材料(5)	1 本
				支柱 A-4E 亜鉛メッキ；	
				ガードレール材料(6)	1 本
				支柱 A-2B 亜鉛メッキ；	
				ガードレール材料(7)	1 本
				支柱 B-4E 亜鉛メッキ；	
				ガードレール材料(8)	1 本
				支柱 B-2B 亜鉛メッキ；	
				ガードレール材料(9)	1 枚

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				袖ヒーム A種 亜鉛メッキ；	
				ガードレール材料(10)	1 枚
				袖ヒーム B種 亜鉛メッキ；	
				ガードレール材料(11)	1 枚
				ヒームA種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	
				ガードレール材料(12)	1 枚
				ヒームA種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	
				ガードレール材料(13)	1 枚
				ヒームB種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	
				ガードレール材料(14)	1 枚
				ヒームB種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	
				ガードレール材料(15)	1 本
				支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	
				ガードレール材料(16)	1 本
				支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	
				ガードレール材料(17)	1 本
				支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	
				ガードレール材料(18)	1 本
				支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	
				ガードレール材料(19)	1 枚
				袖ヒーム A種 塗装(景観色ダークブラウン)；	
				ガードレール材料(20)	1 枚
				袖ヒーム B種 塗装(景観色ダークブラウン)；	
				ガードレール材料(21)	1 個
				支柱キャップ A種 φ 139.8mm 樹脂製ダークブラウン；	
				ガードレール材料(22)	1 個
				支柱キャップ B種 φ 114.3mm 樹脂製ダークブラウン；	
				ガードレール材料(23)	1 枚
				B種用 端部防護ゴム L=0.22m ダークブラウン；	
				ガードレール設置(1)	4 m
				A種 コンクリート用；施工手間のみ	
				ガードレール設置(2)	4 m
				B種 コンクリート用；施工手間のみ	
				ガードレール設置(3)	4 m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				A種 土中用；施工手間のみ
				ガードレール設置(4) 4 m
				B種 土中用；施工手間のみ
				ガードレール設置(5) 2 枚
				A, B種 巻袖 L=0.5m；施工手間のみ
				ガードレール撤去(1) 4 m
				A, B種 コンクリート用；施工手間のみ
				ガードレール撤去(2) 4 m
				A, B種 土中用；施工手間のみ
				ガードレール撤去(3) 2 枚
				A, B種 巻袖 L=0.5m；施工手間のみ
				ガードパイプ材料(1) 1 m
				ヒームパイプ A-3E 亜鉛メッキ；取付金具含む
				ガードパイプ材料(2) 1 m
				ヒームパイプ A-2B 亜鉛メッキ；取付金具含む
				ガードパイプ材料(3) 1 m
				ヒームパイプ B-3E 亜鉛メッキ；取付金具含む
				ガードパイプ材料(4) 1 m
				ヒームパイプ B-2B 亜鉛メッキ；取付金具含む
				ガードパイプ材料(5) 1 本
				支柱 A-3E 亜鉛メッキ；
				ガードパイプ材料(6) 1 本
				支柱 A-2B 亜鉛メッキ；
				ガードパイプ材料(7) 1 本
				支柱 B-3E 亜鉛メッキ；
				ガードパイプ材料(8) 1 本
				支柱 B-2B 亜鉛メッキ；
				ガードパイプ材料(9) 1 本
				袖ヒーム A種 亜鉛メッキ；
				ガードパイプ材料(10) 1 本
				袖ヒーム B種 亜鉛メッキ；
				ガードパイプ材料(11) 1 m
				ヒームパイプ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコフラウン
				；取付金具含む

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ガードレール材料(12) ヒールアップ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン ；取付金具含む	1 m
				ガードレール材料(13) ヒールアップ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン ；取付金具含む	1 m
				ガードレール材料(14) ヒールアップ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン ；取付金具含む	1 m
				ガードレール材料(15) 支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	1 本
				ガードレール材料(16) 支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	1 本
				ガードレール材料(17) 支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	1 本
				ガードレール材料(18) 支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	1 本
				ガードレール材料(19) 袖ヒールアップ A種 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	1 個
				ガードレール材料(20) 袖ヒールアップ B種 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	1 個
				ガードレール材料(21) 支柱キャップ A種 φ139.8mm 樹脂製ダークブラウン；	1 個
				ガードレール材料(22) 支柱キャップ B種 φ114.3mm 樹脂製ダークブラウン；	1 個
				ガードレール設置(1) ヒールアップ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン ；施工手間のみ	1 m
				ガードレール設置(2) ヒールアップ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン ；施工手間のみ	1 m
				ガードレール設置(3) ヒールアップ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン ；施工手間のみ	1 m

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ガードパイプ設置(4) ビームパイプ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン ；施工手間のみ	1 m
				ガードパイプ設置(5) 支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；施工 手間のみ	1 本
				ガードパイプ設置(6) 支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；施工 手間のみ	1 本
				ガードパイプ設置(7) 支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；施工 手間のみ	1 本
				ガードパイプ設置(8) 支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；施工 手間のみ	1 本
				ガードパイプ撤去(1) A,B種 土中用；施工手間のみ	1 m
				ガードパイプ撤去(2) A,B種 コンクリート用；施工手間のみ	1 m
				ガードレール復旧(1) 支柱+レール；施工手間のみ	1 m
				ガードレール復旧(2) レール；施工手間のみ	1 m
				ガードパイプ復旧(1) 支柱+パイプ；施工手間のみ	1 m
				ガードパイプ復旧(2) パイプ；施工手間のみ	1 m
				反射テープ材料(1) A種 φ=139.8；	1 枚
				反射テープ材料(2) B種 φ=114.3；	1 枚
				反射テープ材料(3) W=150 黄色 二層構造；	1 m
				視線誘導標材料(1)	1 本

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				防護柵 片面 反射体径φ300 バント式； 視線誘導標材料(2) 1 本 防護柵 両面 反射体径φ100以下 ボルト式； 視線誘導標材料(3) 1 本 土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5； 視線誘導標材料(4) 1 本 土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34； 視線誘導標材料(5) 1 本 構造物 片面 反射体径φ300 ベースプレート式； 視線誘導標材料(6) 1 本 構造物 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式； ； 視線誘導標材料(7) 1 本 構造物 両面 反射体径φ100以下 ベースプレート式； ； 視線誘導標材料(8) 1 本 構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用； 視線誘導標材料(9) 1 本 構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用； 視線誘導標材料(10) 1 個 小型鋸 両面 貼付式； 視線誘導標材料(11) 1 本 ガートパイプ用反射シート 36×840×18； 車線分離標材料(1) 1 本 固定式(貼付式) φ80 H650； 車線分離標材料(2) 1 本 可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650； 視線誘導標設置(1) 1 本 防護柵 片面 反射体径φ300 バント式；施工手 間のみ 視線誘導標設置(2) 1 本 防護柵 両面 反射体径φ100以下 ボルト式；施工 手間のみ 視線誘導標設置(3) 1 本

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土中 片面 反射体径 φ 300 支柱径 φ 60.5；施工 手間のみ	
				視線誘導標設置(4)	1 本
				土中 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 34；施 工手間のみ	
				視線誘導標設置(5)	1 本
				構造物 片面 反射体径 φ 300 ペースプレート式；施 工手間のみ	
				視線誘導標設置(6)	1 本
				構造物 片面 反射体径 φ 100以下 ペースプレート式 ；施工手間のみ	
				視線誘導標設置(7)	1 本
				構造物 両面 反射体径 φ 100以下 ペースプレート式 ；施工手間のみ	
				視線誘導標設置(8)	1 本
				構造物 片面 反射体径 φ 100以下 側壁用；施工 手間のみ	
				視線誘導標設置(9)	1 本
				構造物 両面 反射体径 φ 100以下 側壁用；施工 手間のみ	
				車線分離標設置(1)	1 本
				固定式(貼付式) φ 80 H650；施工手間のみ	
				車線分離標設置(2)	1 本
				可変式(穿孔式) 1本脚 φ 80 H650；施工手間の み	
				視線誘導標撤去(1)	1 本
				防護柵取付用；施工手間のみ	
				視線誘導標撤去(2)	1 本
				土中用；施工手間のみ	
				視線誘導標撤去(3)	1 本
				構造物取付用；施工手間のみ	
				標識柱材料(1)	1 基
				単柱 φ 60.5×3.2×3000 亜鉛メッキ；取付金具含 む	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標識柱材料(2) 単柱 φ 76.3×4.2×3500 亜鉛メッキ；取付金具含む	1 基
				標識柱材料(3) 単柱 φ 60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；取付金具含む	1 基
				標識柱材料(4) 単柱 φ 76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；取付金具含む	1 基
				標識柱・基礎設置(1) 路側式 単柱 φ 60.5 メッキ+静電粉体塗装(景観色) ；床掘り、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む	1 基
				標識柱・基礎設置(2) 路側式 単柱 φ 76.3 メッキ+静電粉体塗装(景観色) ；床掘り、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む	1 基
				標識柱設置(1) 片持式 400kg未満；施工手間のみ	1 基
				標識柱設置(2) 片持式 400kg以上；施工手間のみ	1 基
				標識柱・基礎撤去 路側式 単柱；床掘り、コンクリート基礎撤去・積込、埋戻し含む	1 基
				標識柱撤去(1) 片持式 400kg未満；施工手間のみ	1 基
				標識柱撤去(2) 片持式 400kg以上；施工手間のみ	1 基
				標識板材料(1) 案内標識 カプセルプラスチック・カプセルレンズ型；取付金具除く	1 m2
				標識板材料(2) 案内標識 封入プラスチック・封入レンズ型；取付金具除く	1 m2
				標識板材料(3) 警戒標識 カプセルプラスチック・カプセルレンズ型；取付金具	1 m2

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				除く	
				標識板材料(4)	1 m2
				ビート部分 1色；	
				案内標識板設置(1)	1 m2
				カプセル型・カプセル型 2m2未満；材工含む(	
				路線番号除く)	
				案内標識板設置(2)	2 m2
				カプセル型・カプセル型 2m2以上；材工含む(	
				路線番号除く)	
				案内標識板設置(3)	1 m2
				封入型・封入型 2m2未満；材工含む(路	
				線番号除く)	
				案内標識板設置(4)	2 m2
				封入型・封入型 2m2以上；材工含む(路	
				線番号除く)	
				各種標識板設置	1 基
				警戒・規制・指示・路線番号標識；施工手間のみ	
				標識板撤去(1)	1 基
				路側式 各種；施工手間のみ(補助標識共)	
				標識板撤去(2)	1 m2
				案内標識 2m2未満 片持・門型式；施工手間のみ	
				(路線番号除く、補助板及び取付金具共)	
				標識板撤去(3)	2 m2
				案内標識 2m2以上 片持・門型式；施工手間のみ	
				(路線番号除く、補助板及び取付金具共)	
				道路標識用アンカーボルト材料	1 kg
				クッション材材料	1 個
				丸型 φ580×H820；	
				距離標基礎設置	1 基
				500×500×600 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、コ	
				ンクリート含む	
				距離標材料(1)	1 枚
				100m標 150×400；	
				距離標材料(2)	1 枚

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート構造物用 100m標 150×400 ； 距離標設置(1)	1 枚
				100m標 150×400 土中建込式；施工手間のみ 距離標設置(2)	1 枚
				100m標 150×400 防護柵取付式(ハンﾄﾞ式)；施 工手間のみ 距離標設置(3)	1 枚
				100m標 150×400 コンクリート構造物取付式；施工手 間のみ	
構造物工	式	1	1, 272, 465		
構造物関係	式	1	1, 272, 465	床掘(1)	1 m3
				土砂(人力)；	
				床掘(2)	1 m3
				土砂(機械) 小規模；	
				埋戻(1)	1 m3
				土砂(人力)；	
				埋戻(2)	1 m3
				土砂(機械) 小規模；	
				コンクリートはつり(1)	1 m2
				はつり厚3cm以下；	
				コンクリートはつり(2)	1 m2
				はつり厚3cm超6cm以下；	
				コンクリート取壊し(1)	1 m3
				機械施工(無筋)；積込含む	
				コンクリート取壊し(2)	1 m3
				機械施工(鉄筋)；積込含む	
				コンクリート取壊し(3)	1 m3
				人力施工(無筋)；積込含む	
				コンクリート取壊し(4)	1 m3
				人力施工(鉄筋)；積込含む	
				削孔(1)	2 孔
				L=30mm以上200mm未満 φ 10mm以上 φ 30mm未満；	
				削孔(2)	2 孔

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				L=100mm以上200mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満 ； 削孔(3)	2 孔
				L=200mm以上300mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満 ； 削孔(4)	2 孔
				L=300mm以上400mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満 ； 削孔(5)	2 孔
				L=400mm以上600mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満 ； 削孔(6)	2 孔
				L=200mm以上400mm未満 φ 60mm以上 φ 64mm未満 ； 削孔(7)	2 孔
				L=200mm以上400mm未満 φ 64mm以上 φ 77mm未満 ； 削孔(8)	2 孔
				L=200mm以上400mm未満 φ 77mm以上 φ 90mm未満 ； 削孔(9)	2 孔
				L=200mm以上400mm未満 φ 90mm以上 φ 100mm未満 ； 削孔(10)	2 孔
				L=200mm以上400mm以下 φ 100mm以上 φ 110mm未満 ； コンクリート材料(1)	1 m3
				18-8-40 高炉セメント； コンクリート材料(2)	1 m3
				24-12-25(20) 高炉セメント； コンクリート(1)	1 m3
				18-8-40 高炉セメント；施工手間のみ コンクリート(2)	1 m3
				24-12-25(20) 高炉セメント；施工手間のみ	

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型枠(1) 鉄筋・無筋構造物；材工含む	1	m2
				型枠(2) 均しコンクリート；材工含む	1	m2
				鉄筋材料(1) SD295 D10；	50	kg
				鉄筋材料(2) SD295 D13；	50	kg
				鉄筋材料(3) SD295 D16；	50	kg
				鉄筋材料(4) SD345 D13；	50	kg
				鉄筋材料(5) SD345 D16～25；	50	kg
				鉄筋(1) 差し筋；施工手間のみ	50	kg
				鉄筋(2) 一般構造物；施工手間のみ	50	kg
				基礎碎石材料 RC-40；	2	m3
				基礎碎石 t=20cm以下；施工手間のみ	2	m2
				自由勾配側溝材料(1) 長さ2000 内幅300 内高500mm；	2	m
				自由勾配側溝材料(2) 長さ2000 内幅300 内高600mm；	2	m
				自由勾配側溝設置 L=2000mm；施工手間のみ	2	m
				コンクリート蓋材料(1) C1-B300 430×100×500(国土交通省型)；	5	枚
				コンクリート蓋材料(2) C1-B400 530×100×500(国土交通省型)；	5	枚
				コンクリート蓋材料(3) C2-B300 430×110×500(国土交通省型)；	5	枚

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート蓋材料(4)	5	枚
				C2-B400 530×120×500(国土交通省型)；		
				グレーチング材料(1)	2	組
				T-6 300用 細目ボルト固定(ゴム付) すべり止め；		
				グレーチング材料(2)	2	組
				T-25 300用 ボルト固定(ゴム付) すべり止め；		
				グレーチング材料(3)	2	組
				T-25 300用 細目 ボルト固定(ゴム付) すべり止め		
				；		
				コンクリート・鋼製蓋版設置(1)	2	枚
				40kg/枚以下；施工手間のみ		
				コンクリート・鋼製蓋版設置(2)	2	枚
				40kg/枚超170kg/枚以下；施工手間のみ		
				コンクリート・鋼製蓋版撤去(1)	2	枚
				40kg/枚以下；施工手間のみ		
				コンクリート・鋼製蓋版撤去(2)	2	枚
				40kg/枚超170kg/枚以下；施工手間のみ		
				コンプレッサ運転	2	日
				2.0m3/min；		
				目地材材料	2	m2
				瀝青繊維質板 t=10mm；		
				目地材設置	2	m2
				瀝青繊維質板 t=10mm；施工手間のみ		
				溶接金網材料	2	m2
				φ 6×100×100；		
				セメント材料	80	袋
				普通ポルトランドセメント 25kg袋入；		
				モルタル材料	1	m3
				1:3(高炉)；		
				モルタル練	1	m3
				1:3(高炉)；施工手間のみ		
				超速硬コンクリート材料	1	m3
				3h 2.4kN/cm2；		
				超速硬コンクリート	1	m3

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				3h 2.4kN/cm ² ；施工手間のみ	
				炭素繊維シート材料	1 m ²
				目付200g/m ² ；	
				U字型側溝材料	3 m
				PU1型-240；	
				側溝用埋設型枠材料	1 枚
				溝巾300用 390×1000 t=6mm；	
				U字型側溝据付	3 m
				L=600mm 60kg/個以下；施工手間のみ（目地モルタル含む）	
				U字型側溝撤去	3 m
				L=600mm 60kg/個以下；施工手間のみ	
				敷鉄板 賃料	5 枚
				1524×3048×22 1日当り；整備費含む	
				敷鉄板設置及び撤去	5 m ²
				1524×3048×22；	
				現場発生品及び支給品運搬(1)	2 t
				クレーン装置付2t積2t吊 7.0km以下；積込、荷卸含む	
				現場発生品及び支給品運搬(2)	2 t
				クレーン装置付4t積2.9t吊 7.0km以下；積込、荷卸含む	
				車止め材料(1)	1 本
				SUS304 φ60.5×700×650 アーチ型 埋込式；	
				車止め材料(2)	1 本
				SUS304 φ60.5 H=700 埋没式；	
防草工	式	1	3,942,500		
路肩・法面関係	式	1	189,365	防草シート材料(1)	10 m
				天端貼付型 W=2.0m；	
				防草シート材料(2)	10 m
				目地材タイプ W=30cm；	
				防草シート材料(3)	100 m ²
				マットタイプ；	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				防草シート用ベトナム材料	400	本
				防草シート用ベトナムワッシャー材料	400	本
				トラロープ 材料	1	巻
				φ 9mm 100m/巻；		
				植生土のう 材料	50	袋
				400×600；		
				接着剤材料	10	kg
				工業用接着剤（エスターン#272同等品）；		
				簡易柵材料	1	m2
				ポリエチレン製ネット；		
				単管パイプ 材料(1)	2	本
				L=1000mm φ 48.6；		
				単管パイプ 材料(2)	2	本
				L=2000mm φ 48.6；		
				単管パイプ 材料(3)	2	本
				L=4000mm φ 48.6；		
				単管パイプ 材料(4)	2	本
				L=5000mm φ 48.6；		
				単管ジョイント材料	5	個
				パイプ 径 φ 48.6；		
				クランプ 材料	5	個
				パイプ 径 φ 48.6（自在）；		
				クランプカバー材料	5	個
				パイプ 径 φ 48.6；		
				単管キャップ 材料	5	個
				パイプ 径 φ 48.6；		
				単管打ち込み先端部材料	5	個
				パイプ 径 φ 48.6；		
道路除草関係	式	1	1,339,718	除草	10,000	m2
				肩掛式；施工手間のみ（飛び石防護有り）		
				集草	10,000	m2
				積込運搬（御坊市）	200	m2
				ダンプトラック2t；		
				積込運搬（印南町）	200	m2

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ダンプトラック2t； 積込運搬(みなべ町)	200	m2
				ダンプトラック2t； 積込運搬(田辺市)	200	m2
				ダンプトラック2t； 積込運搬(白浜町)	200	m2
				ダンプトラック2t； 積込運搬(上富田町)	200	m2
				ダンプトラック2t； 処分費(御坊市)	2	t
				草木； 処分費(印南町)	2	t
				草木； 処分費(みなべ町)	2	t
				草木； 処分費(田辺市)	2	t
				草木； 処分費(白浜町)	2	t
				草木； 処分費(上富田町)	2	t
				草木；		
				土のう材料	10	袋
				62×48cm；土含まず		
				耐候性土のう材料(1)	10	袋
				62×48cm 5年；土含まず		
災害関係	式	1	2, 199, 103	耐候性土のう材料(2)	10	袋
				25×60cm(まくら型) 5年；土含まず		
				土のう設置	10	袋
				62×48cm 仕捨・積立；施工手間のみ(土含まず)		
				土のう撤去	10	袋
				62×48cm；施工手間のみ		
				大型土のう材料	10	袋
				H=1.08m W=1.1m；土含まず		
				耐候性大型土のう材料(1)	10	袋

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				丸型 φ110×110cm 1年型；土含まず 耐候性大型土のう材料(2)	10 袋
				丸型 φ110×110cm 3年型；土含まず 大型土のう設置	10 袋
				H=1.08m W=1.1m 製作・設置 6mを超え20m以下； 施工手間のみ(土含まず)	10 袋
				大型土のう撤去 H=1.08m W=1.1m 6mを超え20m以下；施工手間の み	20 kg
				油吸着材材料 路面用；	5 時間
				ダンプトラック運転(1) 2t積級 持込；	5 時間
				ダンプトラック運転(2) 2t積級 持込（夜間）；	5 時間
				ダンプトラック運転(3) 4t積級 持込；	5 時間
				ダンプトラック運転(4) 4t積級 持込（夜間）；	5 時間
				ダンプトラック運転(5) 10t積級 持込；	5 時間
				ダンプトラック運転(6) 10t積級 持込（夜間）；	5 時間
				トラック運転 4t積2t吊 クレーン装置付 持込；	5 日
				バックホ運転(1) 山積0.13m3(平積0.1m3) 持込；	5 日
				バックホ運転(2) 山積0.13m3(平積0.1m3) 持込（夜間）；	5 時間
				バックホ運転(3) 山積0.28m3(平積0.2m3) 持込；	5 時間
				バックホ運転(4) 山積0.28m3(平積0.2m3) 持込（夜間）；	5 時間
				バックホ運転(5)	5 時間

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				山積0.45t(平積0.35m3) 持込；	
				バックホ運転(6)	5 時間
				山積0.45m3(平積0.35m3) 持込（夜間）；	
				ラフテレンクレーン運転(1)	5 時間
				12～13t吊持込；	
				ラフテレンクレーン運転(2)	5 時間
				12～13t吊持込（夜間）；	
				トンネル点検車運転	5 時間
				最大地上高9.9m 持込；	
				リフト車運転	5 時間
				作業床9.9m 持込；	
				工事用標識車	10 日
				標識車 持込 軽トラック 標識装置付(LED表示型)	
				賃料；一般運転手、燃料費除く	
				投光機	1 日
				400W×2灯 賃料；	
				発動発電機	1 日
				ガソリン2KVA 賃料；	
				労務(1)	10 人
				普通作業員；	
				労務(2)	10 人
				普通作業員（夜間）；	
				労務(3)	10 時間
				普通作業員；	
				労務(4)	10 時間
				普通作業員（夜間）；	
				労務(5)	10 時間
				特殊作業員；	
				労務(6)	10 時間
				特殊作業員（夜間）；	
				労務(7)	10 時間
				土木一般世話役；	
				労務(8)	10 時間
				土木一般世話役（夜間）；	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				労務(9) 運転手(一般)；	10	時間
				労務(10) 運転手(一般)(夜間)；	10	時間
殻等運搬処理運転	式	1	214,314	運搬(1) 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	2	m3
				運搬(2) アスファルト塊 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	2	m3
				運搬(3) コンクリート塊(無筋) 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	2	m3
				運搬(4) コンクリート塊(有筋) 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	2	m3
				運搬(5) 土砂 ダンプトラック2t；	2	m3
				運搬(6) アスファルト塊 ダンプトラック2t；	2	m3
				運搬(7) コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t；	2	m3
				運搬(8) コンクリート塊(有筋) ダンプトラック2t；	2	m3
				運搬(9) 土砂 ダンプトラック4t；	2	m3
				運搬(10) 土砂 ダンプトラック10t；	2	m3
				運搬(11) アスファルト塊 ダンプトラック10t；	2	m3
				運搬(12) コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t；	2	m3
				運搬(13) コンクリート塊(有筋) ダンプトラック10t；	2	m3
				処分費(1) 土砂 ダンプトラック2t；	2	m3

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費(2) 土砂 ダンプトラック4t、10t；	2	m3
				処分費(3) アスファルト塊；	2	m3
				処分費(4) コンクリート塊(無筋)；	2	m3
				処分費(5) コンクリート塊(有筋)；	2	m3
道路清掃工	式	1	3, 749, 034			
機械清掃工	式	1	3, 749, 034	路面清掃(1) 路面清掃車持込、散水車持込、ダンプトラック4t持込 ；散水車5500～6500L持込含む	50	km
				路面清掃(2) 路面清掃車貸与、散水車貸与、ダンプトラック4t持込 ；散水車6500L貸与含む	50	km
				路面清掃車(1) ブラシ式 リアフトダンプ 2. 5m3級 持込；	5	時間
				路面清掃車(2) ブラシ式 リアフトダンプ 2. 5m3級 持込（夜間）；	5	時間
				路面清掃車(3) ブラシ式 リアフトダンプ 2. 5m3級 貸与；	5	時間
				路面清掃車(4) ブラシ式 リアフトダンプ 2. 5m3級 貸与（夜間）；	5	時間
				散水車(1) 6, 500L 持込；	5	時間
				散水車(2) 6, 500L 持込（夜間）；	5	時間
				散水車(3) 6, 500L 貸与；	5	時間
				散水車(4) 6, 500L 貸与（夜間）；	5	時間
				路面清掃車回送 ブラシ式 リアフトダンプ 2. 5m3級 貸与；	83	km

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				散水車回送	83	km
				6,500L 貸与；		
				ダンプトラック運転(1)	5	時間
				4t 持込；		
				ダンプトラック運転(2)	5	時間
				4t 持込（夜間）；		
				側溝清掃(1)	10	m
				側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未 満 貸与；		
				側溝清掃(2)	10	m
				側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以 上 貸与；		
				側溝清掃(3)	10	m
				側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆 積率50%未満 貸与；		
				側溝清掃(4)	10	m
				側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆 積率50%以上 貸与；		
				側溝清掃機械組合せ移動	45	km
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；		
				管渠清掃(1)	10	m
				φ 200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆 積率50%未満 貸与；		
				管渠清掃(2)	10	m
				φ 200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆 積率50%以上 貸与；		
				管渠清掃(3)	10	m
				φ 400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆 積率50%未満 貸与；		
				管渠清掃(4)	10	m
				φ 400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆 積率50%以上 貸与；		
				管渠清掃(5)	10	m
				φ 800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				積率50%未満 貸与； 管渠清掃 (6)	10 m
				φ 800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆 積率50%以上 貸与； 管渠清掃機械組合せ移動	45 km
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与； 側溝清掃b	5 時間
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与； 管渠清掃b	5 時間
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与； 側溝清掃車 単独作業	5 時間
				ロータリーブロー式 タンク容量5m3 貸与； 排水管清掃車 単独作業	5 時間
				ジェット式 タンク容量5,800L 貸与； 側溝清掃車回送	90 km
				ロータリーブロー式 タンク容量5m3 貸与； 排水管清掃車回送	90 km
				ジェット式 タンク容量5,800L 貸与； トンネル清掃	5 km
				トンネル清掃車 貸与 散水車 持込（夜間）； トンネル清掃車回送	84 km
				2本ブラシ式 貸与； 工事用標識車	20 時間
				標識車 持込 軽トラック 標識装置付(LED表示型)； 残土積込	5 m3
				仮置後搬出 土砂（朝来地先）； 残土処分	5 m3
				仮置後搬出 土砂（朝来地先）； 汚泥積込	5 m3
				仮置後搬出 汚泥（朝来地先）； 汚泥処分	5 m3
				仮置後搬出 汚泥（朝来地先）； 産業廃棄物処理	5 回
				4tコンテナ車 仮置後搬出；積込、運搬、処分費含む	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬費(1)	5	m3
				土砂；		
				運搬費(2)	5	m3
				汚泥；		
除雪工	式	1	716, 896	運搬費(3)	5	時間
				産業廃棄物；		
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤材料(1)	1	t
				塩化カルシウム；支給品		
				凍結防止剤材料(2)	1	t
				塩化ナトリウム；支給品		
凍結防止剤散布(昼間)	式	1	84, 142	袋詰薬剤積込(A)	0. 4	t
				開封・積込・清掃 25kg入（所定労働時間内）；施工手間のみ		
				袋詰薬剤積込(B)	7	t
				開封・積込・清掃 25kg入（所定労働時間外）；施工手間のみ		
				凍結防止剤散布(A)(待機無し)	2	時間
				凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 トラック普通型 1. 5t積 持込(所定労働時間内)；8:00～17:00		
				凍結防止剤散布(B)(待機無し)	2	時間
				凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 トラック普通型 1. 5t積 持込(所定労働時間外)；17:00～20:00		
凍結防止剤散布(夜間)	式	1	144, 554	袋詰薬剤積込(C)	0. 4	t
				開封・積込・清掃 25kg入（所定労働時間内）；施工手間のみ		
				袋詰薬剤積込(D)	3	t
				開封・積込・清掃 25kg入（所定労働時間外）；施工手間のみ		
				凍結防止剤散布(C)(待機無し)	5	時間
				凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 トラック普通型 1. 5t積 持込(所定労働時間内)；20:00～5:00		
				凍結防止剤散布(D)(待機無し)	5	時間

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 トラック普通型 1.5t積 持込(所定労働時間外)；5:00～8:00	
雪道巡回工(昼間)	式	1	27,630	巡回ハ゜トロール(A)(待機無し)	2	時間
				ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内)；8:00～17:00		
				巡回ハ゜トロール(B)(待機無し)	2	時間
				ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間外)；17:00～20:00		
雪道巡回工(夜間)	式	1	73,875	巡回ハ゜トロール(C)(待機無し)	5	時間
				ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内)；20:00～5:00		
				巡回ハ゜トロール(D)(待機無し)	5	時間
				ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間外)；5:00～8:00		
待機費(昼間)	式	1	122,705	土木一般世話役(A)	5	時間
				(所定労働時間内)；8:00～17:00		
				土木一般世話役(B)	5	時間
				(所定労働時間外)；17:00～20:00		
				凍結防止剤散布(A)	5	時間
				(所定労働時間内)；8:00～17:00		
				凍結防止剤散布(B)	5	時間
				(所定労働時間外)；17:00～20:00		
待機費(夜間)	式	1	263,990	ライトバン(A)	5	時間
				(所定労働時間内)；8:00～17:00		
				ライトバン(B)	5	時間
				(所定労働時間外)；17:00～20:00		
				土木一般世話役(C)	10	時間
				(所定労働時間内)；20:00～5:00		
				土木一般世話役(D)	10	時間
				(所定労働時間外)；5:00～8:00		
				凍結防止剤散布(C)	10	時間
				(所定労働時間内)；20:00～5:00		
				凍結防止剤散布(D)	10	時間
				(所定労働時間外)；5:00～8:00		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ライトバン(C) （所定労働時間内）；20:00～5:00	10 時間
				ライトバン(D) （所定労働時間外）；5:00～8:00	10 時間
災害対策支援作業	式	1	844,850		
点検作業	式	1	406,600	点検作業(1) 対策本部車；点検労務費	4 回
				点検作業(2) 照明車；点検労務費	4 回
操作作業	式	1	310,570	対策本部車操作(1) 昼間；運転労務費	5 時間
				対策本部車操作(2) 夜間；運転労務費	5 時間
				照明車操作(1) 昼間；運転労務費	5 時間
				照明車操作(2) 夜間；運転労務費	5 時間
				災害対策用機械運転(1) 昼間；運転労務費	5 時間
				災害対策用機械運転(2) 夜間；運転労務費	5 時間
				ライトバン運転 1500cc；機械損料・燃料費	5 時間
				車両管理費(燃料費) 軽油；	50 L
				任意保険料 対策本部車・照明車；	12 月
仮設工	式	1	780,200		
交通管理工	式	1	780,200	交通誘導警備員(1) 交通誘導警備員A；	10 人日
				交通誘導警備員(2) 交通誘導警備員B；	10 人日

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員(3) 10 人日 交通誘導警備員A（夜間）； 交通誘導警備員(4) 10 人日 交通誘導警備員B（夜間）；
直接工事費	式	1	66,426,743	
共通仮設費	式	1	6,876,600	
共通仮設費	式	1	435,600	
運搬費	式	1	435,600	建設機械運搬費 1 式 路面切削機；運搬中の損料含む 仮設材運搬費 1 式 敷鉄板；積込み、取卸し含む
共通仮設費（率計上）	式	1	6,441,000	
純工事費	式	1	73,303,343	
現場管理費	式	1	33,081,000	
工事原価	式	1	106,384,343	
一般管理費等	式	1	18,075,657	
工事価格	式	1	124,460,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）
工事地名	（自）和歌山県西牟婁郡白浜町塩野地先 （至）和歌山県御坊市湯川町富安地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	66,394,433		
巡視・巡回工	式	1	51,692,726		
道路巡視工	式	1	6,495,376	巡視(A)	182 回
				運転手(一般) 土木一般世話役；	
				車両管理費(燃料費)	1,000 L
				ガソリン；油脂類費含む	
				車両管理費(燃料費)	2,000 L
				軽油；油脂類費含む	
				任意保険料	12 月
				セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険；	
道路巡回工	式	1	45,197,350	巡回整備(1)	245 日
				作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし；	
				巡回整備(2)	245 日
				標識車 大型LED 2tクレーン 貸与 クレーン作業なし；	
				巡回整備(3)	5 日
				作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり；	
				巡回整備(4)	5 日
				標識車 大型LED 2tクレーン 貸与 クレーン作業あり；	
				ライトバン運転(1)	50 時間
				1500cc 持込；	
				ライトバン運転(2)	50 時間
				1500cc 持込（夜間）；	
				ライトバン運転(3)	10 時間
				待機 1500cc 持込；	
				ライトバン運転(4)	10 時間
				待機 1500cc 持込（夜間）；	
				作業車運転(1)	5 時間
				作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込；	
				作業車運転(2)	5 時間
				作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込（夜間）；	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高所作業車運転(1)	10	時間
				トラック架装リフト 10m級 持込；		
				高所作業車運転(2)	10	時間
				トラック架装リフト 13m級 持込；		
				草刈機(賃料)	200	日
				肩掛式；		
				チェンソー(賃料)	5	日
				エンジン式 300～400 刃付；		
				除草剤材料	5	L
				ラウンドアップ マックスロード 同等品；		
舗装工	式	1	1, 224, 671			
舗装関係	式	1	1, 224, 671	アスファルト材料(1)	2	t
				密粒度As混合物(20)；		
				アスファルト材料(2)	2	t
				密粒As混合物ポ リマー改質As II 型(20)；		
				アスファルト材料(3)	2	t
				密粒度As混合物(13)；		
				アスファルト材料(4)	2	t
				粗粒度As混合物(20)；		
				アスファルト材料(5)	2	t
				細粒度As混合物(13)；		
				アスファルト材料(6)	2	t
				As安定処理(25)；		
				アスファルト材料(7)	50	kg
				補修用常温合材（エムコール同等品）；		
				アスファルト材料(8)	2	t
				ポ ーラスアスファルト混合物(13)；		
				アスファルト材料(9)	2	t
				ポ ーラスアスファルト混合物(20)；		
				アスファルト材料(10)	10	kg
				加熱式充填材（SRKシールH同等品）；		
				アスファルト材料(11)	2	t
				密粒度As混合物(20)（夜間）；		

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト材料(12)	2	t
				密粒As混合物ホ ^ホ リマー改質AsⅡ型(20)（夜間）；		
				アスファルト材料(13)	2	t
				密粒度As混合物(13)（夜間）；		
				アスファルト材料(14)	2	t
				粗粒度As混合物(20)（夜間）；		
				アスファルト材料(15)	2	t
				細粒度As混合物(13)（夜間）；		
				アスファルト材料(16)	2	t
				As安定処理(25)（夜間）；		
				アスファルト材料(17)	2	t
				ホ ^ホ ーラスアスファルト混合物(13)（夜間）；		
				アスファルト材料(18)	2	t
				ホ ^ホ ーラスアスファルト混合物(20)（夜間）；		
				アスファルト乳剤材料(1)	5	L
				タックコート；		
				アスファルト乳剤材料(2)	5	L
				プライムコート；		
				アスファルト乳剤材料(3)	5	L
				タックコート(コ ^コ ム入り)；		
				路盤材料(1)	5	m3
				M-30；		
				路盤材料(2)	5	m3
				RC-40；		
				路盤(1)	5	m2
				車道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工；		
				施工手間のみ		
				路盤(2)	5	m2
				車道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工（		
				夜間）；施工手間のみ		
				路盤(3)	5	m2
				車道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2		
				層施工；施工手間のみ		
				路盤(4)	5	m2

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				車道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2 層施工（夜間）；施工手間のみ 路盤(5) 5 m2 車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工； 施工手間のみ 路盤(6) 5 m2 車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工（ 夜間）；施工手間のみ 路盤(7) 5 m2 車道部 上層路盤 仕上厚150mm超え300mm以下 2 層施工；施工手間のみ 路盤(8) 5 m2 車道部 上層路盤 仕上厚150mm超え300mm以下 2 層施工（夜間）；施工手間のみ 路盤(9) 5 m2 車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚50mm 1.4 m未満；施工手間のみ(乳剤含む) 路盤(10) 5 m2 車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚50mm 1.4 m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む) 路盤(11) 5 m2 車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm 1. 4m未満；施工手間のみ(乳剤含む) 路盤(12) 5 m2 車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm 1. 4m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む) 路盤(13) 5 m2 車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚50mm 1.4 m以上3.0m以下；施工手間のみ(乳剤含む) 路盤(14) 5 m2 車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚50mm 1.4 m以上3.0m以下（夜間）；施工手間のみ(乳剤含 む) 路盤(15) 5 m2

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚50mm 3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む)	
				路盤(16)	5 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	
				路盤(17)	5 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下；施工手間のみ(乳剤含む)	
				路盤(18)	5 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	
				路盤(19)	5 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む)	
				路盤(20)	5 m2
				車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(1)	5 m2
				歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(2)	5 m2
				歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(3)	5 m2
				歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m以上；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(4)	5 m2
				歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m以上（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(5)	5 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む)	
				アスファルト舗装(6)	5 m2

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む) アスファルト舗装(7) 5 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下；施工手間のみ(乳剤含む) アスファルト舗装(8) 5 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む) アスファルト舗装(9) 5 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む) アスファルト舗装(10) 5 m2
				車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む) アスファルト舗装(11) 5 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む) アスファルト舗装(12) 5 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む) アスファルト舗装(13) 5 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下；施工手間のみ(乳剤含む) アスファルト舗装(14) 5 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む) アスファルト舗装(15) 5 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超；施工手間のみ(乳剤含む) アスファルト舗装(16) 5 m2
				排水性舗装(1) 車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満；施工手間のみ(乳剤含む) 5 m2

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				のみ(乳剤含む)	
				排水性舗装(2)	5 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	
				排水性舗装(3)	5 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 2.4m以上；施工手間のみ(乳剤含む)	
				排水性舗装(4)	5 m2
				車道部 表層 舗装厚50mm 2.4m以上（夜間）；施工手間のみ(乳剤含む)	
				滑り止め舗装(1)	2 m2
				ウェブラ施工 RPN-401 黒・黄色 0.5m超え1.0m以下；材工含む	
				滑り止め舗装(2)	2 m2
				ウェブラ施工 RPN-401 黒・黄色 0.5m超え1.0m以下（夜間）；材工含む	
				滑り止め舗装(3)	2 m2
				ウェブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え；材工含む	
				滑り止め舗装(4)	2 m2
				ウェブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え（夜間）；材工含む	
				亀裂補修	20 m
				加熱式充填材；施工手間のみ	
				亀裂防止材料	20 m
				クラック防止シート 幅330mm；	
				亀裂防止	20 m
				クラック防止シート；施工手間のみ	
				路面切削(1)	10 m2
				平均6cm以下；廃材積込含む	
				路面切削(2)	10 m2
				平均6cm以下（夜間）；廃材積込含む	
				路面切削(3)	10 m2
				平均6cmを超え12cm以下；廃材積込含む	

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				路面切削(4)	10	m2	
				平均6cmを超え12cm以下（夜間）；廃材積込含む			
				廃材運搬	5	m3	
				ダンプトラック10t車 As殻(切削)；			
				廃材運搬	5	m3	
				ダンプトラック10t車 As殻(切削)（夜間）仮置場搬入；			
				廃材積込運搬	5	m3	
				ダンプトラック10t車 As殻(切削)（昼間）仮置場搬出；			
				廃材処分費	5	m3	
				As殻(切削)；			
				舗装版取壊し(1)	10	m2	
				機械 舗装版厚15cm以下；積込含む			
				舗装版取壊し(2)	10	m2	
				機械 舗装版厚15cm超40cm以下；積込含む			
				舗装版切断(1)	10	m	
				コンクリート版 舗装版厚15cm以下；			
				舗装版切断(2)	10	m	
				コンクリート版 舗装版厚15cm超30cm以下；			
				舗装版切断(3)	10	m	
				アスファルト版 舗装版厚15cm以下；			
				舗装版切断(4)	10	m	
				アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下；			
				舗装版切断(5)	10	m	
				アスファルト版 舗装版厚30cm超40cm以下；			
				溶融式区画線(1)	5	m	
				実線 W=15cm t=1.5mm 白；材工含む			
				溶融式区画線(2)	5	m	
				実線 W=15cm t=1.5mm 黄；材工含む			
				溶融式区画線(3)	5	m	
				実線 W=20cm t=1.5mm 白；材工含む			
				溶融式区画線(4)	5	m	
				実線 W=20cm t=1.5mm 黄；材工含む			

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				溶融式区画線(5)	5	m
				実線 W=30cm t=1.5mm 白；材工含む		
				溶融式区画線(6)	5	m
				実線 W=30cm t=1.5mm 黄；材工含む		
				溶融式区画線(7)	5	m
				実線 W=45cm t=1.5mm 白；材工含む		
				溶融式区画線(8)	5	m
				実線 W=45cm t=1.5mm 黄；材工含む		
				溶融式区画線(9)	5	m
				セブラ W=15cm t=1.5mm 白；材工含む		
				溶融式区画線(10)	5	m
				セブラ W=15cm t=1.5mm 黄；材工含む		
				溶融式区画線(11)	5	m
				破線 W=15cm t=1.5mm 白；材工含む		
				溶融式区画線(12)	5	m
				破線 W=15cm t=1.5mm 黄；材工含む		
				溶融式区画線(13)	5	m
				矢印・記号・文字 15cm換算 白；材工含む		
				溶融式区画線(14)	5	m
				矢印・記号・文字 15cm換算 黄；材工含む		
				溶融式区画線(15)	5	m
				実線 W=15cm t=1.5mm 排水性舗装用 白；材工含む		
				溶融式区画線(16)	5	m
				実線 W=15cm t=1.5mm 排水性舗装用 黄；材工含む		
				溶融式区画線(17)	5	m
				セブラ W=45cm t=1.5mm 排水性舗装用 白；材工含む		
				溶融式区画線(18)	5	m
				セブラ W=45cm t=1.5mm 排水性舗装用 黄；材工含む		
				溶融式区画線(19)	5	m
				破線 W=15cm t=1.5mm 排水性舗装用 白；材工		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				含む 溶融式区画線(20)	5 m
				破線 W=15cm t=1.5mm 排水性舗装用 黄；材工含む	
				溶融式区画線(21)	5 m
				矢印・記号・文字 15cm換算 排水性舗装用 白；材工含む	
				溶融式区画線(22)	5 m
				矢印・記号・文字 15cm換算 排水性舗装用 黄；材工含む	
				高視認性区画線(1)	5 m
				非リブ式(溶融式) 実線W=15cm 白；材工含む	
				高視認性区画線(2)	5 m
				非リブ式(溶融式) 実線W=15cm 黄；材工含む	
				区画線消去(1)	10 m
				削取り式 W=15cm換算；	
				区画線消去(2)	10 m
				削取り式 高視認性区画線 W=15cm換算；	
				アスファルト舗装用成形目地材材料	10 m
				幅30mm 厚さ5mm；	
				路面標示用塗料材料	10 L
				常温抹消用塗料；	
				路面補修材料	5 m2
				路面補修シート W500×L500×t5；接着剤含む	
道路付属物復旧工	式	1	2, 171, 091		
付属物関係	式	1	2, 171, 091	歩道柵材料(1)	1 m
				P種 H=0. 8m 亜鉛メッキ；	
				歩道柵材料(2)	1 m
				P種 H=1. 1m 亜鉛メッキ；	
				歩道柵材料(3)	1 m
				P種 H=0. 8m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン；	
				歩道柵材料(4)	1 m

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				P種 H=1.1m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン；	
				歩道柵設置	1 m
				コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m；施工手間のみ	
				歩道柵撤去	1 m
				コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m；	
				フェンス材料(1)	1 m
				H=1.0m φ 3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイプ型；	
				フェンス材料(2)	1 m
				H=1.8m φ 3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイプ型；	
				フェンス材料(3)	1 m
				H=1.8m φ 3.2×56mm メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン；	
				フェンス設置	1 m
				各規格；施工手間のみ	
				フェンス撤去	1 m
				各規格；施工手間のみ	
				ガードレール材料(1)	1 枚
				ビームA種 L=4m 亜鉛メッキ；	
				ガードレール材料(2)	1 枚
				ビームA種 L=2m 亜鉛メッキ；	
				ガードレール材料(3)	1 枚
				ビームB種 L=4m 亜鉛メッキ；	
				ガードレール材料(4)	1 枚
				ビームB種 L=2m 亜鉛メッキ；	
				ガードレール材料(5)	1 本
				支柱 A-4E 亜鉛メッキ；	
				ガードレール材料(6)	1 本
				支柱 A-2B 亜鉛メッキ；	
				ガードレール材料(7)	1 本
				支柱 B-4E 亜鉛メッキ；	
				ガードレール材料(8)	1 本
				支柱 B-2B 亜鉛メッキ；	
				ガードレール材料(9)	1 枚

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				袖ヒーム A種 亜鉛メッキ；	
				ガードレール材料(10)	1 枚
				袖ヒーム B種 亜鉛メッキ；	
				ガードレール材料(11)	1 枚
				ヒームA種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	
				ガードレール材料(12)	1 枚
				ヒームA種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	
				ガードレール材料(13)	1 枚
				ヒームB種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	
				ガードレール材料(14)	1 枚
				ヒームB種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	
				ガードレール材料(15)	1 本
				支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	
				ガードレール材料(16)	1 本
				支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	
				ガードレール材料(17)	1 本
				支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	
				ガードレール材料(18)	1 本
				支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	
				ガードレール材料(19)	1 枚
				袖ヒーム A種 塗装(景観色ダークブラウン)；	
				ガードレール材料(20)	1 枚
				袖ヒーム B種 塗装(景観色ダークブラウン)；	
				ガードレール材料(21)	1 個
				支柱キャップ A種 φ 139.8mm 樹脂製ダークブラウン；	
				ガードレール材料(22)	1 個
				支柱キャップ B種 φ 114.3mm 樹脂製ダークブラウン；	
				ガードレール材料(23)	1 枚
				B種用 端部防護ゴム L=0.22m ダークブラウン；	
				ガードレール設置(1)	4 m
				A種 コンクリート用；施工手間のみ	
				ガードレール設置(2)	4 m
				B種 コンクリート用；施工手間のみ	
				ガードレール設置(3)	4 m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				A種 土中用；施工手間のみ
				ガードレール設置(4) 4 m
				B種 土中用；施工手間のみ
				ガードレール設置(5) 2 枚
				A, B種 巻袖 L=0.5m；施工手間のみ
				ガードレール撤去(1) 4 m
				A, B種 コンクリート用；施工手間のみ
				ガードレール撤去(2) 4 m
				A, B種 土中用；施工手間のみ
				ガードレール撤去(3) 2 枚
				A, B種 巻袖 L=0.5m；施工手間のみ
				ガードパイプ材料(1) 1 m
				ヒームパイプ A-3E 亜鉛メッキ；取付金具含む
				ガードパイプ材料(2) 1 m
				ヒームパイプ A-2B 亜鉛メッキ；取付金具含む
				ガードパイプ材料(3) 1 m
				ヒームパイプ B-3E 亜鉛メッキ；取付金具含む
				ガードパイプ材料(4) 1 m
				ヒームパイプ B-2B 亜鉛メッキ；取付金具含む
				ガードパイプ材料(5) 1 本
				支柱 A-3E 亜鉛メッキ；
				ガードパイプ材料(6) 1 本
				支柱 A-2B 亜鉛メッキ；
				ガードパイプ材料(7) 1 本
				支柱 B-3E 亜鉛メッキ；
				ガードパイプ材料(8) 1 本
				支柱 B-2B 亜鉛メッキ；
				ガードパイプ材料(9) 1 本
				袖ヒーム A種 亜鉛メッキ；
				ガードパイプ材料(10) 1 本
				袖ヒーム B種 亜鉛メッキ；
				ガードパイプ材料(11) 1 m
				ヒームパイプ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコフラウン
				；取付金具含む

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ガードパイプ 材料(12) ビームパイプ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン ；取付金具含む	1 m
				ガードパイプ 材料(13) ビームパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン ；取付金具含む	1 m
				ガードパイプ 材料(14) ビームパイプ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン ；取付金具含む	1 m
				ガードパイプ 材料(15) 支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	1 本
				ガードパイプ 材料(16) 支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	1 本
				ガードパイプ 材料(17) 支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	1 本
				ガードパイプ 材料(18) 支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	1 本
				ガードパイプ 材料(19) 袖ビーム A種 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	1 個
				ガードパイプ 材料(20) 袖ビーム B種 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；	1 個
				ガードパイプ 材料(21) 支柱キャップ A種 φ139.8mm 樹脂製ダークブラウン；	1 個
				ガードパイプ 材料(22) 支柱キャップ B種 φ114.3mm 樹脂製ダークブラウン；	1 個
				ガードパイプ 設置(1) ビームパイプ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン ；施工手間のみ	1 m
				ガードパイプ 設置(2) ビームパイプ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン ；施工手間のみ	1 m
				ガードパイプ 設置(3) ビームパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン ；施工手間のみ	1 m

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ガードパイプ設置(4) ビームパイプ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン ；施工手間のみ	1 m
				ガードパイプ設置(5) 支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；施工 手間のみ	1 本
				ガードパイプ設置(6) 支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；施工 手間のみ	1 本
				ガードパイプ設置(7) 支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；施工 手間のみ	1 本
				ガードパイプ設置(8) 支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；施工 手間のみ	1 本
				ガードパイプ撤去(1) A,B種 土中用；施工手間のみ	1 m
				ガードパイプ撤去(2) A,B種 コンクリート用；施工手間のみ	1 m
				ガードレール復旧(1) 支柱+レール；施工手間のみ	1 m
				ガードレール復旧(2) レール；施工手間のみ	1 m
				ガードパイプ復旧(1) 支柱+パイプ；施工手間のみ	1 m
				ガードパイプ復旧(2) パイプ；施工手間のみ	1 m
				反射テープ材料(1) A種 φ=139.8；	1 枚
				反射テープ材料(2) B種 φ=114.3；	1 枚
				反射テープ材料(3) W=150 黄色 二層構造；	1 m
				視線誘導標材料(1)	1 本

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				防護柵 片面 反射体径φ300 バント式； 視線誘導標材料(2) 1 本 防護柵 両面 反射体径φ100以下 ボルト式； 視線誘導標材料(3) 1 本 土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5； 視線誘導標材料(4) 1 本 土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34； 視線誘導標材料(5) 1 本 構造物 片面 反射体径φ300 ベースプレート式； 視線誘導標材料(6) 1 本 構造物 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式； ； 視線誘導標材料(7) 1 本 構造物 両面 反射体径φ100以下 ベースプレート式； ； 視線誘導標材料(8) 1 本 構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用； 視線誘導標材料(9) 1 本 構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用； 視線誘導標材料(10) 1 個 小型鋸 両面 貼付式； 視線誘導標材料(11) 1 本 ガートパイプ用反射シート 36×840×18； 車線分離標材料(1) 1 本 固定式(貼付式) φ80 H650； 車線分離標材料(2) 1 本 可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650； 視線誘導標設置(1) 1 本 防護柵 片面 反射体径φ300 バント式；施工手 間のみ 視線誘導標設置(2) 1 本 防護柵 両面 反射体径φ100以下 ボルト式；施工 手間のみ 視線誘導標設置(3) 1 本

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土中 片面 反射体径 φ 300 支柱径 φ 60.5；施工 手間のみ 視線誘導標設置(4) 1 本 土中 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 34；施 工手間のみ 視線誘導標設置(5) 1 本 構造物 片面 反射体径 φ 300 ベースプレート式；施 工手間のみ 視線誘導標設置(6) 1 本 構造物 片面 反射体径 φ 100以下 ベースプレート式 ；施工手間のみ 視線誘導標設置(7) 1 本 構造物 両面 反射体径 φ 100以下 ベースプレート式 ；施工手間のみ 視線誘導標設置(8) 1 本 構造物 片面 反射体径 φ 100以下 側壁用；施工 手間のみ 視線誘導標設置(9) 1 本 構造物 両面 反射体径 φ 100以下 側壁用；施工 手間のみ 車線分離標設置(1) 1 本 固定式(貼付式) φ 80 H650；施工手間のみ 車線分離標設置(2) 1 本 可変式(穿孔式) 1本脚 φ 80 H650；施工手間の み 視線誘導標撤去(1) 1 本 防護柵取付用；施工手間のみ 視線誘導標撤去(2) 1 本 土中用；施工手間のみ 視線誘導標撤去(3) 1 本 構造物取付用；施工手間のみ 標識柱材料(1) 1 基 単柱 φ 60.5×3.2×3000 亜鉛メッキ；取付金具含 む

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標識柱材料(2) 単柱 φ 76.3×4.2×3500 亜鉛メッキ；取付金具含む	1 基
				標識柱材料(3) 単柱 φ 60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；取付金具含む	1 基
				標識柱材料(4) 単柱 φ 76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン；取付金具含む	1 基
				標識柱・基礎設置(1) 路側式 単柱 φ 60.5 メッキ+静電粉体塗装(景観色) ；床掘り、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む	1 基
				標識柱・基礎設置(2) 路側式 単柱 φ 76.3 メッキ+静電粉体塗装(景観色) ；床掘り、基礎材、型枠、コンクリート、埋戻し含む	1 基
				標識柱設置(1) 片持式 400kg未満；施工手間のみ	1 基
				標識柱設置(2) 片持式 400kg以上；施工手間のみ	1 基
				標識柱・基礎撤去 路側式 単柱；床掘り、コンクリート基礎撤去・積込、埋戻し含む	1 基
				標識柱撤去(1) 片持式 400kg未満；施工手間のみ	1 基
				標識柱撤去(2) 片持式 400kg以上；施工手間のみ	1 基
				標識板材料(1) 案内標識 カプセルプラスチック・カプセルレンズ型；取付金具除く	1 m2
				標識板材料(2) 案内標識 封入プラスチック・封入レンズ型；取付金具除く	1 m2
				標識板材料(3) 警戒標識 カプセルプラスチック・カプセルレンズ型；取付金具	1 m2

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				除く	
				標識板材料(4)	1 m2
				ビート部分 1色；	
				案内標識板設置(1)	1 m2
				カプセルプラスチック・カプセルレンズ型 2m2未満；材工含む（	
				路線番号除く）	
				案内標識板設置(2)	2 m2
				カプセルプラスチック・カプセルレンズ型 2m2以上；材工含む（	
				路線番号除く）	
				案内標識板設置(3)	1 m2
				封入プラスチック・封入レンズ型 2m2未満；材工含む（路	
				線番号除く）	
				案内標識板設置(4)	2 m2
				封入プラスチック・封入レンズ型 2m2以上；材工含む（路	
				線番号除く）	
				各種標識板設置	1 基
				警戒・規制・指示・路線番号標識；施工手間のみ	
				標識板撤去(1)	1 基
				路側式 各種；施工手間のみ（補助標識共）	
				標識板撤去(2)	1 m2
				案内標識 2m2未満 片持・門型式；施工手間のみ	
				（路線番号除く、補助板及び取付金具共）	
				標識板撤去(3)	2 m2
				案内標識 2m2以上 片持・門型式；施工手間のみ	
				（路線番号除く、補助板及び取付金具共）	
				道路標識用アンカーボルト材料	1 kg
				クッションゴム材料	1 個
				丸型 φ580×H820；	
				距離標基礎設置	1 基
				500×500×600 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、コ	
				ンクリート含む	
				距離標材料(1)	1 枚
				100m標 150×400；	
				距離標材料(2)	1 枚

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					コンクリート構造物用 100m標 150×400 ； 距離標設置 (1)	1 枚
					100m標 150×400 土中建込式 ； 施工手間のみ 距離標設置 (2)	1 枚
					100m標 150×400 防護柵取付式 (ハンﾄﾞ式) ； 施 工手間のみ 距離標設置 (3)	1 枚
					100m標 150×400 コンクリート構造物取付式 ； 施工手 間のみ	
構造物工		式	1	1, 272, 465		
構造物関係		式	1	1, 272, 465	床掘 (1)	1 m3
					土砂 (人力) ；	
					床掘 (2)	1 m3
					土砂 (機械) 小規模 ；	
					埋戻 (1)	1 m3
					土砂 (人力) ；	
					埋戻 (2)	1 m3
					土砂 (機械) 小規模 ；	
					コンクリートはつり (1)	1 m2
					はつり厚3cm以下 ；	
					コンクリートはつり (2)	1 m2
					はつり厚3cm超6cm以下 ；	
					コンクリート取壊し (1)	1 m3
					機械施工 (無筋) ； 積込含む	
					コンクリート取壊し (2)	1 m3
					機械施工 (鉄筋) ； 積込含む	
コンクリート取壊し (3)	1 m3					
人力施工 (無筋) ； 積込含む						
コンクリート取壊し (4)	1 m3					
人力施工 (鉄筋) ； 積込含む						
削孔 (1)	2 孔					
L=30mm以上200mm未満 φ 10mm以上 φ 30mm未満 ；						
削孔 (2)	2 孔					

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				L=100mm以上200mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満 ； 削孔(3) 2 孔 L=200mm以上300mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満 ； 削孔(4) 2 孔 L=300mm以上400mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満 ； 削孔(5) 2 孔 L=400mm以上600mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満 ； 削孔(6) 2 孔 L=200mm以上400mm未満 φ 60mm以上 φ 64mm未満 ； 削孔(7) 2 孔 L=200mm以上400mm未満 φ 64mm以上 φ 77mm未満 ； 削孔(8) 2 孔 L=200mm以上400mm未満 φ 77mm以上 φ 90mm未満 ； 削孔(9) 2 孔 L=200mm以上400mm未満 φ 90mm以上 φ 100mm未満 ； 削孔(10) 2 孔 L=200mm以上400mm以下 φ 100mm以上 φ 110mm未満 ； コンクリート材料(1) 1 m3 18-8-40 高炉セメント； コンクリート材料(2) 1 m3 24-12-25(20) 高炉セメント； コンクリート(1) 1 m3 18-8-40 高炉セメント；施工手間のみ コンクリート(2) 1 m3 24-12-25(20) 高炉セメント；施工手間のみ

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型枠(1) 鉄筋・無筋構造物；材工含む	1	m2
				型枠(2) 均しコンクリート；材工含む	1	m2
				鉄筋材料(1) SD295 D10；	50	kg
				鉄筋材料(2) SD295 D13；	50	kg
				鉄筋材料(3) SD295 D16；	50	kg
				鉄筋材料(4) SD345 D13；	50	kg
				鉄筋材料(5) SD345 D16～25；	50	kg
				鉄筋(1) 差し筋；施工手間のみ	50	kg
				鉄筋(2) 一般構造物；施工手間のみ	50	kg
				基礎砕石材料 RC-40；	2	m3
				基礎砕石 t=20cm以下；施工手間のみ	2	m2
				自由勾配側溝材料(1) 長さ2000 内幅300 内高500mm；	2	m
				自由勾配側溝材料(2) 長さ2000 内幅300 内高600mm；	2	m
				自由勾配側溝設置 L=2000mm；施工手間のみ	2	m
				コンクリート蓋材料(1) C1-B300 430×100×500(国土交通省型)；	5	枚
				コンクリート蓋材料(2) C1-B400 530×100×500(国土交通省型)；	5	枚
				コンクリート蓋材料(3) C2-B300 430×110×500(国土交通省型)；	5	枚

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート蓋材料(4)	5	枚
				C2-B400 530×120×500(国土交通省型)；		
				グレーチング材料(1)	2	組
				T-6 300用 細目ボルト固定(ゴム付) すべり止め；		
				グレーチング材料(2)	2	組
				T-25 300用 ボルト固定(ゴム付) すべり止め；		
				グレーチング材料(3)	2	組
				T-25 300用 細目 ボルト固定(ゴム付) すべり止め		
				；		
				コンクリート・鋼製蓋版設置(1)	2	枚
				40kg/枚以下；施工手間のみ		
				コンクリート・鋼製蓋版設置(2)	2	枚
				40kg/枚超170kg/枚以下；施工手間のみ		
				コンクリート・鋼製蓋版撤去(1)	2	枚
				40kg/枚以下；施工手間のみ		
				コンクリート・鋼製蓋版撤去(2)	2	枚
				40kg/枚超170kg/枚以下；施工手間のみ		
				コンプレッサー運転	2	日
				2.0m3/min；		
				目地材材料	2	m2
				瀝青繊維質板 t=10mm；		
				目地材設置	2	m2
				瀝青繊維質板 t=10mm；施工手間のみ		
				溶接金網材料	2	m2
				φ 6×100×100；		
				セメント材料	80	袋
				普通ポルトランドセメント 25kg袋入；		
				モルタル材料	1	m3
				1:3(高炉)；		
				モルタル練	1	m3
				1:3(高炉)；施工手間のみ		
				超速硬コンクリート材料	1	m3
				3h 2.4kN/cm2；		
				超速硬コンクリート	1	m3

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				3h 2.4kN/cm ² ；施工手間のみ	
				炭素繊維シート材料	1 m ²
				目付200g/m ² ；	
				U字型側溝材料	3 m
				PU1型-240；	
				側溝用埋設型枠材料	1 枚
				溝巾300用 390×1000 t=6mm；	
				U字型側溝据付	3 m
				L=600mm 60kg/個以下；施工手間のみ（目地モルタル含む）	
				U字型側溝撤去	3 m
				L=600mm 60kg/個以下；施工手間のみ	
				敷鉄板 賃料	5 枚
				1524×3048×22 1日当り；整備費含む	
				敷鉄板設置及び撤去	5 m ²
				1524×3048×22；	
				現場発生品及び支給品運搬(1)	2 t
				クレーン装置付2t積2t吊 7.0km以下；積込、荷卸含む	
				現場発生品及び支給品運搬(2)	2 t
				クレーン装置付4t積2.9t吊 7.0km以下；積込、荷卸含む	
				車止め材料(1)	1 本
				SUS304 φ60.5×700×650 アーチ型 埋込式；	
				車止め材料(2)	1 本
				SUS304 φ60.5 H=700 埋没式；	
防草工	式	1	3,942,500		
路肩・法面関係	式	1	189,365	防草シート材料(1)	10 m
				天端貼付型 W=2.0m；	
				防草シート材料(2)	10 m
				目地材タイプ W=30cm；	
				防草シート材料(3)	100 m ²
				マットタイプ；	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				防草シート用ベッティン材料	400	本
				防草シート用ベットワッシャー材料	400	本
				トラロープ 材料	1	巻
				φ 9mm 100m/巻；		
				植生土のう材料	50	袋
				400×600；		
				接着剤材料	10	kg
				工業用接着剤（エスターイン#272同等品）；		
				簡易柵材料	1	m2
				ポリエチレン製ネット；		
				単管パイプ 材料(1)	2	本
				L=1000mm φ 48.6；		
				単管パイプ 材料(2)	2	本
				L=2000mm φ 48.6；		
				単管パイプ 材料(3)	2	本
				L=4000mm φ 48.6；		
				単管パイプ 材料(4)	2	本
				L=5000mm φ 48.6；		
				単管ジョイント材料	5	個
				パイプ 径 φ 48.6；		
道路除草関係	式	1	1,339,718	クランプ 材料	5	個
				パイプ 径 φ 48.6（自在）；		
				クランプカバー材料	5	個
				パイプ 径 φ 48.6；		
				単管キャップ 材料	5	個
				パイプ 径 φ 48.6；		
				単管打ち込み先端部材料	5	個
				パイプ 径 φ 48.6；		
				除草	10,000	m2
				肩掛式；施工手間のみ（飛び石防護有り）		
				集草	10,000	m2
				積込運搬（御坊市）	200	m2
				ダンプトラック2t；		
				積込運搬（印南町）	200	m2

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ダンプトラック2t； 積込運搬(みなべ町)	200	m2
				ダンプトラック2t； 積込運搬(田辺市)	200	m2
				ダンプトラック2t； 積込運搬(白浜町)	200	m2
				ダンプトラック2t； 積込運搬(上富田町)	200	m2
				ダンプトラック2t； 処分費(御坊市)	2	t
				草木； 処分費(印南町)	2	t
				草木； 処分費(みなべ町)	2	t
				草木； 処分費(田辺市)	2	t
				草木； 処分費(白浜町)	2	t
				草木； 処分費(上富田町)	2	t
災害関係	式	1	2, 199, 103	土のう材料 62×48cm；土含まず	10	袋
				耐候性土のう材料(1) 62×48cm 5年；土含まず	10	袋
				耐候性土のう材料(2) 25×60cm(まくら型) 5年；土含まず	10	袋
				土のう設置 62×48cm 仕捨・積立；施工手間のみ(土含まず)	10	袋
				土のう撤去 62×48cm；施工手間のみ	10	袋
				大型土のう材料 H=1.08m W=1.1m；土含まず	10	袋
				耐候性大型土のう材料(1)	10	袋

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				丸型 φ110×110cm 1年型；土含まず 耐候性大型土のう材料(2)	10 袋
				丸型 φ110×110cm 3年型；土含まず 大型土のう設置	10 袋
				H=1.08m W=1.1m 製作・設置 6mを超え20m以下； 施工手間のみ(土含まず)	10 袋
				大型土のう撤去 H=1.08m W=1.1m 6mを超え20m以下；施工手間の み	20 kg
				油吸着材材料 路面用；	5 時間
				ダンプトラック運転(1) 2t積級 持込；	5 時間
				ダンプトラック運転(2) 2t積級 持込（夜間）；	5 時間
				ダンプトラック運転(3) 4t積級 持込；	5 時間
				ダンプトラック運転(4) 4t積級 持込（夜間）；	5 時間
				ダンプトラック運転(5) 10t積級 持込；	5 時間
				ダンプトラック運転(6) 10t積級 持込（夜間）；	5 時間
				トラック運転 4t積2t吊 クレーン装置付 持込；	5 日
				バックホ運転(1) 山積0.13m3(平積0.1m3) 持込；	5 日
				バックホ運転(2) 山積0.13m3(平積0.1m3) 持込（夜間）；	5 時間
				バックホ運転(3) 山積0.28m3(平積0.2m3) 持込；	5 時間
				バックホ運転(4) 山積0.28m3(平積0.2m3) 持込（夜間）；	5 時間
				バックホ運転(5)	5 時間

積算内訳書

工事名		R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				山積0.45t(平積0.35m3) 持込；	
				バックホウ運転(6)	5 時間
				山積0.45m3(平積0.35m3) 持込（夜間）；	
				ラフテレンクレーン運転(1)	5 時間
				12～13t吊持込；	
				ラフテレンクレーン運転(2)	5 時間
				12～13t吊持込（夜間）；	
				トンネル点検車運転	5 時間
				最大地上高9.9m 持込；	
				リフト車運転	5 時間
				作業床9.9m 持込；	
				工事用標識車	10 日
				標識車 持込 軽トラック 標識装置付(LED表示型)	
				賃料；一般運転手、燃料費除く	
				投光機	1 日
				400W×2灯 賃料；	
				発動発電機	1 日
				ガソリン2KVA 賃料；	
				労務(1)	10 人
				普通作業員；	
				労務(2)	10 人
				普通作業員（夜間）；	
				労務(3)	10 時間
				普通作業員；	
				労務(4)	10 時間
				普通作業員（夜間）；	
				労務(5)	10 時間
				特殊作業員；	
				労務(6)	10 時間
				特殊作業員（夜間）；	
				労務(7)	10 時間
				土木一般世話役；	
				労務(8)	10 時間
				土木一般世話役（夜間）；	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				労務(9) 運転手(一般)；	10	時間
				労務(10) 運転手(一般)(夜間)；	10	時間
殻等運搬処理運転	式	1	214,314	運搬(1) 土砂 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	2	m3
				運搬(2) アスファルト塊 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	2	m3
				運搬(3) コンクリート塊(無筋) 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	2	m3
				運搬(4) コンクリート塊(有筋) 人力積込 ダンプトラック2t；積込含む	2	m3
				運搬(5) 土砂 ダンプトラック2t；	2	m3
				運搬(6) アスファルト塊 ダンプトラック2t；	2	m3
				運搬(7) コンクリート塊(無筋) ダンプトラック2t；	2	m3
				運搬(8) コンクリート塊(有筋) ダンプトラック2t；	2	m3
				運搬(9) 土砂 ダンプトラック4t；	2	m3
				運搬(10) 土砂 ダンプトラック10t；	2	m3
				運搬(11) アスファルト塊 ダンプトラック10t；	2	m3
				運搬(12) コンクリート塊(無筋) ダンプトラック10t；	2	m3
				運搬(13) コンクリート塊(有筋) ダンプトラック10t；	2	m3
				処分費(1) 土砂 ダンプトラック2t；	2	m3

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費(2) 土砂 ダンプトラック4t、10t ；	2	m3
				処分費(3) アスファルト塊 ；	2	m3
				処分費(4) コンクリート塊(無筋) ；	2	m3
				処分費(5) コンクリート塊(有筋) ；	2	m3
道路清掃工	式	1	3, 749, 034			
機械清掃工	式	1	3, 749, 034	路面清掃(1) 路面清掃車持込、散水車持込、ダンプトラック4t持込 ；散水車5500～6500L持込含む	50	km
				路面清掃(2) 路面清掃車貸与、散水車貸与、ダンプトラック4t持込 ；散水車6500L貸与含む	50	km
				路面清掃車(1) ブラシ式 リアリフトダンプ 2. 5m3級 持込 ；	5	時間
				路面清掃車(2) ブラシ式 リアリフトダンプ 2. 5m3級 持込（夜間） ；	5	時間
				路面清掃車(3) ブラシ式 リアリフトダンプ 2. 5m3級 貸与 ；	5	時間
				路面清掃車(4) ブラシ式 リアリフトダンプ 2. 5m3級 貸与（夜間） ；	5	時間
				散水車(1) 6, 500L 持込 ；	5	時間
				散水車(2) 6, 500L 持込（夜間） ；	5	時間
				散水車(3) 6, 500L 貸与 ；	5	時間
				散水車(4) 6, 500L 貸与（夜間） ；	5	時間
				路面清掃車回送 ブラシ式 リアリフトダンプ 2. 5m3級 貸与 ；	83	km

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				散水車回送	83	km
				6,500L 貸与；		
				ダンプトラック運転(1)	5	時間
				4t 持込；		
				ダンプトラック運転(2)	5	時間
				4t 持込（夜間）；		
				側溝清掃(1)	10	m
				側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未 満 貸与；		
				側溝清掃(2)	10	m
				側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以 上 貸与；		
				側溝清掃(3)	10	m
				側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆 積率50%未満 貸与；		
				側溝清掃(4)	10	m
				側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆 積率50%以上 貸与；		
				側溝清掃機械組合せ移動	45	km
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；		
				管渠清掃(1)	10	m
				φ 200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆 積率50%未満 貸与；		
				管渠清掃(2)	10	m
				φ 200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆 積率50%以上 貸与；		
管渠清掃(3)	10	m				
φ 400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆 積率50%未満 貸与；						
管渠清掃(4)	10	m				
φ 400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆 積率50%以上 貸与；						
管渠清掃(5)	10	m				
φ 800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆						

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				積率50%未満 貸与；	
				管渠清掃 (6)	10 m
				φ 800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆	
				積率50%以上 貸与；	
				管渠清掃機械組合せ移動	45 km
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；	
				側溝清掃b	5 時間
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；	
				管渠清掃b	5 時間
				側溝清掃車 排水管清掃車 貸与；	
				側溝清掃車 単独作業	5 時間
				ロータリーブロー式 タンク容量5m3 貸与；	
				排水管清掃車 単独作業	5 時間
				ジェット式 タンク容量5,800L 貸与；	
				側溝清掃車回送	90 km
				ロータリーブロー式 タンク容量5m3 貸与；	
				排水管清掃車回送	90 km
				ジェット式 タンク容量5,800L 貸与；	
				トンネル清掃	5 km
				トンネル清掃車 貸与 散水車 持込（夜間）；	
				トンネル清掃車回送	84 km
				2本ブラシ式 貸与；	
				工事用標識車	20 時間
				標識車 持込 軽トラック 標識装置付(LED表示型)；	
				残土積込	5 m3
				仮置後搬出 土砂（朝来地先）；	
				残土処分	5 m3
				仮置後搬出 土砂（朝来地先）；	
				汚泥積込	5 m3
				仮置後搬出 汚泥（朝来地先）；	
				汚泥処分	5 m3
				仮置後搬出 汚泥（朝来地先）；	
				産業廃棄物処理	5 回
				4tコンテナ車 仮置後搬出；積込、運搬、処分費含む	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬費(1)	5	m3
				土砂；		
				運搬費(2)	5	m3
				汚泥；		
除雪工	式	1	716, 896	運搬費(3)	5	時間
				産業廃棄物；		
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤材料(1)	1	t
				塩化カルシウム；支給品		
				凍結防止剤材料(2)	1	t
				塩化ナトリウム；支給品		
凍結防止剤散布(昼間)	式	1	84, 142	袋詰薬剤積込(A)	0. 4	t
				開封・積込・清掃 25kg入（所定労働時間内）；施		
				工手間のみ		
				袋詰薬剤積込(B)	7	t
				開封・積込・清掃 25kg入（所定労働時間外）；施		
				工手間のみ		
				凍結防止剤散布(A)(待機無し)	2	時間
				凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 トラック普通型		
凍結防止剤散布(夜間)	式	1	144, 554	1. 5t積 持込(所定労働時間内)；8:00～17:00		
				凍結防止剤散布(B)(待機無し)	2	時間
				凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 トラック普通型		
				1. 5t積 持込(所定労働時間外)；17:00～20:00		
				袋詰薬剤積込(C)	0. 4	t
				開封・積込・清掃 25kg入（所定労働時間内）；施		
				工手間のみ		
				袋詰薬剤積込(D)	3	t
				開封・積込・清掃 25kg入（所定労働時間外）；施		
				工手間のみ		
				凍結防止剤散布(C)(待機無し)	5	時間
				凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 トラック普通型		
				1. 5t積 持込(所定労働時間内)；20:00～5:00		
				凍結防止剤散布(D)(待機無し)	5	時間

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 トラック普通型 1.5t積 持込(所定労働時間外)；5:00～8:00
雪道巡回工(昼間)	式	1	27,630	巡回ハローロール(A)(待機無し) 2 時間 ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内)；8:00～17:00
				巡回ハローロール(B)(待機無し) 2 時間 ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間外)；17:00～20:00
雪道巡回工(夜間)	式	1	73,875	巡回ハローロール(C)(待機無し) 5 時間 ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内)；20:00～5:00
				巡回ハローロール(D)(待機無し) 5 時間 ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間外)；5:00～8:00
待機費(昼間)	式	1	122,705	土木一般世話役(A) 5 時間 (所定労働時間内)；8:00～17:00
				土木一般世話役(B) 5 時間 (所定労働時間外)；17:00～20:00
				凍結防止剤散布(A) 5 時間 (所定労働時間内)；8:00～17:00
				凍結防止剤散布(B) 5 時間 (所定労働時間外)；17:00～20:00
				ライトバン(A) 5 時間 (所定労働時間内)；8:00～17:00
				ライトバン(B) 5 時間 (所定労働時間外)；17:00～20:00
待機費(夜間)	式	1	263,990	土木一般世話役(C) 10 時間 (所定労働時間内)；20:00～5:00
				土木一般世話役(D) 10 時間 (所定労働時間外)；5:00～8:00
				凍結防止剤散布(C) 10 時間 (所定労働時間内)；20:00～5:00
				凍結防止剤散布(D) 10 時間 (所定労働時間外)；5:00～8:00

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ライトバン(C) (所定労働時間内) ; 20:00～5:00	10 時間
				ライトバン(D) (所定労働時間外) ; 5:00～8:00	10 時間
災害対策支援作業	式	1	844,850		
点検作業	式	1	406,600	点検作業(1) 対策本部車 ; 点検労務費	4 回
				点検作業(2) 照明車 ; 点検労務費	4 回
操作作業	式	1	310,570	対策本部車操作(1) 昼間 ; 運転労務費	5 時間
				対策本部車操作(2) 夜間 ; 運転労務費	5 時間
				照明車操作(1) 昼間 ; 運転労務費	5 時間
				照明車操作(2) 夜間 ; 運転労務費	5 時間
				災害対策用機械運転(1) 昼間 ; 運転労務費	5 時間
				災害対策用機械運転(2) 夜間 ; 運転労務費	5 時間
				ライトバン運転 1500cc ; 機械損料・燃料費	5 時間
				車両管理費(燃料費) 軽油 ;	50 L
				任意保険料 対策本部車・照明車 ;	12 月
仮設工	式	1	780,200		
交通管理工	式	1	780,200	交通誘導警備員(1) 交通誘導警備員A ;	10 人日
				交通誘導警備員(2) 交通誘導警備員B ;	10 人日

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				交通誘導警備員(3)	10 人日
				交通誘導警備員A（夜間）；	
				交通誘導警備員(4)	10 人日
				交通誘導警備員B（夜間）；	
直接工事費	式	1	66,394,433		
共通仮設費	式	1	6,935,400		
共通仮設費	式	1	494,400		
運搬費	式	1	435,600	建設機械運搬費	1 式
				路面切削機；運搬中の損料含む	
				仮設材運搬費	1 式
				敷鉄板；積込み、取卸し含む	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,441,000		
純工事費	式	1	73,329,833		
現場管理費	式	1	33,092,000		
工事原価	式	1	106,421,833		
一般管理費等	式	1	18,088,167		
工事価格	式	1	124,510,000		