

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道42号那智勝浦地区横断歩道橋他補修工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	227日間	自	令和 7年 7月16日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	国道４２号那智勝浦地区横断歩道橋他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	37,083,455		
舗装工	式	1	1,773,375		
舗装打換え工	式	1	940,744	既設舗装はぎ取り はぎ取り厚 t=8mm ; はぎ取り材積込み アスファルト ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻 ; 薄層カー舗装 (通路部) 樹脂モルタル t=10mm ; プライマー含む 薄層カー舗装 (階段部) 樹脂モルタル t=10mm ; プライマー含む	56 m2 0.5 m3 0.5 m3 0.5 m3 21 m2 36 m2
シール工	式	1	832,631	端部シール シーリング材 ; 目地部シール シーリング材+バックアップ材 ;	71 m 3 m
橋梁付属物工	式	1	39,816		
排水施設工	式	1	39,816	排水管撤去 鋼管 外径φ114.3 ; 切断含む 排水管復旧 VUφ100 45° エルボ ; 接着材含む 排水樋・排水桝清掃	4 箇所 4 箇所 4 箇所
橋梁補修工	式	1	14,484,779		
当て板補修工	式	1	12,109,317	既設部材撤去 垂直補剛材 板厚t=3.2mm ; 切断、切断面仕上げ 含む	46 箇所

積算内訳書

工事名	国道４２号那智勝浦地区横断歩道橋他補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				芯出し調整	12	m2
				現場孔明 φ24.5 t≤30mm；	766	孔
				補強部材取付 (垂直補剛材) SM400A PL t=12～16mm；	46	箇所
				補強部材取付 (下フランジ当て板) SS400 PL t=9mm；	12	箇所
				補強部材取付 (ウェブ当て板) SS400 PL t=9mm；	8	箇所
				高力ボルト F10T M22×70；ナット、ワッシャー含む	8	本
				高力ボルト S10T M22 各種；ピンテール仕上げ、ナット、ワッシャー含む	758	本
				現場溶接 (開口部閉塞板) SM400A PL t=6mm すみ肉溶接 脚長6mm換算；	46	m
				ナット設置 (脱落部) M24用；	2	個
補修シート設置工	式	1	1,348,862	補修シート (階段蹴上部) 紫外線硬化型FRPシート；	17	m2
				補修シート (橋脚部) 紫外線硬化型FRPシート；	0.6	m2
				補修シート (階段蹴上部背面) 紫外線硬化型FRPシート；紫外線照射含む	0.02	m2
ひび割れ補修工	式	1	168,800	低圧注入工法 25mm未満 エポキシ樹脂；清掃、シール材、注入材、仕上	1	構造物

積算内訳書

工事名	国道 4 2 号那智勝浦地区横断歩道橋他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				げ、注入器具含む	
断面修復工	式	1	857,800	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.142m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ; カッター、はつり、殻積込、下地処理、仕上げ含む	1 構造物
				充填工法 1構造物当り修復延べ体積 0.03m3 ポリマーセメントモルタル ;	1 構造物
現場塗装工	式	1	12,096,088		
塗膜除去工	式	1	3,888,060	塗膜剥離 水性塗膜剥離剤 ; 塗膜剥離剤塗布、廃材回収・積込含む	430 m2
橋梁塗装工	式	1	7,919,568	素地調整 1種ケレン(フラスト処理) ; 廃材回収・積込含む	430 m2
				防食下地 有機ゾンクリッチェント ;	430 m2
				下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回 ;	430 m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回 ;	430 m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回 ;	430 m2
				素地調整 動力工具処理 ISO St3 ;	17 m2
橋梁塗装工	式	1	233,140	下塗 有機ゾンクリッチェント(2層) 塗装回数 1回 ;	4 m2
				下塗 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回 ;	17 m2

積算内訳書

工事名	国道 4 2 号那智勝浦地区横断歩道橋他補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				下塗 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装 回数 1回；	17	m2
				中塗 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回；	17	m2
				上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；	17	m2
張紙防止塗装工	式	1	55,320	張紙防止塗装 特殊シリコン変性ふっ素樹脂 クリー；	30	m2
構造物撤去工	式	1	3,597			
運搬処理工	式	1	3,597	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	0.1	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.1	m3
				現場発生品運搬 排水管、垂直補剛材；積込み、荷卸し含む	1	式
仮設工	式	1	8,685,800			
足場工	式	1	3,060,740	足場 (通路部) 吊足場；	1	式
				防護 (通路部) シート張防護；	1	式
				足場 (階段部) 単管足場 安全ネット必要；	1	式
				防護 (階段部) シート張防護；	1	式
交通管理工	式	1	5,625,060	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	国道42号那智勝浦地区横断歩道橋他補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	37,083,455	
共通仮設費	式	1	7,617,260	
共通仮設費	式	1	560,260	
技術管理費	式	1	151,260	道路施設基本データ作成費用 1 式 塗膜分析試験費 1 式 作業安全性確認試験・廃棄物分類試験（鉛・六価クロム・PCB）；
現場環境改善費（率計上）	式	1	409,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,057,000	
純工事費	式	1	44,700,715	
現場管理費	式	1	23,486,000	
工事原価	式	1	68,186,715	
一般管理費等	式	1	12,233,285	
工事価格	式	1	80,420,000	