

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊野川阿須賀・鵜殿地区河道浚渫等工事
工事地名	(自) 和歌山県新宮市阿須賀地先 (至) 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	海岸工事	
3) 工 期	198日間	自 令和 7年 8月14日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	熊野川阿須賀・鵜殿地区河道浚渫等工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
浚渫(河川)	式	1	151,081,640		
浚渫工(ハックホ浚渫船(ICT))	式	1	97,116,800		
浚渫船運転工	式	1	51,639,800	ハックホ浚渫船(ICT)運転 D3.0m ³ ; 水質汚濁防止枠 簡易型(巻上ウインチ無) 14m×14m×5m ; 枠損料、 汚濁防止フェンス基本料・賃料、汚濁防止枠設置・撤 去含む	30,400 m ³ 1 式
作業船運転工	式	1	34,069,500	土運搬船運転	1 式
揚土工	式	1	11,407,500	浚渫土揚土(ICT)	1 式
浚渫土処理工(ふるい分け処理)	式	1	31,466,200		
浚渫土処理工	式	1	31,466,200	積込(ルース) 土砂 土量50,000m ³ 以上 ; 揚土場 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0. 1km(DID無) ; 揚土場～鵜殿仮岸壁 掻き上げ 積込(ルース) ; 鵜殿仮岸壁 積込(ルース) 土砂 土量50,000m ³ 以上 ; 鵜殿仮岸壁 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0. 1km(DID無) ; 鵜殿仮岸壁～ふるい分け処理ヤード 土砂投入 積込(ルース) ; ふるい分け処理ヤード ふるい分け処理 積込(ルース) 土砂 土量50,000m ³ 以上 ; ふるい分け処理ヤード 土砂等運搬	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 10,000 m ³ 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	熊野川阿須賀・鵜殿地区河道浚渫等工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.1km(DID無)；ふるい分け処理ヤード～鵜殿仮岸壁		
				掻き上げ	1	式
				積込(ルース)；鵜殿仮岸壁		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3以上；鵜殿仮岸壁		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=5.2km(DID無)；鵜殿仮岸壁～井田海岸		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=1.2km(DID無)；ふるい分け処理ヤード～矢渚ストックヤード		
				掻き上げ	1	式
				積込(ルース)；矢渚ストックヤード		
浚渫土処理工	式	1	16,340,160			
浚渫土処理工	式	1	16,340,160	積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3以上；揚土場		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=1.2km(DID無)；揚土場～矢渚ストックヤード		
				掻き上げ	1	式
				積込(ルース)；矢渚ストックヤード		
砂州掘削工	式	1	3,647,000			
砂州掘削工	式	1	3,647,000	掘削	5,000	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3以上；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.2km(DID無)；		
				整地	1	式

積算内訳書

工事名	熊野川阿須賀・鵜殿地区河道浚渫等工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				敷均し(ルーズ) ;
仮設工	式	1	2, 511, 480	
防塵対策工	式	1	1, 671, 600	路面散水 1 式
交通管理工	式	1	839, 880	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員A ; 交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B ;
直接工事費	式	1	151, 081, 640	
共通仮設費	式	1	22, 774, 830	
共通仮設費	式	1	12, 879, 830	
運搬費	式	1	5, 441, 580	建設機械運搬費 1 式 25tダンプトラック ; 重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	1, 562, 600	繫船費(河川) 1 式
安全費	式	1	3, 301, 650	警戒船 1 式 FRP70PS ;
技術管理費	式	1	1, 200, 000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1, 374, 000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	9, 895, 000	
純工事費	式	1	173, 856, 470	
現場管理費	式	1	38, 839, 000	

積算内訳書

工事名	熊野川阿須賀・鵜殿地区河道浚渫等工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	212,695,470	
一般管理費等	式	1	32,984,530	
工事価格	式	1	245,680,000	