

積算内訳書

1. 工事名

工事名	相野谷川大里地区護岸工事
工事地名	三重県南牟婁郡紀宝町大里地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	159日間	自	令和 7年 9月22日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	相野谷川大里地区護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	81,924,599	
河川土工	式	1	19,909,038	
掘削工 (ICT)	m3	1,500	639,150	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
盛土工	m3	370	3,455,750	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満 購入土；土材料含む 路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 購入土；土材料含む
法面整形工 (ICT)	式	1	247,618	法面整形 (切土部) (ICT) 180 m2 礫質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (盛土部) (ICT) 160 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	15,566,520	土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=3.5km (DID無)；積込含む 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=25.2km (DID有)；積込含む 残土等処分 1 式 高含水粘性土；
法覆護岸工	式	1	23,613,134	
作業土工	式	1	1,257,992	；床掘り、埋戻し、基面整正、積込、土砂等運搬、残土等処分含む
コンクリートブロック工 (大型ブロック張)	式	1	18,807,689	広幅鋼矢板 56 枚 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3.75m；材料費含む 現場打基礎コンクリート (C-1型) 50 m 18-8-40 (高炉) 底幅 56cm 高さ 70cm；コンクリート、型枠、目地板、基礎砕石含む 大型ブロック張 344 m2 控え350mm；胴込コンクリート、裏込砕石含む

積算内訳書

工事名	相野谷川大里地区護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリート護岸工	式	1	1,435,339	目地板	17	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打天端コンクリート(B-1型)	17	m3
				18-8-40(高炉)；型枠、基礎碎石、目地板含む		
				現場打基礎コンクリート(D-3型)	50	m
護岸付属物工	式	1	2,112,114	18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 50cm；コンクリート、型枠、目地板、基礎碎石含む		
				張コンクリート	16	m2
				18-8-40(高炉) t=120；裏込碎石含む		
				目地板	0.3	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
仮設工	式	1	38,402,427	現場打天端コンクリート(A-1型)	4	m3
				18-8-40(高炉)；型枠、目地板含む		
				張コンクリート	98	m2
				18-8-40(高炉) t=200；裏込碎石含む		
				目地板	2	m2
工事用道路工	式	1	1,123,860	瀝青繊維質目地板t=10；		
				小口止-1	3	m3
				18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠含む		
				小口止-2	3	m3
				18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠含む		
				小口止-3	0.4	m3
				18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠含む		
				小口止-4	0.4	m3
				18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠含む		
				工事用道路盛土	1	式
				4.0m以上；積込、土砂等運搬含む		
				工事用道路撤去	1	式
				；掘削、積込、土砂等運搬、掻き上げ含む		
				敷鉄板	1	式
				22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料含む		

積算内訳書

工事名	相野谷川大里地区護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土留・仮締切工	式	1	30,982,247	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 10.5 m 平均鋼矢板引抜長 10.5m；賃料含む 大型土のう製作・設置 耐候性3年 袋材支給品； 大型土のう撤去 遮水シート設置 遮水シート撤去 支給品運搬 大型土のう袋；積込、荷卸含む 大型土のう運搬 ；積込、荷卸含む	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
仮水路工	式	1	1,671,840	コルゲートパイプ フランジ型 φ1000；据付、撤去、損料含む	1 式
汚濁防止工	式	1	3,360,600	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1 式
交通管理工	式	1	1,263,880	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	81,924,599		
共通仮設費	式	1	12,271,900		
共通仮設費	式	1	5,951,900		
運搬費	式	1	4,547,900	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 ；積込、取卸含む	1 式 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費（ICT）	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	806,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,320,000		

積算内訳書

工事名	相野谷川大里地区護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	94,196,499	
現場管理費	式	1	24,836,000	
工事原価	式	1	119,032,499	
一般管理費等	式	1	19,457,501	
工事価格	式	1	138,490,000	