

積算内訳書

1. 工事名

工事名	串本太地道路他鬺野川地区他改良工事		
工事地名	自) 三重県南牟婁郡紀宝町成川地先	至	) 和歌山県東牟婁郡串本町鬺野川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	180日間	自	令和 7年 9月 1日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	串本太地道路他鬪野川地区他改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	115, 492, 325		
道路土工		式	1	305, 460		
路体盛土工 (ICT)		m3	350	196, 435	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
					4. 0m以上 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) ;	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満 ;	
法面整形工		式	1	109, 025	法面整形 (盛土部)	250 m2
					法面締固め無し ;	
地盤改良工		式	1	55, 702, 854		
固結工		式	1	55, 702, 854	中層混合処理	5, 067 m3
					改良深度2m<L≤5m 改良材添加量100kg/m3 セメント	
					系固化材 (特殊土用) ;	
					中層混合処理	6, 018 m3
					改良深度5m<L≤8m 改良材添加量100kg/m3 セメント	
					系固化材 (特殊土用) ;	
カルバート工		式	1	4, 030, 600		
プレキャストカルバート工		式	1	4, 030, 600	プレキャストボックス	14 m
					内幅 2m 内高 1. 3m ; 基礎コンクリート、基礎型枠、	
					敷モルタル、目地モルタル、PC鋼材、定着装置、連結金具含	
					む	
排水構造物工		式	1	54, 508, 339		
作業土工		式	1	1, 354, 585	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工		式	1	3, 424, 900	プレキャストU型側溝	4 m
					PU-B1700-H1300 ; 基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠	
					、目地モルタル、敷モルタル含む	
					プレキャストU型側溝	27 m

積算内訳書

工事名	串本太地道路他圃野川地区他改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				PU-B2000-H1300；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、目地モルタル、敷モルタル含む	
管渠工	式	1	31,442,400	高耐圧ポリエチレン管 D1800 (R30)；再生クラッシュラン、曲管含む	99 m
集水桝・マンホール工	式	1	11,000,000	現場打ち集水桝 G2-B2600-L2600-H1800；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、足掛金具、鉄筋、足場含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 G2-B2800-L2800-H2200；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、足掛金具、鉄筋、足場含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 G2-B2800-L2800-H2500；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、足掛金具、鉄筋、足場含む	1 箇所
				プレキャスト集水桝 管理桝 B2500-L1500-H3100；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、敷モルタル、足掛金具、鉄蓋、調整ワッシャー・リング、斜壁、直壁、連結直壁含む	1 箇所
				蓋 縞鋼板蓋 2600×2600用 t=6mm 亜鉛メッキ；コンクリートアンカー含む	1 組
				蓋 縞鋼板蓋 2800×2800用 t=6mm 亜鉛メッキ；コンクリートアンカー含む	2 組
排水工	式	1	54,180	ふとんかご スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150mm～200mm；止杭含む	3 m
地下排水工	式	1	7,232,274	基盤排水層 単粒度砕石4号 t=500mm；敷均し、締固め、吸出し防止材含む	1,470 m ²
				地下排水B 高密度ポリエチレン管(有孔) φ300 シングル；継手、フィルター材含む	28 m
構造物撤去工	式	1	105,072		

積算内訳書

工事名	串本太地道路他圃野川地区他改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	66,240	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	8 m3
運搬処理工	式	1	38,832	殻運搬	8 m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	8 m3
仮設工	式	1	840,000		
交通管理工	式	1	840,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	115,492,325		
共通仮設費	式	1	14,432,500		
共通仮設費	式	1	3,091,500		
運搬費	式	1	1,976,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	7,500	六価クロム溶出試験費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,108,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	11,341,000		
純工事費	式	1	129,924,825		
現場管理費	式	1	39,274,000		
工事原価	式	1	234,015,029		
一般管理費等	式	1	34,714,971		
工事価格	式	1	268,730,000		

積算内訳書

工事名	串本太地道路他鬪野川地区他改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	32,877,210		
道路土工	式	1	25,716,249		
掘削工	m3	7	8,785	掘削	1 式
残土処理工	式	1	25,707,464	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
排水構造物工	式	1	5,006,738		
作業土工	式	1	275,170	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	4,529,000	自由勾配側溝	1 m
				600×1200×2000(縦断用) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、インバートコンクリート含む	
				自由勾配側溝	25 m
				600×1300×2000(縦断用) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、インバートコンクリート含む	
				自由勾配側溝	8 m
				600×1200×2000(横断用) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、インバートコンクリート含む	
				自由勾配側溝	2 m
				600×1300×2000(横断用) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、インバートコンクリート含む	
				側溝蓋	15 枚
				コンクリート蓋 スリット付き B500用×L2000 ;	
集水桝・マンホール工	式	1	202,568	吐口桝	1 箇所
				24-12-25(高炉) ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠	

積算内訳書

工事名	串本太地道路他瀨野川地区他改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				、鉄筋、型枠、間詰コンクリート含む 蓋	4 枚
舗装工	式	1	821,836	コンクリート蓋 C1-B600 ;	
アスファルト舗装工	式	1	559,050	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m 以下 ;	93 m2 90 m2 90 m2
透水性舗装工	式	1	262,786	フィルター層 砂 仕上り厚 100mm ; 下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ; 表層 透水性アスファルトコンクリート 13 1.4m未満 舗装厚 40mm ;	37 m2 40 m2 40 m2
道路付属施設工	式	1	118,152		
縁石工	式	1	111,588	歩車道境界ブロック Gタイプ 両面R(180/230×250×600) ; 基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック Hタイプ 両面R 水抜タイプ(180/230×250×600) ; 基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック Iタイプ 両面R 斜型1本落とし(180/230×250×600) ; 基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	8 m 0.6 m 2 m
道路付属物工	式	1	6,564	道路鋸 道路鋸両面反射 小型鋸 貼付式 ;	3 個

積算内訳書

工事名	串本太地道路他鬪野川地区他改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
区画線工		式	1	11,001		
区画線工		式	1	11,001	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	30 m
構造物撤去工		式	1	389,256		
構造物取壊し工		式	1	215,245	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；積込含む 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む	11 m3 1.6 m3 49 m 33 m2 19 m2
排水構造物撤去工		式	1	93,649	水道管撤去 DCIP (A) φ 75； 蓋版撤去 グレーチング 蓋；	53 m 9 枚
運搬処理工		式	1	80,362	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(有筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(有筋)； 殻処分 アスファルト殻；	11 m3 2 m3 2 m3 11 m3 2 m3 2 m3

積算内訳書

工事名	串本太地道路他鬺野川地区他改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	813,978	
土留・仮締切工	式	1	414,858	軽量鋼矢板(電線共同溝) LSP-II型 t=5mm 軽量鋼矢板工平均長さ2m ; 切 梁、腹起し、賃料含む 1 式
交通管理工	式	1	399,120	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	32,877,210	
共通仮設費	式	1	8,595,000	
共通仮設費	式	1	4,953,000	
事業損失防止施設費	式	1	4,550,000	家屋調査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	403,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,642,000	
純工事費	式	1	41,472,210	
現場管理費	式	1	11,907,000	
工事原価	式	1	53,379,210	

積算内訳書

工事名	串本太地道路他鬪野川地区他改良工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	7,460,994			
除草工		式	1	7,460,994			
道路除草工		式	1	7,460,994	除草	52,200	m2
					集草	52,200	m2
					積込運搬	6,900	m2
					運搬距離L=11.5km以下；		
					積込運搬	7,200	m2
					運搬距離L=14.5km以下；		
					積込運搬	400	m2
					運搬距離L=17.5km以下；		
					積込運搬	21,400	m2
					運搬距離L=19.5km以下；		
					積込運搬	16,300	m2
					運搬距離L=21.5km以下；		
					除草処分	9	t
					草木；		
					除草処分	6	t
					草木；		
直接工事費		式	1	7,460,994			
共通仮設費		式	1	1,056,000			
共通仮設費		式	1	118,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1	118,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	938,000			
純工事費		式	1	8,516,994			
現場管理費		式	1	2,920,000			

