

積算内訳書

1. 工事名

工事名	奥瀬道路（3期）2号橋下部他工事
工事地名	三重県熊野市紀和町小森地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	179日間	自 令和 7年 9月2日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	奥瀬道路（3期）2号橋下部他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	63,014,506	
道路土工	式	1	1,572,047	
掘削工 (ICT)	m3	170	72,930	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	1,499,117	土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 軟岩； 残土等処分 1 式
橋台工	式	1	45,303,319	
作業土工	式	1	2,859,045	；床掘り、破砕片除去、埋戻し、基面整正、積込含む
場所打杭工	式	1	8,789,722	場所打杭 5 本 杭径 1200mm 杭長 (設計長) 9.5m；コンクリート、鉄筋、杭頭処理、固定金具含む 積込 (ルース) 1 式 土砂； 積込 (コンクリート殻) 8 m3 殻運搬 8 m3 コンクリート (無筋) 構造物とりこわし； 殻処分 8 m3 コンクリート殻 (無筋)；
深礎工	式	1	6,793,626	掘削土留 2 本 杭径 (A工法の場合) 2m 杭長 2.5m；掘削・排土、ライナープレート含む 掘削土留 2 本 杭径 (A工法の場合) 2m 杭長 5m；掘削・排土、ライナープレート含む コンクリート 47 m3 24-12-40 (高炉)； 鉄筋 5.56 t

積算内訳書

工事名	奥瀬道路（3期）2号橋下部他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				SD345 D16～25 ; グラウト注入	8	m3
				;グラウトハ イ° 含む 足場	1	式
橋台躯体工	式	1	25,027,830	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要 ;		
				捨てコンクリート	1	式
				18-8-40(高炉) ; 基礎材	50	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 20cm ; 均しコンクリート	50	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ; 型枠含む コンクリート	161	m3
				24-12-25(高炉) ; コンクリート	223	m3
				24-12-40(高炉) ; 鉄筋	0.02	t
				SR235 φ9 ; 鉄筋	2.16	t
				SD345 D13 ; 補強鉄筋、機械式鉄筋定着加工費含 む		
				鉄筋	10.48	t
				SD345 D16～25 ; 機械式鉄筋定着加工費含む 鉄筋	1.06	t
				SD345 D29～32 ; 型枠	1	式
				一般型枠 ; 支保	1	式
				ハ° イ° サ° ート支保 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ; 支保	1	式
				ハ° イ° サ° ート支保40kN/m2 < f ≤ 60kN/m2 [120 < t ≤ 19 0cm] ; 支保	1	式
				くさび結合支保 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ; 支保	1	式

積算内訳書

工事名	奥瀬道路（3期）2号橋下部他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				くさび結合支保 40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]； 足場 手摺先行型枠組足場 安全ネット必要；	1 式
橋台背面工	式	1	880,629	裏込材 4.0m以上 再生クラッシャーラン(RC-40)； 地下排水(A1橋台) 高密度ポリエチレン管 φ200 シングル構造 有孔管；フィルター材、吸出し防止材、継手、曲管含む 地下排水(A2橋台) 高密度ポリエチレン管 φ200 シングル構造 有孔管；フィルター材、吸出し防止材、継手含む 裏面排水 水平排水材 300×50； ふとんかご (A1橋台) スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150～200mm；詰石、吸出し防止シート、止杭含む	108 m3 12 m 11 m 21 m 1 m
表面保護工	式	1	496,727	コンクリート表面保護 (A1橋台) ケイ酸ナトリウム系 0.22kg/m2；簡易清掃含む コンクリート表面保護 (A2橋台) ケイ酸ナトリウム系 0.25kg/m2；簡易清掃含む	86 m2 89 m2
階段工(A1橋台)	式	1	455,740	階段 幅60cm 再生プラスチック製；角材、角杭、メッキ棒鋼、スクリュー釘含む 手摺 STK400 H=1.1m；鋼管基礎、支柱建込、充填材含む	6 m 5 m
仮設工	式	1	16,139,140		
深礎工	式	1	327,440	巻立コンクリート 18-8-40(高炉)；	1 式

積算内訳書

工事名	奥瀬道路（3期）2号橋下部他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
進入路工	式	1	5,164,061	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
迂回路工	式	1	6,550,225	掘削 土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土；	1 式
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1 式
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	120 m2
				仮設ガードレール C種；設置、ガードレール材料、支柱キャップ、ガードレール連続基礎含む	204 m
迂回路舗装工	式	1	2,234,854	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 120mm；	667 m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超；プライムコート含む	648 m2
交通管理工	式	1	1,862,560	交通誘導警備員	1 式
道路改良	式	1	107,330,382		
道路土工	式	1	74,230,148		
掘削工	m3	90	1,192,500	掘削 土砂 現場制約あり；	1 式

積算内訳書

工事名	奥瀬道路（３期）２号橋下部他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				人力積込	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
法面整形工	式	1	229,180	法面整形(切土部)	140	m2
				現場制約有 け質土、砂及び砂質土、粘性土；		
残土処理工	式	1	72,808,468	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 森林組合貯木場；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 下尾井残土仮置場		
				；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小森公園内仮置場		
				；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小森地区残土仮置場；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 筏下り広場(電発)		
				；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				残土等処分	1	式
法面工	式	1	26,073,390			
法枠工	式	1	10,985,400	吹付枠	255	m2
				梁断面 300×300；法面清掃、ラス張り、水切モルタル、		
				コンクリート吹付含む		
鉄筋挿入工	式	1	15,087,990	鉄筋挿入	612	m
				ネジ鉄筋D19(SD345) 削孔長 4.6m I 削孔に要		
				する重機の搬入可能 200m以上；削孔、鋼材挿入		
				、グラウト材注入、頭部処理含む		
				足場(鉄筋挿入)	1	式

積算内訳書

工事名	奥瀬道路（３期）２号橋下部他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
擁壁工		式	1	430,615		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	430,615	重力式擁壁	5 m3
					1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、目地材、水抜パイプ、吸出し防止材含む	
					排水材設置	4 m
					水平排水材 300×50；	
					ガードレール補強鉄筋	0.006 t
					SD345 D13；	
石・ブロック積(張)工		式	1	4,159,824		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	1,198,944	現場打基礎コンクリート	6 m
					18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm；基礎材、型枠、目地材含む	
					現場打小口止コンクリート	0.6 m3
					18-8-40(高炉)；型枠含む	
					コンクリート(間知)ブロック積	25 m2
					控え35cm 裏込コンクリート t=15cm；胴込コンクリート、裏込コンクリート、目地材、水抜パイプ、吸出し防止材含む	
					胴込・裏込材(碎石)	7 m3
					再生碎石 RC-40；	
					現場打天端コンクリート	0.8 m3
					18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1	2,960,880	現場打基礎コンクリート	8 m
					18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 50cm；基礎材、型枠含む	
					間知ブロック張	87 m2
					150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；	
					現場打天端コンクリート	6 m3
					18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、目地材含む	
排水構造物工		式	1	9,550		

積算内訳書

工事名	奥瀬道路（3期）2号橋下部他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工	式	1	9,550	プレキャストU型側溝 PU1-300×300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	1 m
防護柵工	式	1	230,850		
路側防護柵工	式	1	114,720	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B(タールアスファルト) 21m未満 曲線部補正無；樹脂キャップ 含む	8 m
防止柵工	式	1	116,130	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 タールアスファルト；	7 m
道路付属施設工	式	1	59,037		
道路付属物工	式	1	59,037	コンクリート張 18-8-40(高炉) t=100；養生含む	11 m2
構造物撤去工	式	1	2,136,968		
構造物取壊し工	式	1	1,161,576	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込み含む	136 m3
運搬処理工	式	1	975,392	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	136 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	136 m3
直接工事費	式	1	170,344,888		
共通仮設費	式	1	21,050,180		
共通仮設費	式	1	8,531,180		
運搬費	式	1	6,615,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	661,180	システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
営繕費	式	1	54,000	火薬庫類	1 式

積算内訳書

工事名	奥瀬道路（3期）2号橋下部他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,201,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,519,000	
純工事費	式	1	191,395,068	
現場管理費	式	1	44,108,000	
工事原価	式	1	235,503,068	
一般管理費等	式	1	31,006,932	
工事価格	式	1	266,510,000	